

POHLED JIHOZÁPADNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV  
1:100



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STŘEŠNÍ KRYTINA (ETERNIT)
- STÁVAJÍCÍ OHLOVÁ FASÁDA - REŽNÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ SOKL
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA - ODSTÍN BÍLÝ
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD

POZNÁMKY:

- ODSTRAŇOVANÉ ČÁSTI:
- SKLADBA PODLAHY 1PP A 1NP AŽ PO ÚROVEŇ ZEMINY
  - STROPNÍ KONSTRUKCE BUDE DEMONTOVÁNA AŽ NA ÚROVEŇ DŘEVĚNÝCH NOSNÝCH TRÁMŮ
  - OMÍTKA STĚNY (OŠKRÁBÁNÍ + VYČISTĚNÍ + VYSRAVENÍ) + DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO OBKLADU
  - VEŠKERÉ DVEŘE, OKNA A POKLOPY
  - SDK PODHLEDY / KAZETOVÉ PODHLEDY
  - ZDĚNÉ PŘÍČKY
  - STÁVAJÍCÍ ZÁMEČNÍKÉ PRVKY (ZÁBRADLÍ, HODINY...) BUDOU DEMONTOVÁNY.
  - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (WC, UMYVADLA, DŘEZY...) BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ ROZVODŮ.
  - VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ (PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE, PŘIMOTOPY...) VČETNĚ ROZVODŮ BUDOU DEMONTOVÁNA.
  - STÁVAJÍCÍ ŠACHTY BUDOU VYČISTĚNY A ZNOVU OSAZENY NOVÝM POKLOPEM NA ÚROVEŇ TERÉNU.
  - STÁVAJÍCÍ SVĚTLÍK BUDE VYČISTĚN, ZAIZOLOVÁN A OPATŘEN POKLOPEM.
  - STÁVAJÍCÍ KLEMPÍRSKÉ PRVKY (ŽLABY, SVODY, PARAPETY...) VČ HROMOSVODU BUDOU DEMONTOVÁNY.
  - STŘEŠNÍ PLÁŠŤ BUDE DEMONTOVÁN PO ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍCH KROKVÍ (ETERNITOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA + PRKENNÝ ZÁKLOP). ETERNITOVÉ ŠABLONY OBSAHUJÍ AZBEST, KTERÉ MUSÍ BÝT DEMONTOVÁNY DLE NÁVODU VIZ STAVEBNÍ ČÁST B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
  - STŘEŠNÍ PLÁŠŤ NAD NÁSTUPÍŠTĚM BUDE DEMONTOVÁN PO ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍHO BEDNĚNÍ (PLECHOVÝ KRYTINA).
  - DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ VE ŠTÍTECH FASÁDY.

OBECNÉ POZNÁMKY:

- PŘED BOURÁNÍM JE TŘEBA STATICKY ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ KONSTRUKCE. BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ ČÁST DOKUMENTACE SO 04-71-01.02 - STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.
- V PŘÍPADĚ NESOULADU SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ A PŘEDPOKLÁDANÉHO STAVU MUSÍ BÝT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ KONZULTOVÁNO SE STATIKEM NEBO ZÁSTUPCEM GP.
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY POD DOHLEDEM ODPOVĚDNÉ OSOBY.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VZTAHUJÍCÍ SE K PŮVODNÍM KONSTRUKCÍM JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ.

<div>Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury</div>	
Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby:
Podpis: Datum:	
Revize:	Datum: Popis: Kontroloval:
01	06/2022 Odstranění vnitřního zateplení obvodových stěn Ing. Vojtěch Hejl
02	01/2023 Snížení nákladů na realizaci - zjednodušení konstrukčních a materiálových řešení Ing. Vojtěch Hejl
Stavebník/Investor: <b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9
<div>Správa železnic</div>	
Zhotovitel díla: <b>APRIS 3MP s.r.o.</b>	
Adresa:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz
<div>APRIS 3MP</div>	
Zhotovitel objektu: <b>APRIS 3MP s.r.o.</b>	
Adresa:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz
<div>APRIS 3MP</div>	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Vojtěch Hejl
Specialista:	-
Název stavby/akce: <b>REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY ŽST ČÁSLAV</b>	
Označení investora: S631900086	
Označení zhotovitele: 2021026	
Název části:	Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek
Označení části: D.2.2.1	
Název objektu/díli části:	<b>Výpravní budova ŽST Čáslav</b>
Označení objektu/komplexu: SO 04-71-01.01	
Název přílohy:	Architektonicko-stavební řešení
Označení přílohy: 2. 401	
Název díli části přílohy:	Pohled jihozápadní - stávající stav
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Měřítko: 1:100
Ing. arch. M. Tylišová	Ing. Pavlína Svatošová Formáty: 6xA4
Kraj:	Katastrální území: TUDU: 1201X1
Středočeský	Čáslav
Smluvní datum zpracování: <b>28.2.2023</b>	
Označení investora: S631900086 Stupeň dokumentace: Část: P D P S Objekt: D 2 2 0 1 Příloha: S 0 0 4 7 1 0 1 2 2 4 0 1 0 0 2	