

POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV  
1:100



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STŘEŠNÍ KRYTINA (ETERNIT)
- STÁVAJÍCÍ OHLOVÁ FASÁDA - REŽNÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ SOKL
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA - ODSTÍN BÍLÝ
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD


POZNÁMKY:

ODSTRAŇOVANÉ ČÁSTI:

- SKLADBA PODLAHY 1PP A 1NP AŽ PO ÚROVEŇ ZEMINY
- STROPNÍ KONSTRUKCE BUDE DEMONTOVÁNA AŽ NA ÚROVEŇ DŘEVĚNÝCH NOSNÝCH TRÁMŮ
- OMÍTKA STĚNY (OŠKRÁBÁNÍ + VYČIŠTĚNÍ + VYSRAVENÍ) + DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO OBKLADU
- VEŠKERÉ DVEŘE, OKNA A POKLOPY
- SDK PODHLEDY / KAZETOVÉ PODHLEDY
- ZDĚNÉ PŘÍČKY
- STÁVAJÍCÍ ZÁMEČNICKÉ PRVKY (ZÁBRADLÍ, HODINY...) BUDOU DEMONTOVÁNY.
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (WC, UMYVADLA, DŘEZY...) BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ ROZVODŮ
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ (PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE, PŘIMOTOPY...) VČETNĚ ROZVODŮ BUDOU DEMONTOVÁNA.
- STÁVAJÍCÍ ŠACHTY BUDOU VYČIŠTĚNY A ZNOVU OSAZENY NOVÝM POKLOPEM NA ÚROVEŇ TERÉNU.
- STÁVAJÍCÍ SVĚTLÍK BUDE VYČIŠTĚN, ZAIZOLOVÁN A OPATŘEN POKLOPEM.
- STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (ŽLABY, SVODY, PARAPETY...) VČ HROMOSVODU BUDOU DEMONTOVÁNY.
- STŘEŠNÍ PLÁŠŤ BUDE DEMONTOVÁN PO ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍCH KROKVÍ (ETERNITOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA + PRKENNÝ ZÁKLOP). ETERNITOVÉ ŠABLONY OBSAHUJÍ AZBEST, KTERÉ MUSÍ BÝT DEMONTOVÁNY DLE NÁVODU VIZ STAVEBNÍ ČÁST B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- STŘEŠNÍ PLÁŠŤ NAD NÁSTUPÍŠTĚM BUDE DEMONTOVÁN PO ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍHO BEDNĚNÍ (PLECHOVÝ KRYTINA).
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ VE ŠTÍTECH FASÁDY.

OBECNÉ POZNÁMKY:

- PŘED BOURÁNÍM JE TŘEBA STATICKY ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ KONSTRUKCE. BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ ČÁST DOKUMENTACE SO 04-71-01.02 - STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.
- V PŘÍPADĚ NESOULADU SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ A PŘEDPOKLÁDANÉHO STAVU MUSÍ BÝT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ KONZULTOVÁNO SE STATIKEM NEBO ZÁSTUPCEM GP.
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY POD DOHLEDEM ODPOVĚDNÉ OSOBY.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VZTAHUJÍCÍ SE K PŮVODNÍM KONSTRUKCÍM JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ.

<div>Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury</div> <div></div>			Paré:		
Jiná ověření:			Razítko oprávněné osoby:		
Orientační schéma:			Datum:		
Revize:			Datum:		
Datum:			Kontroloval:		
01 06/2022			Odstranění vnitřního zateplení obvodových stěn Ing. Vojtěch Hejl		
02 01/2023			Snížení nákladů na realizaci - zjednodušení konstrukčních a materiálových řešení Ing. Vojtěch Hejl		
Stavebník/Investor:			Správa železnic, státní organizace		
Adresa:			Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:			Stavební správa západ		
Adresa:			Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9		
			<div><div>SPRÁVA ŽELEZNIC</div></div>		
Zhotovitel díla:			APRIS 3MP s.r.o.		
Adresa:			Baarova 231/36, 140 00 Praha 4		
Kontakt:			T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz		
			<div><div>APRIS</div><div>3MP</div></div>		
Zhotovitel objektu:			APRIS 3MP s.r.o.		
Adresa:			Baarova 231/36, 140 00 Praha 4		
Kontakt:			T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz		
			<div><div>APRIS</div><div>3MP</div></div>		
Hlavní projektant (HIP):			Ing. Vojtěch Hejl		
			Specialista: -		
Název stavby/akce:			REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY ŽST ČÁSLAV		
			Označení investora: S631900086		
			Označení zhotovitele: 2021026		
Název části:			Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek		
			Označení části: D.2.2.1		
Název objektu/díle části:			Výpravní budova ŽST Čáslav		
			Označení objektu/komplexu: SO 04-71-01.01		
Název přílohy:			Architektonicko-stavební řešení		
			Číslo přílohy: 2. 402		
Odpovědný projektant:			Zpracovatel přílohy: Ing. Pavlína Svatošová		
			Stupeň dokumentace: PDPs		
Kraj:			Katastrální území: Čáslav		
			Smluvní datum zpracování: 28.2.2023		
Ověřeno:			Ověřeno:		
6 3 1 9 0 0 0 8 6			P D P S - D 2 2 0 1 - S O 0 4 7 1 0 1 - 2 - 4 0 2 - 0 0 2		