




Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	09/2023	PDPS k připomínkovému řízení	Ing. Přemysl Zeman
001	12/2023	Čistopis PDPS	Ing. Přemysl Zeman

Stavebník/investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín	

Zhotovitel stavby:	Společnost „CZ&SWE Konsorcium – Reko VB MB“		 AFRY
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 277 005 500 E: afrycz@afry.com		
Zhotovitel objektu:	AFRY CZ s.r.o		 AFRY
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 277 005 500 E: afrycz@afry.com		
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:
Ing. Zdeňka Radilová	Ing. Radovan Komínek	Ing. Radovan Komínek	Ing. Ondřej Halfar

Název stavby/akce:		Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl. n.				S-kód:		S631700101																																		
		Projektová dokumentace pro provádění stavby				Zakázka:		2021/006																																		
Název části:		Nástupiště				Označení části:		D2.1.02																																		
Název objektu:		Dočasné vnější nástupiště				Číslo objektu /komplexu:		SO 45-12-01																																		
Název přílohy:		Výkaz výměr				Číslo přílohy:		4		001																																
Název dílčí části přílohy:						Paré:																																				
Kraj:		Katastrální území:				TUDU:																																				
Středočeský		Čejetice u Mladé Boleslavi [696641]				090101																																				
Dokumentace:																																										
Stupeň dokumentace:		Datum zpracování:				Formáty:		Měřítko:																																		
PDPS		12/2023				5 x A4		-																																		
S-kód:		Stupeň dokumentace:		Část:		Objekt:				Podobjekt:		Příloha:																														
S	6	3	1	7	0	0	1	0	1	_	P	D	P	S	_	D	2	1	0	2	_	S	O	4	5	1	2	0	1	_	_	_	_	4	_	0	0	1	_	0	0	0

Prostor pro další informace

REKAPITULACE

Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Mladá Boleslav, hl.n.

SO 45-12-01 - Dočasné vnější nástupiště

Zemní práce

odkopávky třídy těžitelnosti I. (bez kolejového lože)	m ³	11,07
hutněný zásyp z propustného nenamrzavého materiálu	m ³	41,90

Montáž nástupiště

nástupištní deska KTD-230, cementová malta MC10 tl. 10 mm	ks	43,00
nástupištní deska KTD-230, koncová levá, cementová malta MC10 tl. 10 mm	ks	1,00
nástupištní deska KTD-230, koncová pravá, cementová malta MC10 tl. 10 mm	ks	1,00
nástupištní deska KTD-230 - signální, koncová pravá, cementová malta MC10 tl. 10 mm	ks	1,00
nástupištní deska K-150, cementová malta MC10 tl. 10 mm	ks	6,00
nástupištní tvárnice TISCHER, cementová malta MC10 tl. 10 mm	ks	46,00
úložný blok U95, podkladní beton C20/25nXF3 tl. Min. 50 mm	ks	47,00
záchytná deska	ks	138,00
hutněný násyp z propustného nenamrzavého materiálu	m ³	41,90

Zpevněné plochy, obrubníky, travnatý pás

kryt z betonové dlažby tl. 80 mm	m ²	250,00
kryt z betonové dlažby tl. 60 mm	m ²	-
betonová dlažba slepecká s výstupky (signální a varovné pásy)	m ²	6,10
vodící linie s funkcí varovného pásu	m	-
drobné drcené kamenivo pod betonovou dlažbu fr. 2/5 mm	m ³	10,00
spodní vrstva šterkodrti pod dlažbu	m ³	50,00
chodníkový obrubník do betonového lože	m	86,00

Zábradlí

ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1,1 m	m	13,50
ocelové madlo	m	9,60

Monolitické zídky

prostý beton C25/30nXF3	m ³	5,60
betonářská výztuž	t	0,342

Odpady Železniční svršek

Číslo odpadu	Kategorie	Název	Jednotka	Množství
17 05 04	O	Vytěžené horniny a zeminy - I. třída těžitelnosti	t	23,26
17 03 02	O	Vybouraný asfaltový beton bez dehtu	t	16,00
17 01 01	O	Beton z demolic objektů, základů TV	t	186,92
17 05 04	O	Kamenná suť	t	304,00

*Objemová hmotnost**2,1 t/m³**2,2 t/m³**2,4 t/m³**2,5 t/m³*

DEMONTÁŽ NÁSTUPIŠTĚ

Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Mladá Boleslav, hl.n.

SO 45-12-01 - Dočasné vnější nástupiště

odečteno ze situace

popis konstrukce	délková hmotnost [t/m]	délka nástupiště do odpadu	hmotnost [t]
nástupištní tvárnice Tischer	0,15	83	12,45
betonová podložka	0,04	83	3,32
součet			18,924

demolice

demontáž nástupištní hrany a betonové zídky	m	83,0 vše do odpadu, 2,5 t/m ³
rozebrání dlážděného krytu - dlažba kamenná tl 80 mm	m ²	1520,0 vše do odpadu, 2,5 t/m ³
vybourání betonových konstrukcí včetně skrytých	t	168,0 základy zábradlí, mobiliáře, skryté
vybourání asfaltového krytu	t	16,0 vše do odpadu

ODEČET ZE SITUACE A ŘEZŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Mladá Boleslav, hl.n.
SO 45-12-01 - Dočasné vnější nástupiště

		Odkopávky třídy těžitelnosti I.					Hutněný zásyp z propustného nenamrzavého materiálu				
Číslo řezu	Staničení [km]	Plochy v řezech [m ²]	Průměr [m ²]		Kubatura L=25 m [m ³] (včetně pražců)		Plochy v řezech [m ²]	Průměr [m ²]		Kubatura L=25 m [m ³]	
1	72,350000	0	0,000		0,000		0	0,000		0,000	
2	72,375000	0		0,148			3,692		0		0,559
3	72,400000	0,29532	0,295			7,383			1,117		
4	72,425000	0,29533					0,000	1,11746			
SUMA					7,38	3,69				27,94	13,97
					11,07					41,90	