

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Správa železnic, státní organizace (dále jen „**zadavatel**“) u sektorové podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Úprava společných prostor obj. Křížíkova**“ provádí s ohledem na Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou obdržela dne 13. 8. 2024 ze strany dodavatele, následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Prosíme o upřesnění svítidel do pohledu.

Odpověď:

Zadavatel k dotazu dodavatele sděluje, že svítidla do podhledu jsou specifikována ve stavebním rozpočtu, který je přílohou č. 2 závazného vzoru smlouvy. Konkrétně se jedná o položku č. 25, kde je definováno, že se jedná o dodávku svítidel do podhledu 600x600 LED. Zadavatel v této souvislosti doplňuje, že se jedná o LED panel o rozměru 600x600 mm, 48W, barva světla denní bílá. Zadavatel v návaznosti na toto upřesnění mění, resp. doplňuje příslušnou část zadávací dokumentace. Aktualizované znění přílohy č. 2 závazného vzoru smlouvy je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.

Dotaz č. 2:

Realizací SDK konstrukcí budou zastavěny hlásiče, či reproduktory. Ve výkazu není s tímto nikterak počítáno – přesuny, úpravy. Prosíme o upřesnění.

Odpověď:

Zadavatel k dotazu dodavatele sděluje, že případné úpravy a přesuny hlásičů, reproduktorů a dalších zařízení EPS (Elektrická požární signalizace) budou řešeny zadavatelem, a to ve spolupráci s dodavatelem, který pro zadavatele zajišťuje správu a údržbu EPS. Zhotovitel v této souvislosti vždy pouze upozorní na případnou potřebu přesunu zařízení EPS a zadavatel toto zajistí ve spolupráci s dodavatelem EPS.

Přílohy:

č. 1 - Aktualizovaná verze Stavebního rozpočtu.

Závěr

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zadavatel neshledává potřebu prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Původní lhůta tak zůstává zachována.

.....
Ing. Jakub Červenka

ředitel organizační jednotky SŽ Facility

Stavební rozpočet

Název stavb Pohledy a předstěny v objektu Křížikova 2a, Praha	Doba výstavby:	Objednatel: Správa Železnic s.o.
Druh stavby: stavební práce	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Křížikova 2a, Praha	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 29.01.2024	Zpracoval:

Č	Objekt	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
Stěny a příčky						0,00	0,00	0,00
1		Předstěna SDK, tl. 90 mm, ocel. kce CW, 1x RF 12,5 mm, bez izol	m2	225,00		0,00	0,00	0,00
2		Dvířka revizní do SDK 300 x 600 mm, tl. 12,5 mm	kus	40,50		0,00	0,00	0,00
3		Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	kus	40,50		0,00	0,00	0,00
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)						0,00	0,00	0,00
4		Čelo kastlíku SDK, v.do 800 mm,1xCD,1x 12,5 mm	m2	315,00		0,00	0,00	0,00
5		Podhled kastlíku SDK,kovová.kce CD.1x deska 12,5 mm	m2	563,63		0,00	0,00	0,00
Úprava povrchů vnější						0,00	0,00	0,00
6		Tmelení spáry SDK předstěna x stěna	m	225,00		0,00	0,00	0,00
7		Tmelení spáry SDK podhled x stěna	m	585,00		0,00	0,00	0,00
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						0,00	0,00	0,00
8		Montáž obvodové stěnové lišty	m	1 098,65		0,00	0,00	0,00
9		Dodávka obvodové stěnové lišty	m	1 203,65		0,00	0,00	0,00
10		Tmelení spáry ukončovací lišta x stěna	m	1 098,65		0,00	0,00	0,00
11		Dodávka a montáž rošt pro podhledové čtverce 600x600	m2	765,42		0,00	0,00	0,00
12		Dodávka a montáž podhled kazetový bílý, alfa w 0,90 :třída A/ NRC =0,85, reakce na oheň dle normy EN 13501-1: A1	m2	765,42		0,00	0,00	0,00
13		Kotvící a spojovací materiál	m2	765,42		0,00	0,00	0,00
Malby						0,00	0,00	0,00
14		Ometání stávajících konstrukcí od prachu a nečistot	m2	1 305,00		0,00	0,00	0,00
15		Malba interiér.,výška do 3,8m	m2	1 305,00		0,00	0,00	0,00
16		Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	1 845,00		0,00	0,00	0,00
Lešení a stavební výtahy						0,00	0,00	0,00
17		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	1 845,00		0,00	0,00	0,00
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						0,00	0,00	0,00
18		Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m (včetně schodiště)	m2	2 070,00		0,00	0,00	0,00
Elektroinstalace						0,00	0,00	0,00
19		Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	279,00		0,00	0,00	0,00
20		Přesun svítidla do kontejneru	kus	279,00		0,00	0,00	0,00
21		Likvidace svítidla jako elektroodpadu	kus	279,00		0,00	0,00	0,00
22		Zabezpečení volných drátů po demontáži svítidel	kus	279,00		0,00	0,00	0,00
23		Prodloužení přívodu od starých k novým svítidlům - cca 1,0m na svítidlo	kus	279,00		0,00	0,00	0,00
24		Montáž LED svítidla stropního do podhledu	kus	279,00		0,00	0,00	0,00
25		Dodávka svítidla do podhledu 600x600 mm LED, 48 W, denní bílá	kus	279,00		0,00	0,00	0,00
Ostatní materiál						0,00	0,00	0,00
26		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	29,98		0,00	0,00	0,00
Celkem:						0,00	0,00	0,00

Poznámka:

Stavba je prováděna v širším centru HI. města Prahy a proto jsou v NUSu zohledněny veškeré podmínky jako je:

Stížený návoz materiálu

Parkovné pro pracovníky

Zvýšené nároky na ruční přesun hmot (5ti patrová budova z velkou výškou podlaží)

Zábory pro přistavení kontejneru a skládkovné materiálu

Dopravní značení

Provádění stavby za plného provozu investora

Požadavky na provádění hlučných prací v určitých hodinách

A další

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Podhledy a předstěny v objektu Křížík	Objednatel:	Správa Železnic s.o.	IČ/DIČ	70994234 / CZ70994234
Druh stavby:	stavební práce	Projektant:		IČ/DIČ	
Lokalita:	Křížíkova 2a, Praha	Zhotovitel:		IČ/DIČ	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	29.01.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Zábor parkování	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Ztížené vlivy	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Provozní vlivy	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00	Zvýšený přes.kapacit	0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00	Svislý přesun hmot	0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00	Likvidace odpadu	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00		
Přesun hmot a sutí		0,00		0,00		
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavba je prováděna v širším centru hl. města Prahy a proto jsou v NUSu zohledněny veškeré podmínky jako je:

Stížený návoz materiálu

Parkovné pro pracovníky

Zvýšené nároky na ruční přesun hmot (5ti patrová budova z velkou výškou podlaží)

Zábory pro přístavení kontejneru a skládkovné materiálu

Dopravní značení

Provádění stavby za plného provozu investora

Požadavky na provádění hlučných prací v určitých hodinách

A další