

Naše zn. 9055/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 6/6

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 20. srpna 2024

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 6
**„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice,
4. část“, 1.+3. etapa**

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 86

**SO 41-40-00-01 ŽST Solnice, odstranění mimolesní zeleně – soupis prací nesedí s PD
viz níže.**

UDJEKT:

U.Z.4.17/npřevr užemí a ksoeni

Pol. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková hmotnost
	8041-40-00-01		ŽST Solnice, odstranění mimolesní zeleně			
	11		PŘÍPRAVNÉ PRÁCE (A PŘIDRUŽENÉ)			
2	112080		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	22 530,000	0
			<i>Dendrologický průzkum</i>			
			Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě			
3	1120180		KÁČENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	702,000	0
			<i>Dendrologický průzkum</i>			
			Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě			
4	1120280		KÁČENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	28,000	0
			<i>Dendrologický průzkum</i>			
			Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě			
5	112310		ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	702,000	0
			<i>Dendrologický průzkum</i>			
			Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě			
6	112320		ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	28,000	0
			<i>Dendrologický průzkum</i>			
			Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě			
7	112318R0		ŠtĚpkování ořezaných větví D do 10 cm s odvozem do 20 km	M3	304,800	0
			<i>Dendrologický průzkum</i>			
			Dřevařské práce spojené se štĚpkováním nezahnuté do ostatních položek rozpočtu, štĚpkování větví.			
1	R15		LIKVIDACE ODPADŮ VČETNĚ DOPRAVY			
	R0151800		LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 02 01 - SMÝČENÉ STROMY A KŘE, VČETNĚ DOPRAVY	T	213,400	0
			Evidenční položka. Neosahovat v objektu SO/PS, položka se osazuje pouze v SO 40-90-90-00			
			<i>Dendrologický průzkum</i>			
			1. Položka obsahuje:			
			- veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložním, zpracováním nebo likvidací odpadů,			
			- náklady spojené s dopravou odpadů z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů,			
			- náklady spojené s vyložním a manipulací s materiálem v místě skládky,			
			- náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem.			
			2. Položka neobsahuje:			
			3. Způsob měření:			
			- měrná jednotka tuna určující množství odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění			

Zvýšení kapacity Týnské nad Otlicí - Solnice, 4. část SO 41-40-00-01 ŽST Solnice, odstranění mimolesní zeleně

3 Výkaz výměr

Pol. číslo	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství
1	2	3	4	
Dě: 10		Zemní práce		
1	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	11 265
2	112014	KÁČENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	351
3	112024	KÁČENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	14
4	11231	ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	351
5	11232	ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	14
6	112318R	ŠtĚpkování ořezaných větví D do 10 cm s odvozem do 20 km	M3	152,4
S	CELKEM za 10	Zemní práce		
Dě: 0990		Poplatky za skládky		
7	015112	02 01 03 - Odpad rostlinných pletiv	t	106,7
S	CELKEM za 0990	Poplatky za skládky		

Žádáme zadavatele o vysvětlení.

Odpověď:

Správně je soutěžní rozpočet. Příloha PD byla aktualizována.

Dotaz č. 87

V době konání soutěže jsou veškerá stanoviška vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury propadlá. Žádáme zadavatele o obnovení stanovisek, případně informaci, kdy budou stanoviška obnovena.

Odpověď:

Dle odstavce 5.1.4 písmene d) Všeobecných technických podmínek na zhotovení stavby VTP/R-F/14/22 zajišťuje obnovení stanovisek zhotovitel.

Dotaz č. 88

V **SO 41-11-16-01** ve vzorových řezech se uvádí u skladby trativodů podkladní vrstva pod potrubím ze štěrkopísku z frakce 0/32. V běžné praxi se používá materiál podsypu z frakce 0/4, aby nedocházelo k porušení trativodního potrubí.

Žádáme zadavatele o vysvětlení frakce.

Odpověď:

Podsyp trativodního potrubí je navržen ze štěrkopísku v maximálním rozsahu frakce 0/32, lze tedy použít podsyp z písku / štěrkopísku jemnější frakce.

Dotaz č. 89

a) Doplní zadavatel tyto nájemní smlouvy pro etapu (TýČaSo 1 etapa) do seznamu dokladů: Simoldes Plasticos Czech s.r.o.

Jelínek Karel (LV 1766)

Adámek Josef (čestné prohlášení)

Město Rychnov n.K.

Královéhradecký kraj.

b) Doplní zadavatel Smlouvu o smlouvě budoucí za (TýČaSo 1 etapa): ZEA Rychnovsko a.s. (LV 531).

c) Poskytne zadavatel také Souhlas na situaci se Správou silnic Královéhradeckého kraje a se společností České dráhy, a.s. (pro 1. i 3.etapu)?

d) Zároveň bychom se chtěli zeptat, zda má uchazeč nacenit v rámci položky č.20 v SO 98-98 "Nájmy hrazené zhotovitelem" i tyto souhlasy?

Odpověď:

a) Budoucí nájemní smlouvu s panem Karlem Jelínkem (LV 1766) zasíláme v příloze (BNS Jelínek.pdf), ostatní smlouvy byly doplněny v rámci dotazu č. 41,

b) Smlouva doplněna v rámci dotazu č. 41,

c) Souhlas a smlouvy se společností České dráhy, a.s. doplněny v rámci dotazu č. 41. Souhlas na situaci se Správou silnic Královéhradeckého kraje přikládáme (Správa silnic KHK souhlas.pdf).

d) Zhotovitel ocení pouze uzavřené smlouvy. Souhlasy a doposud neuzavřené smlouvy, budou řešeny změnovým řízením.

Dotaz č. 90

Ve vysvětlení ZD č.3 v dotazu č. 34 měl zhotovitel na mysli stavbu **žst. Borohorádek (TýČaSo 3. etapa)**. Zadavatel v odpovědi na dotaz č. 34 odpovídá na stavbu žst. Solnice (TýČaSo 1. etapa).

Žádáme zadavatele o odpověď na dotaz č. 34

Dotaz č. 34:

Žádáme zadavatele o prověření datumů ve SP 0,1,2 v příloze F Zásady organizace výstavby (TýČaSo 3. etapa).

Je zde uveden rok 2021 a zahájení hlavní výluky a konec výluky dle původního by měl být v pracovní dny.

Odpověď:

Soubory k ZOV byly aktualizovány v rámci odpovědi na dotaz č. 1. Aktuální termíny jsou tedy následující:

Mezi Častolovicemi a Solnicí je zavedena NAD, přerušení nakládky ŠKODA AUTO	4 dny	18.04. 25	21.04. 25
Hloubení a betonáž základů TV + přeložky IS	2 dny	18.04. 25	19.04. 25
Hloubení a betonáž základů TV + přeložky IS	2 dny	20.04. 25	21.04. 25

Odpověď:

Pro práce v ŽST Borohrádek, je aktualizovaný předpokládaný harmonogram prací následující:

2	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část	1400 dny	30.11. 22	29.09. 26
3	Etapa 3 - Borohrádek, provizorní nakládací místo	1400 dny	30.11. 22	29.09. 26
4	DSP	0 dny	30.11. 22	30.11. 22
5	SP - stavební povolení	0 dny	04.05. 23	04.05. 23 4FS+156 dny
6	Výluky pro zřízení provizor. Nakl. Místa - 1. část	2 dny	14.03. 25	15.03. 25 5FS+679 dny
7	Výluky pro zřízení provizor. Nakl. Místa - 2. část	2 dny	30.03. 25	31.03. 25 6FS+14 dny
8	Zahájení provozu ve vazbě na zahájení 2c.etapy	0 dny	12.04. 25	12.04. 25 5FS+709 dny
9	NKD - Přerušení nakládky ŠKODA AUTO v žst. Solnice, resp. Solnice n.o. v roce 2025	65 dny	22.06. 25	25.08. 25 24SS
10	NKD - Přerušení nakládky ŠKODA AUTO v žst. Solnice, resp. Solnice n.o. v roce 2026	90 dny	02.07. 26	29.09. 26 69SS
11	Etapa 2c – Častolovice – zast. Častolovice, včetně mostu v km 0,740	1216 dny	30.09. 22	27.01. 26
12	Přiorada včetně soutáže na realizaci	243 dny	30.09. 22	30.05. 23

Tyto termíny byly zadány i do podkladů pro RVP 2025.

Dotaz č. 91

V objektu **SO41-18-16-01** / položka č. 28 – 574C06 Asfaltový beton ACL 16+ PMB 25/55-60 - byla zde chybně uvedena kubatura 2611,200 M3. Dle popisu jde o plochu 2611,2 m2, která nebyla vynásobena tloušťkou vrstvy 60mm.

Prosíme o opravu položky.

Odpověď:

Dotazovaná položka č. 28 (574C06) byla v rámci dotazu č. 22 upravena na položku č. 42 (574C56)- Nová položka je již v metrech čtverečných s příslušnou tloušťkou, která je uvedena v názvu a specifikaci položky.

Dotaz č. 92

V objektu **SO41-18-16-03.2** / položka č. 26 – 574A03 Asfaltový beton ACO 11+ PMB 45/80-65 - byla zde chybně uvedena kubatura 335,000 M3. Dle popisu jde o plochu 335,0 m2, která nebyla vynásobena tloušťkou vrstvy 40mm.

Prosíme o opravu položky.

Odpověď:

Dotazovaná položka č. 26 (574A03) byla v rámci dotazu č. 27 upravena na položku č. 38 (574A33). Tato položka je již v metrech čtverečných s příslušnou tloušťkou, která je uvedena v názvu a specifikaci položky.

Dotaz č. 93

V objektu **SO41-18-16-04** / položka č. 24 – 574A03 Asfaltový beton ACO 11+ 50/70 - byla zde chybně uvedena kubatura 405,500 M3. Dle popisu jde o plochu 405,5 m2, která nebyla vynásobena tloušťkou vrstvy 50mm.

Prosíme o opravu položky.

Odpověď:

Dotazovaná položka č. 24 (574A03) byla v rámci dotazu č. 29 upravena na položku č. 30 (574A43). Tato položka je již v metrech čtverečných s příslušnou tloušťkou, která je uvedena v názvu a specifikaci položky.

Dotaz č. 94

V objektu **SO41-18-16-03.2** / položka č. 31 – 91710 Obruby z betonových palisád - byla zde chybně uvedena kubatura 0,420 M3, ve výpočtu je počítáno pouze s 15ti kusy palisád. Dle popisu má být délka osazení palisád 15 metrů (tzn. 86 kusů, nikoli 15 kusů), správná kubatura pak bude „15,0*0,2*0,8=2,4 m3.

Prosíme o opravu položky.

Odpověď:

V soupisu prací byla upravena výměra dotazované položky č. 31 (91710).

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
31	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD 200x175x800 do betonového lože C25/30n XF3 dle PD Celková délka 15m	M3	2,4

		<p><i>15*0.2*0.8 = 2,400 [A]</i></p> <p><i>Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i bocní betonovou operku.</i></p>		
--	--	---	--	--

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Nad rámec dotazů bylo doplněno nulové množství v následujících položkách:

SO 41-21-16-01.1:

o	413	R045002000	R-Položka	Kompletační a koordinační činnost
o	414	R090001000	R-Položka	Ostatní náklady

SO 41-21-16-01.2:

o	149	R045002000	R-Položka	Kompletační a koordinační činnost
o	150	R090001000	R-Položka	Ostatní náklady

SO 41-21-17-01:

o	345	R045002000	R-Položka	Kompletační a koordinační činnost
o	346	R090001000	R-Položka	Ostatní náklady

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění** zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den.

Dále zadavatel zohledňuje skutečnost, že některé dotazy vyžadovaly větší časový prostor pro zpracování odpovědi a doplnění zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s ust. § 98 odst. 4 ZZVZ o další 1 pracovní den.

Zadavatel tedy celkově prodlužuje lhůtu ze dne 20. 9. 2024 na den 24. 9. 2024.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2024-033802). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část **INFORMACE O PODÁNÍ**

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**

rušíme datum 20. 9. 2024 a nahrazujeme datem **24. 9. 2024**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

K dotazu č. 86:

1E_SO 41_40_00_01_rev011.pdf

K dotazu č. 89:

Správa silnic KHK souhlas.pdf

BNS Jelínek.pdf

K dotazu č. 94:
1E_SO 41-18-16-03_008_VV_rev011.pdf

Soupisy prací:
XDC_TYCASO-4_1-3_zm06-20240820.xml
XLS_TYCASO-4_1-3_zm06-20240820.xlsx

V Praze

Ing. Ondřej Göpfert
ředitel odboru investičního
na základě pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023
Správa železnic, státní organizace