

Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.)

D.2 Železniční sdělovací zařízení

PS 10-02-11

Praha hl.n. - Vyšehrad, ŽST Praha-Smíchov, obv. Vyšehrad, místní kabelizace

JKPOV, JKSO:

382 12

CÚ 2017

SKP, KSD:

32.20.20

budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
	100			

Náklady ZRN (B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení stavenišť	tis. Kč
- ztížené výr. podmínky	tis. Kč
- geodetická činnost	tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot.	tis. Kč
- zkoušky a revize	tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit
v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize				
Poplatky za likvidaci odpadů				
TCEPKPFLEZE 3XN0,6	km	0,30		
TCEPKPFLEZE 5XN0,6	km	0,70		
Ukončovací metalické kabely v rozváděčích	km	0,10		
Optický kabel 6-ti vláknový	km	0,30		
HDPE trubka 40/33	km	0,50		
Spojka na HDPE	kus	5,00		
Koncovka na HDPE	kus	10,00		
Pigtaily E2000/APC konektor DIAMOND	kus	24,00		
Patchcord E2000/APC konektor DIAMOND	kus	12,00		
Konstrukce rezervy optického kabelu včetně krytu o rozměrech VTO na sloupku	kus	2,00		
Kabelové soubory (spojky)	ks	2,00		
Ochranné translatory 600/600 T10	kus	5,00		
Optický malý rozvaděč + příslušenství	kus	2,00		
Optický rozvaděč + příslušenství (velký)	kus	1,00		
Rozvodná skříň (malá)	kus	1,00		
Ukončení MK (PÁSKY, BLESKOJITSKY atd)	ks	2,00		
Trubka HFT 32/28,2 mm včetně příchytok	m	50,00		
Drobný montážní materiál	%	20,00		
Materiál (kabely+materiál) pro provizorní kabelizaci	%	20,00		
Montáže				
Vytýčení kabel.vedení a spojek	km	0,25		
Montáž a položení MK	km	1,10		
Montáž spojky MK	kus	2,00		
Montáž rozvaděčů	kus	1,00		
Montáž translatů	kus	5,00		
Montáž VTO	kus	2,00		
Montáž ukončení MK	ks	2,00		
Měření a vyrovn.kap.nerovnováh do 8 km	čt.	10,00		
Stejnoseměrná měření za provozu	pár	20,00		
Konstrukce rezervy optického kabelu včetně krytu montáž	kus	4,00		
Trubka HFT 32/28,2 mm včetně příchytok	m	50,00		
Závlačný optický kabel zafouknutí	km	0,30		
Montáž konektoru E2000, FC/APC vč. provaření	kus	24,00		
Montáž patchcord E2000/APC konektor DIAMOND	kus	12,00		
Měření MOK před pokládkou	úsek	2,00		
Měření MOK při pokládce	úsek	2,00		
Závěrečné a rozšířené měření MOK	úsek	2,00		
Montáž optického rozvaděče malého	kus	2,00		
Montáž optického rozvaděče velkého	kus	1,00		
HDPE trubka 40/33	km	0,50		
Spojka na HDPE	kus	5,00		
Koncovka na HDPE	kus	10,00		
Kontrola tlakutěsnosti HDPE	úsek	4,00		
Kalibrace HDPE	km	0,50		
Drobné montážní práce a úpravy	%	20,00		
Demontáže (procenta z montáže)	%	20,00		
Montáže provizorní kabelizaci (procenta z montáže)	%	20,00		
Výkop a zához samostatné kabel.rýhy + ost.včetně chrániček	km	0,15		
Protlaky pod koleji vč.startovacích jam	m	50,00		
Kabelové žlaby	km	0,15		
Geografické práce	km	1,10		
Drobné zemní práce a úpravy	%	20,00		
Drobné zemní práce a úpravy pro provizorní stavy	%	20,00		

CELKEM