

Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.)

D.2 Železniční sdělovací zařízení

PS 10-02-12

Praha hl.n. - Vyšehrad, ŽST Praha hl.n.,
úprava místní kabelizace

JKPOV, JKSO:

382 12

CÚ 2017

SKP, KSD:

32.20.20

budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
	100			

Náklady ZRN

(B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveníště tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit
v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v
ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize				
Poplatky za likvidaci odpadů				
TCEPKPFLEZE 3XN0,6	km	0,40		
TCEPKPFLEZE 5XN0,6	km	2,20		
Ukončovací metalické kabely v rozváděčích	km	0,05		
HDPE trubka 40/33	km	0,20		
Spojka na HDPE	kus	2,00		
VTO na sloupku	kus	2,00		
Kabelové soubory (spojky)	ks	2,00		
Ochranné translátory 600/600 T10	kus	2,00		
Ukončení MK (PÁSKY, BLESKOJITSKY atd)	ks	1,00		
Drobný montážní materiál	%	20,00		
Materiál (kabely+materiál) pro provizorní kabelizaci	%	20,00		
Montáže				
Vytýčení kabel.vedení a spojek	km	3,20		
Montáž a položení MK	km	2,65		
Montáž spojky MK	kus	2,00		
Montáž translátorů	kus	2,00		
Montáž VTO	kus	2,00		
Montáž ukončení MK	ks	1,00		
Měření a vyrovn.kap.nerovnováh do 8 km	čt.	8,00		
Stejnoseměrná měření za provozu	pár	16,00		
Ochrana MK	km	1,00		
Závlačný optický kabel zafouknutí	km	0,10		
Závlačný optický kabel vytažení	km	2,40		
Měření MOK před pokládkou	úsek	1,00		
Měření MOK při ochraně	úsek	1,00		
HDPE trubka 40/33	km	0,20		
Spojka na HDPE	kus	2,00		
Kontrola tlakutěsnosti HDPE	úsek	1,00		
Kalibrace HDPE	km	0,20		
Drobné montážní práce a úpravy	%	20,00		
Demontáže (procenta z montáže)	%	20,00		
Montáže provizorní kabelizaci (procenta z montáže)	%	20,00		
Výkop a zához samostatné kabel.rýhy + ost.včetně chrániček	km	0,10		
Protlaky pod koleji vč.startovacích jam	m	20,00		
Kabelové žlaby	km	0,10		
Geografické práce	km	2,65		
Drobné zemní práce a úpravy	%	20,00		
Drobné zemní práce a úpravy pro provizorní stavy	%	20,00		

CELKEM