

# Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.)

## D.2 Železniční sdělovací zařízení

PS 10-02-91

ŽST Praha Smíchov, obv. Vyšehrad,  
sdělovací zařízení

JKPOV, JKSO:

382 12

CÚ 2017

SKP, KSD:

32.20.20

budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
	100			

### Náklady ZRN

(B.x.1.1) tis. Kč

#### Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště	tis. Kč
- ztížené výr. podmínky	tis. Kč
- geodetická činnost	tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot.	tis. Kč
- zkoušky a revize	tis. Kč

**NEVYPLŇOVAT**  
náklady na VRN rozpustit  
v jednotkových cenách ZRN,  
zkoušky a revize jako samostatná položka v  
ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

**NEVYPLŇOVAT**  
odpady jako samostatná položka v ZRN

### Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize				
Poplatky za likvidaci odpadů				

Hlavní hodiny jednotného času včetně příslušenství	ks	1,0
Hodinové zařízení - podružné hodiny včetně uchycení a příslušenství	komplet	1,0
Kabel datový, pro vedení hodinového signálu	km	0,4
Skříň 19" 47u 800x800	ks	1,0
Vybavení 19" skříně (patchpanel, organizér, police, zásuvkový panel a další příslušenství)	komplet	1,0
Injector pro PoE	ks	10,0
Ekvipotenciální přípojnice včetně příslušenství	ks	4,0
Kabel datový, metalický pro strukturovanou kabelizaci	km	1,0
Elektroinstalační lišta včetně příslušenství a uchycení	km	0,5
Elektroinstalační trubka včetně příslušenství a uchycení	km	0,5
Kabelový rošt/lávka nosný zároveň zinkovaný včetně upevnění a příslušenství	km	0,1
Rozváděč optický kompletní do 12 vl. včetně příslušenství	ks	2,0
Kabel optický singlemode do 12 vláken	km	0,1
Datová zásuvka	ks	30,0
Telefonní přístroj	ks	10,0
Průraz zdí (příčkou) včetně protipožární ucpávky	ks	10,0
Ostatní nespecifikovaný materiál	ks	1,0

### Montáže

Montáže a montážní materiál včetně oživení	%	25,0
Drobné montážní práce a úpravy	%	5,0

### Demontáže a přemístění

Demontáž sdělovacího zařízení	komplet	1,0
Demontáž datových a telefonních rozvodů	komplet	1,0

CELKEM