

Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.)

D.2 Železniční sdělovací zařízení

PS 10-02-52

Praha hl.n. - Vyšehrad, úpravy
stávajících Spojovacích kabelů

JKPOV, JKSO:

382 12

CÚ 2017

SKP, KSD:

32.20.20

budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
	100			

Náklady ZRN

(B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit
v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v
ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize				
Poplatky za likvidaci odpadů				
TCEPKPFLEZE 15XN0,8	km	0,20		
TCEPKPFLEZE 35XN0,8	km	2,30		
TCEPKPFLEZE 50XN0,8	km	2,50		
Kabelové soubory (spojky)	ks	19,00		
Drobný montážní materiál	%	20,00		
Materiál (kabely+materiál) pro provizorní kabelizaci	%	30,00		
Montáže				
Vytýčení kabel.vedení a spojek	km	3,50		
Montáž a položení DK	km	5,00		
Montáž spojky DK	kus	19,00		
Demontáž ukončení DK	ks	1,00		
Demontáž translátorů	kus	10,00		
Demontáž kabelových závěrů	kus	2,00		
Stejnoseměrná měření za provozu	pár	1 200,00		
Závěrečné měření na DK	čt	300,00		
Ochrana DK	km	2,00		
Drobné montážní práce a úpravy	%	20,00		
Demontáže (procenta z montáže)	%	20,00		
Montáže provizorní kabelizaci (procenta z montáže)	%	20,00		
Výkop a zához samostatné kabel.rýhy + lože, folie apod.	km	0,40		
Protlaký pod koleji vč.startovacích jam	m	150,00		
Kabelové žlaby	km	2,90		
Geografické práce	km	3,50		
Drobné zemní práce a úpravy	%	20,00		
Drobné zemní práce a úpravy pro provizorní stavby	%	20,00		

CELKEM