

Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.)

D.2 Železniční sdělovací zařízení

PS 10-02-41

ŽST Praha Smíchov, obv. Vyšehrad,
kamerový systém

JKPOV, JKSO:

382 12

CÚ 2017

SKP, KSD:

32.20.20

budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
	100			

Náklady ZRN

(B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

NEVYPLŇOVAT náklady na VRN rozpustit v jednotkových cenách ZRN, zkoušky a revize jako samostatná položka v ZRN
NEVYPLŇOVAT odpady jako samostatná položka v ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize				
Poplatky za likvidaci odpadů				

IP kamera pevná, včetně příslušenství (kryt, držák, nap. zdroj,	ks	6,0
IP kamera otočná, včetně příslušenství (kryt, držák, nap. zdroj,	ks	2,0
Stožár pro KS včetně základu a příslušenství	ks	2,0
Kamerové uložení včetně HDD, nap. zdroj, licence, příslušenství	ks	2,0
Klientské pracoviště, pracovní stanice, včetně příslušenství	ks	1,0
Klientské pracoviště - doplnění HW, SW, licence	ks	1,0
Příslušenství KS - rozvodná skříň KS včetně veškerého vybavení, příslušenství	ks	2,0
Switch Ethernet L2 do 8 portů, průmyslové provedení, včetně SFP, příslušenství	ks	1,0
Injektor pro PoE	ks	6,0
Převodník OK/ET, průmyslový ethernet, samostatně	ks	2,0
Optický kabel pro zafouknutí SM 4 vl. včetně rezerv	km	0,4
Mikrotrubička 10/8 mm včetně spojovacího materiálu	km	0,4
Kabel silový CYKY 3Jx2,5	km	0,4
Kabel datový, metalický	km	0,3
Ochranná PVC trubka	km	0,1
Trubka ochranná, pancéřová	km	0,1
Rozváděč optický kompletní do 12 vl. včetně příslušenství	ks	1,0
Propojovací optický patchcord	ks	8,0
Optický konektor ukončující včetně pictailu	ks	16,0
Ostatní nespecifikovaný materiál	ks	1,0

Montáže

Montáže a montážní materiál včetně oživení	%	25,0
Drobné montážní práce a úpravy	%	5,0

CELKEM