

Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.)

D.2 Železniční sdělovací zařízení

PS 10-02-43

Praha hl.n. - Vyšehrad, ŽST Praha-Smíchov, obv. Vyšehrad, EZS

JKPOV, JKSO:	382 12	CÚ 2017		
SKP, KSD:	32.20.20			
budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
	100			

Náklady ZRN (B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

NEVYPLŇOVAT náklady na VRN rozpustit v jednotkových cenách ZRN, zkoušky a revize jako samostatná položka v ZRN	
NEVYPLŇOVAT odpady jako samostatná položka v ZRN	

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:		v tis. Kč			
Položka		m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize	ks		1,0		
Poplatky za likvidaci odpadů					
Dodávky					
EZS, ústředna do 96 zón	kus		1,00		
EZS, ústředna - montáž	kus		1,00		
Přepěťová ochrana vč. příslušenství	kus		1,00		
EZS, software ústředny - dodávka	kus		1,00		
EZS, software ústředny - montáž	kus		1,00		
EZS, komunikační rozhraní - dodávka	kus		4,00		
EZS, komunikační rozhraní - montáž	kus		4,00		
EZS, siréna venkovní	kus		1,00		
EZS, siréna - montáž	kus		1,00		
EZS, magnetický kontakt plastový - těžké provedení	kus		10,00		
EZS, magnetický kontakt - montáž	kus		10,00		
EZS, prostorový detektor duální	kus		10,00		
EZS, prostorový detektor - montáž	kus		10,00		
EZS, hlásič kouře - dodávka	kus		10,00		
EZS, hlásič kouře - montáž	kus		10,00		
EZS, LCD displej	kus		5,00		
EZS, LCD displej - montáž	kus		5,00		
EZS, propojovací modul pro čtečku - dodávka	kus		5,00		
EZS, propojovací modul pro čtečku - montáž	kus		5,00		
EZS, bezkontaktní čtečka karet - dodávka	kus		5,00		
EZS, bezkontaktní čtečka karet - montáž	kus		5,00		
EZS, koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v plastovém krytu	kus		7,00		
EZS, koncentrátor - montáž	kus		7,00		
Přepěťová ochrana výstupu koncentru vč. příslušenství	kus		3,00		
Akumulátorová baterie do 100 VAh - dodávka	kus		1,00		
Akumulátorová baterie do 100 VAh - montáž	kus		1,00		
EZS, rozvodná krabice - dodávka	kus		7,00		
EZS, rozvodná krabice - montáž	kus		7,00		
Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpár		0,40		
Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	kmpár		0,40		
Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár		1,00		
Kabel sdělovací, montáž a upevnění	m		200,00		
Nosná lišta plastová - dodávka	m		100,00		
Nosná lišta plastová - montáž	m		100,00		
Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2	m		30,00		
Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus		3,00		
Jistič jednopólový (10 kA) od 4 do 10 A	kus		1,00		
Průraz zdílem (příčkou) zděným tloušťky do 45 cm	kus		6,00		
Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství DN průměru do 25 mm	m		5,00		
Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min.	kus		6,00		
EZS, školení a zácvk personálu obsluhujícího zařízení EZS	hod		1,00		
EZS, závěrečné oživení, nastavení a funkční odzkoušení zařízení EZS	kus		1,00		
EZS, uvedení ústředny EZS do trvalého provozu	kus		1,00		
EZS, revize ústředny EZS	kus		1,00		
Spolupráce při integraci do systému DDTS	celek		1,00		
Nezahrnuté práce	%		10,00		
CELKEM					