

Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.)

D.2 Železniční sdělovací zařízení

PS 10-02-53		Praha hl.n. - Vyšehrad, úpravy stávajících ZOK ČD-Telematika a.s.		
JKPOV, JKSO:		382 12		CÚ 2017
SKP, KSD:		32.20.20		
budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele ČD-Telematika a.s.
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
			100	

Náklady ZRN (B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení stavenišť	tis. Kč
- ztížené výr. podmínky	tis. Kč
- geodetická činnost	tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot.	tis. Kč
- zkoušky a revize	tis. Kč

NEVYPLŇOVAT náklady na VRN rozpustit v jednotkových cenách ZRN, zkoušky a revize jako samostatná položka v ZRN	
NEVYPLŇOVAT odpady jako samostatná položka v ZRN	

- poplatky za likvidaci odpadů	tis. Kč
--------------------------------	---------

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize				
Poplatky za likvidaci odpadů				
Optický kabel 36 vláken	km	3,00		
HDPE trubka 40/33	km	2,50		
Spojka na HDPE	kus	10,00		
Koncovka na HDPE	kus	20,00		
Plastová komora zemní	kus	2,00		
Spojka optická	kus	2,00		
Drobný montážní materiál	%	20,00		
Materiál (kabely+materiál) pro provizorní kabelizaci	%	20,00		
Montáže				
Vytýčení kabel.vedení a spojek	km	2,80		
Závlačný optický kabel zařezání	km	3,00		
Snesení a demontáž ZOK	km	2,80		
Montáž plastové komory zemní	kus	2,00		
Demontáž plastové komory zemní	kus	1,00		
Montáž optické spojky	kus	2,00		
Demontáž optické spojky	kus	1,00		
Měření DOK před pokládkou do 72 vláken	úsek	1,00		
Měření DOK při pokládce do 72 vláken	úsek	1,00		
Měření DOK po montáži 3x vlná délka do 72 vláken	úsek	1,00		
Závěrečné a rozšířené měření DOK 3x vlnová délka do 72 vl.	úsek	1,00		
HDPE trubka 40/33	km	2,50		
Spojka na HDPE	kus	10,00		
Koncovka na HDPE	kus	20,00		
Kontrola tlakutěsnosti HDPE	úsek	2,00		
Kalibrace HDPE	km	2,50		
Drobné montážní práce a úpravy	%	20,00		
Demontáže (procenta z montáže)	%	20,00		
Montáže provizorní kabelizaci (procenta z montáže)	%	20,00		
Výkop a zához samostatné kabel.rýhy + ost.včetně chrániček	km	0,10		
Protlaky pod koleji vč.startovacích jam	m	20,00		
Kabelové žlaby	km	0,10		
Geografické práce	km	3,00		
Drobné zemní práce a úpravy	%	20,00		
Drobné zemní práce a úpravy pro provizorní stav	%	20,00		

CELKEM