

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín

Objekt:

I. - Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín

Soupis:

D.2 - Stavební část - Stavební objekty (SO)

Úroveň 4:

DSO 20.07 - Kanalizace

KSO:

Místo: Český Těšín

CC-CZ:

Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

JM YARD service s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Projekt HTL s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín
Objekt: I. - Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín
Soupis: D.2 - Stavební část - Stavební objekty (SO)
Úroveň 4: **DSO 20.07 - Kanalizace**

| | | | |
|------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| Místo: | Český Těšín | Datum: | 17. 8. 2023 |
| Zadavatel: | Správa železnic, s.o. | Projektant: | JM YARD service s.r.o. |
| Uchazeč: | Vyplň údaj | Zpracovatel: | Projekt HTL s.r.o. |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | | |
|---|--|-------------|
| Náklady stavby celkem | | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 0,00 |
| 1 - Zemní práce | | 0,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | 0,00 |
| 8 - Trubní vedení | | 0,00 |
| 998 - Přesun hmot | | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | 0,00 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín
Objekt: I. - Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín
Soupis: D.2 - Stavební část - Stavební objekty (SO)
Úroveň 4: DSO 20.07 - Kanalizace

Místo: Český Těšín

Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o.

Projektant: JM YARD service s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Projekt HTL s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--|------|
| 1 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 3,000 | | 0,00 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--|------|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/120001101

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--|------|
| 2 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1,756 | | 0,00 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--|------|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--|------|
| 3 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 3,530 | | 0,00 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--|------|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101

| | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------------------------------|---|-------|--|------|
| 4 | M | 58343872 | kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 | t | 3,530 | | 0,00 |
|---|---|----------|-----------------------------------|---|-------|--|------|

| | | | | | | | |
|---|---|----------|------------------------------------|---|-------|--|------|
| 5 | M | 58343959 | kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 | t | 1,756 | | 0,00 |
|---|---|----------|------------------------------------|---|-------|--|------|

D 4 Vodorovné konstrukce

0,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--|------|
| 6 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 0,785 | | 0,00 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--|------|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--|------|
| 7 | K | 452313131 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0,150 | | 0,00 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--|------|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313131

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--|------|
| 8 | K | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 1,200 | | 0,00 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--|------|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452353101

D 8 Trubní vedení

0,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|--|------|
| 9 | K | 871265211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100 | m | 1,000 | | 0,00 |
|---|---|-----------|--|---|-------|--|------|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871265211

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|--|------|
| 10 | K | 871275221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125 | m | 8,000 | | 0,00 |
|----|---|-----------|--|---|-------|--|------|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871275221

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|--|------|
| 11 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 | m | 1,000 | | 0,00 |
|----|---|-----------|--|---|-------|--|------|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315221

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|-------|--|------|
| 12 | K | 877355121 | Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 150 | kus | 1,000 | | 0,00 |
|----|---|-----------|--|-----|-------|--|------|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877355121

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|--|------|
| 13 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 8,000 | | 0,00 |
|----|---|-----------|---|---|-------|--|------|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892271111

D 998 Přesun hmot

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------------------------|---|--------|--|------|
| 14 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 66,507 | | 0,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------|---|--------|--|------|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--|------|
| 15 | K | 721242115 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 | kus | 2,000 | | 0,00 |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--|------|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242115

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|--|------|
| 16 | K | 721290123 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 | m | 2,000 | | 0,00 |
|----|---|-----------|--|---|-------|--|------|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290123

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--|--|------|
| 17 | K | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % | | | 0,00 |
|----|---|-----------|---|---|--|--|------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|---|-------|----|----------|--------------|-------------------|
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721201 | | | | | |