


Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
01	8.7.2024	Aktualizace VV	Jansa

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	JM YARD service s.r.o.	 YARD service s.r.o.
Adresa:	Suderova 2024/8, Ostrava- Mariánské Hory, 709 00	
Kontakt:	T: +420 553 401 331 E: markova@jmyardservice.cz	
Zhotovitel části/objektu:	Projekt HTL,s.r.o.	 PROJEKT HTL,S.R.O.
Adresa:	Pohraniční 27, 703 00 Ostrava-Vítkovice	
Kontakt:	T: +420 553 034 235 E: htl@projekthtl.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jana Marková	Specialista: Ing. Zdeněk Kubánek

Název stavby/akce:	Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín		Označení investora:	S-2004/2022
	I. Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín		Zakázka:	22005
Název části:	D.2. STAVEBNÍ ČÁST		Označení části:	I./D.2/S002
Název objektu/dílní části:	S0 02 Demolice objektu pro mobilní prostředky		Označení objektu/komplexu:	S002
Název přílohy:	Výkaz výměr		Číslo přílohy (typ/pořadí):	4. 401
Název dílní části přílohy:	-			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:	
Ing. Zdeněk Kubánek	Jindřich Jansa	Formáty: 5 x A4	DSP+PDPS	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:	
Moravskoslezský	Český Těšín (598933)	2501J1	13.1.2023	
Označení investora: S - 2 0 0 4 2 0 2 2	Stupeň dokumentace: Část: D 2 S 0 0 2	Objekt: - - - - S 0 0 2	Podoblet: - X X	Příloha: - 4 - 4 0 1
				Revize: - P 0 0

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín
Objekt:
I. - Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín
Soupis:
D.2 - Stavební část - Stavební objekty (SO)
Úroveň 3:
SO 02 - Demolice objektu pro mobilní prostředky

KSO:
Místo: Český Těšín

CC-CZ:
Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel:
Správa železnic, s.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
JM YARD service s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jindřich Jansa

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín
Objekt: I. - Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín
Soupis: D.2 - Stavební část - Stavební objekty (SO)
Úroveň 3: SO 02 - Demolice objektu pro mobilní prostředky

Místo: Český Těšín
Zadavatel: Správa železnic, s.o.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 8. 2023
Projektant: JM YARD service s.r.o.
Zpracovatel: Jindřich Jansa

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín
Objekt: I. - Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín
Soupis: D.2 - Stavební část - Stavební objekty (SO)
Úroveň 3: SO 02 - Demolice objektu pro mobilní prostředky

Místo:	Český Těšín	Datum:	17. 8. 2023
Zadavatel:	Správa železnic, s.o.	Projektant:	JM YARD service s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Jindřich Jansa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0,00	
------------------------	--	--	--	--	--	--	------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------	--

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00	
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	------	--

1	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	200,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112						
2	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	86,000		0,00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111		
VV	"základy objektu"		
VV	86	86,000	
VV	Součet	86,000	

3	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	79,200		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042241		
VV	"plocha v objektu"		
VV	22*18*0,2	79,200	
VV	Součet	79,200	

D	997	Přesun sutě					0,00	
---	-----	-------------	--	--	--	--	------	--

4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	387,938		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	---------	--	------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501				
--	--	------------	---	--	--	--	--

5	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7 370,822		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	-----------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509				
VV	387,938*19 'Přepočtené koeficientem množství		7 370,822		

6	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	380,640		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	---------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013602	
VV	206,4+174,24	380,640
VV	Součet	380,640

7	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	7,298		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	-------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631	
VV	387,938-380,64	7,298
VV	Součet	7,298

D	998	Přesun hmot					0,00	
---	-----	-------------	--	--	--	--	------	--

8	K	998014211	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní	t	0,042		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	-------	--	------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998014211				
--	--	------------	---	--	--	--	--

D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------	--

D	741	Elektroinstalace - silnoprúd					0,00	
---	-----	------------------------------	--	--	--	--	------	--

9	K	742R	Demontáž venkovního osvětlení vč. odpojení	kus	2,000		0,00	R-položka
---	---	------	--	-----	-------	--	------	-----------

		VV	"vč. odvozu a likvidace"					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			

D	764	Konstrukce klempířské					0,00	
---	-----	-----------------------	--	--	--	--	------	--

10	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	240,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	---	---------	--	------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002812				
--	--	------------	---	--	--	--	--

11	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	45,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004801				
--	--	------------	---	--	--	--	--

12	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	25,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861				
--	--	------------	---	--	--	--	--

D	767	Konstrukce zámečnické					0,00	
---	-----	-----------------------	--	--	--	--	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti	m2	392,160		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767392802					
VV			17,2*22,8		392,160			
VV			Součet		392,160			
14	K	767415822	Demontáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky budovy přes 6 do 12 m, uchyceným šroubováním	m2	355,670		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767415822					
VV			"opláštění"					
VV			21,65*6,04*2+6,04*(1,04*2+1,7*2)+1,79*17,05*2		355,670			
VV			Součet		355,670			
15	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	373,120		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995114					
VV			"provizorní ztužení"					
VV			10,6*2*(5,3*2+3,5*2)		373,120			
VV			Součet		373,120			
16	M	13010816	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100	t	0,403		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV			373,12*1,08*0,001		0,403			
VV			Součet		0,403			
17	K	767R	Demontáž ocelové konstrukce vč. odvozu a likvidace	kg	28 402,970		0,00	R-položka
VV			"OK" 28000		28 000,000			
VV			"provizorní ztužení" 402,97		402,970			
VV			Součet		28 402,970			
18	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767202					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
19	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	60,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2231					
P			Poznámka k položce: Demontáž elektro rozvodů, svítidel, rozvaděče, hromosvodu, vč. odpojení					