

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín

Objekt:

II. - Úprava stávajících zpevněných ploch a oplocení areálu MES ČT

Soupis:

D.2 - Stavební část - Stavební objekty (SO)

Úroveň 3:

SO 12 - Vodovodní přípojka

KSO:

Místo: Český Těšín

CC-CZ:

Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

JM YARD service s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Projekt HTL s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín
Objekt: II. - Úprava stávajících zpevněných ploch a oplocení areálu MES ČT
Soupis: D.2 - Stavební část - Stavební objekty (SO)
Úroveň 3: **SO 12 - Vodovodní přípojka**

Místo:	Český Těšín	Datum:	17. 8. 2023
Zadavatel:	Správa železnic, s.o.	Projektant:	JM YARD service s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Projekt HTL s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
8 - Trubní vedení		0,00
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín
Objekt: II. - Úprava stávajících zpevněných ploch a oplocení areálu MES ČT
Soupis: D.2 - Stavební část - Stavební objekty (SO)
Úroveň 3: SO 12 - Vodovodní přípojka

Místo: Český Těšín Datum: 17. 8. 2023
Zadavatel: Správa železnic, s.o. Projektant: JM YARD service s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Projekt HTL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,200		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131201201				
		VV	"dle výkresu číslo 101, 103 a Technické zprávy"				
		VV	"startovací a cílová jáma protlaku" 9,2		9,200		
		VV	Součet		9,200		
2	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	4,600		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131201209				
		VV	9,2*0,5		4,600		
		VV	Součet		4,600		
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	172,800		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132201202				
		VV	"dle výkresu číslo 101, 103 a Technické zprávy"				
		VV	1,6*0,8*135		172,800		
		VV	Součet		172,800		
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	86,400		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132201209				
		VV	172,8*0,5		86,400		
		VV	Součet		86,400		
5	K	141721113	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 1 až 4	m	15,000		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/141721113				
		VV	"dle výkresu číslo 101, 103 a Technické zprávy"				
		VV	15		15,000		
		VV	Součet		15,000		
6	M	28610004	troubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní dl 6m DN 125	m	15,525		0,00
		VV	15*1,035		15,525		
		VV	Součet		15,525		
7	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	112,000		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102				
		VV	"dle výkresu číslo 101, 103 a Technické zprávy"				
		VV	20*2,3*2+10*2		112,000		
		VV	Součet		112,000		
8	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	112,000		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112				
		VV	112		112,000		
		VV	Součet		112,000		
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	182,000		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/161101101				
		VV	172,8+9,2		182,000		
		VV	Součet		182,000		
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	62,800		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162701105				
		VV	"odvoz přebytečné zeminy na skládku"				
		VV	172,8+9,2-119,2		62,800		
		VV	Součet		62,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	162706119	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	251,200		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162706119				
		VV	62,8*4		251,200		
		VV	Součet		251,200		
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	106,760		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231				
		VV	62,8*1,7		106,760		
		VV	Součet		106,760		
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	62,800		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201				
14	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	119,200		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101				
		VV	"dle výkresu číslo 101, 103 a Technické zprávy"				
		VV	110+9,2		119,200		
		VV	Součet		119,200		
15	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	50,000		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181301103				
		VV	"dle výkresu číslo 101, 103 a Technické zprávy"				
		VV	50		50,000		
		VV	Součet		50,000		
16	M	026R	Ornice vč. dopravy	m3	10,300		0,00
		VV	50*0,2*1,03		10,300		
		VV	Součet		10,300		
17	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do	m2	50,000		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181451121				
		VV	"dle výkresu číslo 101, 103 a Technické zprávy"				
		VV	50		50,000		
		VV	Součet		50,000		
18	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	1,288		0,00
		VV	"dle výkresu číslo 101, 103 a Technické zprávy"				
		VV	50*0,025*1,03		1,288		
		VV	Součet		1,288		
D 4 Vodorovné konstrukce							0,00
19	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	49,600		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111				
		VV	"dle výkresu číslo 101, 103 a Technické zprávy"				
		VV	10,8+38,8		49,600		
		VV	Součet		49,600		
D 5 Komunikace pozemní							0,00
20	K	5R	Konstrukce komunikace - asfalt	m3	5,000		0,00
D 8 Trubní vedení							0,00
21	K	81-R	Oprava stávající vodovodní šachtice č.2	kpl	1,000		0,00
		VV	"rozebrání a nové vybudování horní části šachtice z plných cihel cca.0,5m od úrovně terénu, nová omítka"				
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
22	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	1,000		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161141				
		VV	"dle výkresu číslo 101, 103 a Technické zprávy"				
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
23	M	28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	1,000		0,00
24	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	150,000		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871211141				
		VV	"dle výkresu číslo 101, 103 a Technické zprávy"				
		VV	150		150,000		
		VV	Součet		150,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	28613598	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m	m	155,250		0,00
	VV		"dle výkresu číslo 101, 103 a Technické zprávy"				
	VV		150*1,035		155,250		
	VV		Součet		155,250		
26	K	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm	m	14,500		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871251141				
	VV		"dle výkresu číslo 101, 103 a Technické zprávy"				
	VV		"chránička" 14,5		14,500		
	VV		Součet		14,500		
27	M	28613601	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 110x10,0 dl 12m	m	15,008		0,00
	VV		14,5*1,035		15,008		
	VV		Součet		15,008		
28	M	28655116	manžeta chráničky vč. upínací pásky 110x220mm DN 100x200	kus	2,000		0,00
29	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	3,000		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877161101				
	VV		"dle výkresu číslo 101, 103 a Technické zprávy"				
	VV		2+1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
30	M	286-1R	Přechod PPR, vnitřní závit, DN25	kus	2,000		0,00
31	M	286-6R	PE spojka přímá, vnější závit, DN25	kus	1,000		0,00
32	K	877161112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	2,000		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877161112				
	VV		"dle výkresu číslo 101, 103 a Technické zprávy"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
33	M	286-2R	Koleno PPR, DN25	kus	2,000		0,00
34	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	12,000		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211101				
	VV		"dle výkresu číslo 101, 103 a Technické zprávy"				
	VV		1+1+10		12,000		
	VV		Součet		12,000		
35	M	286-3R	Přechodka s vnitřním závitem DN50 (f63mm)	kus	1,000		0,00
	VV		"(pro připojení za uzavírací ventil ve vodoměrné šachtici č.1)"		1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
36	M	286-4R	Záslepka DN50, mat. PE	kus	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
37	M	286-5R	RFID Marker vč. stahovacího poutka (modrá 145,7 kHz)	kus	10,000		0,00
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
38	K	877211113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	1,000		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211113				
39	M	28614958	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000		0,00
40	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	1,000		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891211112				
	VV		"dle výkresu číslo 101, 103 a Technické zprávy"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
41	M	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	1,000		0,00
42	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	151,000		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233122				
43	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	151,000		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111				
	VV		150+1		151,000		
	VV		Součet		151,000		
44	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	135,000		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112				
	VV		"dle výkresu číslo 101, 103 a Technické zprávy"				
	VV		135		135,000		
	VV		Součet		135,000		
45	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl	1,000		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091003000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Ostatní konstrukce a práce (spojovací a těsnící materiál, revize atd.)"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	998		Přesun hmot				0,00
45	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,371		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101				
46	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	0,371		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276124				