



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín

Objekt:

I. - Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín

Soupis:

D.2 - Stavební část - Stavební objekty (SO)

Úroveň 4:

**DSO 04.02 - Základy zařízení**

KSO:

Místo: Český Těšín

CC-CZ:

Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

JM YARD service s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín

Objekt:

I. - Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín

Soupis:

D.2 - Stavební část - Stavební objekty (SO)

Úroveň 4:

**DSO 04.02 - Základy zařízení**

Místo:

Český Těšín

Datum:

17. 8. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

JM YARD service  
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

713 - Izolace tepelné

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

777 - Podlahy lité

0,00

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín  
Objekt: I. - Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín  
Soupis: D.2 - Stavební část - Stavební objekty (SO)  
Úroveň 4: DSO 04.02 - Základy zařízení

Místo: Český Těšín Datum: 17. 8. 2023  
Zadavatel: Správa železnic, s.o. Projektant: JM YARD service s.r.o.  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jindřich Jansa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	115101202	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	600,000		0,00
---	---	-----------	--	-----	---------	--	------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/115101202](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101202)

2	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	60,000		0,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--	------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/115101302](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101302)

3	K	131251105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	1 002,120		0,00
---	---	-----------	--	----	-----------	--	------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/131251105](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251105)

VV			"pro podlahu a kanály haly"				
VV			0,8*13,65*56+1,5*57*4+0,3*18*9		1 002,120		
VV			Součet		1 002,120		

4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 002,120		0,00
---	---	-----------	--	----	-----------	--	------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/162751117](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117)

VV			"odvoz přebytečné zeminy na skládku"				
VV			1002,12		1 002,120		
VV			Součet		1 002,120		

5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	10 021,200		0,00
---	---	-----------	--	----	------------	--	------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/162751119](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119)

VV			1002,12*10		10 021,200		
VV			Součet		10 021,200		

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 002,120		0,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--	------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/171251201](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201)

VV			1002,12		1 002,120		
VV			Součet		1 002,120		

7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 703,604		0,00
---	---	-----------	---	---	-----------	--	------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/171201221](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221)

VV			1002,12*1,7		1 703,604		
VV			Součet		1 703,604		

8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	539,040		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/174151101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101)

VV			"zásyp pod podlahou a kolem kanálů"				
VV			0,3*18*9+51*1,2*0,8*2		146,520		
VV			"P1"				
VV			16*7*0,62		69,440		
VV			"P2"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	(13,65*56-1,17*11,5*2-2,9*1,335*2-1*1,5*2-51*0,94-16*7)*0,57		323,080		
		VV	Součet		539,040		
9	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	1 131,984		0,00
		VV	539,04*2*1,05		1 131,984		
		VV	Součet		1 131,984		
10	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 304,866		0,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112</a>				
		VV	"dno výkopové jámy"				
		VV	13,65*56		764,400		
		VV	"pod podlahou"				
		VV	13,65*56-2,6*44,5-1,17*11,15*2-2,9*1,335*2-1*1,5*2-51*2+0,3*51*2		540,466		
		VV	Součet		1 304,866		
	D	2	Zakládání				0,00
11	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	6,624		0,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313511</a>				
		VV	"obetonování u patek OK"				
		VV	0,8*0,4*2*10*1,035		6,624		
		VV	Součet		6,624		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
12	K	380311862	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm	m3	118,953		0,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380311862">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380311862</a>				
		VV	"obetonování typového kanálu"				
		VV	"podkladní beton"				
		VV	0,25*2,5*52		32,500		
		VV	"dno"				
		VV	0,6*1,52*51		46,512		
		VV	"stěny"				
		VV	0,24*1,57*(51*2+2*2)		39,941		
		VV	Součet		118,953		
13	K	380326121	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC2, tl. přes 80 do 150 mm	m3	15,561		0,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380326121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380326121</a>				
		VV	"kanály koleje č.1"				
		VV	0,15*(1,17*11,15+1,5*1+1,335*3)*2		5,565		
		VV	0,15*0,9*(0,87+11,15*2+2,9+3+1*2+1,5)*2		8,794		
		VV	0,15*1,335*3*2		1,202		
		VV	Součet		15,561		
14	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení	m2	410,121		0,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380356231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380356231</a>				
		VV	"obetonování typového kanálu"				
		VV	"stěny zvenku"				
		VV	1,57*(51,48*2+2*2)		167,927		
		VV	"stěny zevnitř"				
		VV	1*(51*2+1,4*2)		104,800		
		VV	"kanály koleje č.1"				
		VV	"zvenku"				
		VV	1,05*(1,17+11,15*2+3*2+1*2+1,5)*2		69,237		
		VV	"zevnitř"				
		VV	0,9*(0,87+11,15*2+3*2+0,85*2+1,2)*2		57,726		
		VV	"strop"				
		VV	1,335*3*2+0,15*(0,87+1,2+3*2)*2		10,431		
		VV	Součet		410,121		
15	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	410,121		0,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380356232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380356232</a>				
16	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	11,759		0,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380361006">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380361006</a>				
		VV	"dle výpisu výztuže"				
		VV	11,7586		11,759		
		VV	Součet		11,759		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	7,883		0,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380361011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380361011</a>				
		VV	"dle výpisu výztuže"				
		VV	7,883		7,883		
		VV	Součet		7,883		
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00
18	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	8,010		0,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354311</a>				
		VV	"kanály koleje č.1"				
		VV	"strop"				
		VV	1,335*3*2		8,010		
		VV	Součet		8,010		
19	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	8,010		0,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354312</a>				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
20	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální stěn	m2	71,000		0,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151001</a>				
		VV	"penetrace pod vrchní omítku"				
		VV	"sokl nad terénem"				
		VV	0,5*(57*2+14*2)		71,000		
		VV	Součet		71,000		
21	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	113,600		0,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211021</a>				
		VV	"sokl pod zemí"				
		VV	0,3*(57*2+14*2)		42,600		
		VV	"sokl nad zemí"				
		VV	0,5*(57*2+14*2)		71,000		
		VV	Součet		113,600		
22	M	28376382	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 100mm	m2	119,280		0,00
		VV	113,6*1,05		119,280		
		VV	Součet		119,280		
23	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	71,000		0,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622511112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622511112</a>				
		VV	"penetrace pod vrchní omítku"				
		VV	"sokl nad terénem"				
		VV	0,5*(57*2+14*2)		71,000		
		VV	Součet		71,000		
24	K	631311122	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 8/10	m3	65,578		0,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311122</a>				
		VV	"kanály koleje č.1"				
		VV	"podkladní beton"				
		VV	0,1*(1,37*11,25+1,7*1,1+1,6*3)*2		4,417		
		VV	"podlaha"				
		VV	"podkladní beton"				
		VV	"P1"				
		VV	16*7*0,1		11,200		
		VV	"P2"				
		VV	(13,65*56-1,5*44,8-1,17*11,5*2-2,9*1,335*2-1*1,5*2-51*0,94-16*7)*0,1		49,961		
		VV	Součet		65,578		
25	K	631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 XC2	m3	181,462		0,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311234">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311234</a>				
		VV	"podlahová deska"				
		VV	"P1"				
		VV	0,2*16*7		22,400		
		VV	"P2"				
		VV	0,25*(13,65*56-1,5*44,8-1,17*11,5*2-2,9*1,335*2-1*1,5*2-51*0,94)+0,35*0,8*51*2		181,462		
		VV	-0,2*16*7		-22,400		
		VV	Součet		181,462		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	181,462		0,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319013">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319013</a>				
27	K	631319202	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	181,462		0,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319202</a>				
28	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	45,000		0,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101</a>				
29	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	45,000		0,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102</a>				
30	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	15,000		0,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351111</a>				
31	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	15,000		0,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351112</a>				
32	K	633131111	Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah těžký provoz s přísadou karbidu, tl. 2 mm	m2	611,607		0,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633131111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633131111</a>				
	VV		"podlahová deska"				
	VV		"P1"				
	VV		16*7		112,000		
	VV		"P2"				
	VV		13,65*56-1,5*44,8-1,17*11,5*2-2,9*1,335*2-1*1,5*2-51*0,94-16*7		499,607		
	VV		Součet		611,607		
33	K	634112117	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 200 mm	m	201,340		0,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112117</a>				
	VV		"podlahová deska"				
	VV		13,65*2+56*2+1,17*2+11,5*4+2,94+1*4+1,5*2+0,94*4		201,340		
	VV		Součet		201,340		
34	K	634662113	Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry přes 15 do 20 mm	m	451,340		0,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634662113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634662113</a>				
	VV		250+201,34		451,340		
	VV		Součet		451,340		
35	K	634911134	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 10 do 20 mm, hloubky přes 50 do 80 mm	m	250,000		0,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634911134">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634911134</a>				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
36	K	952901221	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou jakékoliv výšky podlaží	m2	784,000		0,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901221</a>				
	VV		56*14		784,000		
	VV		Součet		784,000		
37	K	953312122	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm	m2	20,000		0,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953312122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953312122</a>				
	VV		250*0,08		20,000		
	VV		Součet		20,000		
38	K	953312125	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm	m2	12,000		0,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953312125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953312125</a>				
	VV		"mezi patky OK a kanály"				
	VV		0,5*2*2*6		12,000		
	VV		Součet		12,000		
39	K	9R	D+M Chráničky pro vedení TG - odhad	bm	30,000		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
40	K	998012021	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	2 122,725		0,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012021</a>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 713 Izolace tepelné							0,00
41	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvě	m2	611,607		0,00
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111</a>							
VV			"podlaha"				
VV			"P1"				
VV			16*7		112,000		
VV			"P2"				
VV			13,65*56-1,5*44,8-1,17*11,5*2-2,9*1,335*2-1*1,5*2-51*0,94-16*7		499,607		
VV			Součet		611,607		
42	M	28376456	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 80mm	m2	642,187		0,00
VV 611,607*1,05					642,187		
VV Součet					642,187		
43	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě	m2	94,536		0,00
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131151</a>							
VV			"u obetonování typového kanálu"				
VV			0,9*(51*2+1,52*2)		94,536		
VV			Součet		94,536		
44	M	28376454	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 60mm	m2	99,263		0,00
VV 94,536*1,05					99,263		
VV Součet					99,263		
45	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	611,607		0,00
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713191132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713191132</a>							
VV			"podlaha"				
VV			"P1"				
VV			16*7		112,000		
VV			"P2"				
VV			13,65*56-1,5*44,8-1,17*11,5*2-2,9*1,335*2-1*1,5*2-51*0,94-16*7		499,607		
VV			Součet		611,607		
46	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	703,348		0,00
VV 611,607*1,15					703,348		
VV Součet					703,348		
47	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,001		0,00
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101</a>							
48	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,001		0,00
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713181</a>							
D 767 Konstrukce zámečnické							0,00
49	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	717,180		0,00
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995114</a>							
VV			"dle výpisu zámečnických výrobků"				
VV			"Z/1" 673,32		673,320		
VV			"Z/2" 43,86		43,860		
VV			Součet		717,180		
50	M	553R	Dodávka lemování kanálu Z/1 vč. nátěru viditelných ploch	kg	673,320		0,00
VV "dle výpisu zámečnických výrobků"							
VV "Z/1" 673,32					673,320		
VV Součet					673,320		
51	M	554R	Dodávka lemování otvoru Z/2 vč. nátěru viditelných ploch	kg	43,860		0,00
VV "dle výpisu zámečnických výrobků"							
VV "Z/2" 43,86					43,860		
VV Součet					43,860		
52	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,036		0,00
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101</a>							



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,036		0,00
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767181</a>							
D 777			Podlahy lité				
54	K	777131105	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu	m2	50,000		0,00
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777131105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777131105</a>							
VV			"lakovací kabina"				
VV			50		50,000		
VV			Součet		50,000		
55	K	777611121	Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový	m2	50,000		0,00
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777611121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777611121</a>							
VV			"lakovací kabina"				
VV			50		50,000		
VV			Součet		50,000		
56	K	777612101	Uzávěrací nátěr podlahy epoxidový barevný	m2	50,000		0,00
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777612101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777612101</a>							
VV			"lakovací kabina"				
VV			50		50,000		
VV			Součet		50,000		
57	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,052		0,00
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998777101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998777101</a>							
58	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,052		0,00
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998777181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998777181</a>							
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				
59	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	100,000		0,00
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491</a>							
VV			"Stavební výpomoc pro profese (prostupy, drážky atd. vč. následného zapravení)"100		100,000		