

Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

D.3.1 Dispečerská řídicí technika

PS 31-04

Odbočka Chomutov město, DŘT

JKPOV, JKSO:

CÚ 2017

SKP, KSD:

	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
	100			
budoucí majitel HIM				
% podíl na majetku SO				

Náklady ZRN (B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit
v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v
ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize	ks	1,0		
Poplatky za likvidaci odpadů				

Dodávky a montáže

PLC - 64OUT/150IN/8MER, komunikace 2xEthernet síť, ve skříni

600x600x42U, vlastní zálohovaný zdroj ks 1,0

Dotykový grafický LCD panel ve dveřích skříně ks 1,0

Oddělovací přechodová relé ve skříni PLC (50pov./150sig.) ks 1,0

Nastavení komunikace Ethernet ks 2,0

SW licence, parametrizace stanice ks 1,0

Parametrizace a oživení řídicího software ks 1,0

Oživení komunikace s nadřazenou DŘT ks 1,0

Komunikační SW rozhraní k nadřazenému systému licence 1,0

Programování podřízených PLC ks 1,0

Kabeláž ks 1,0

Přechodové stavy při montáži (vč. ED Ústí nad Labem) ks 1,0

Drobný montážní materiál a jinde neuvedené položky ks 1,0

CELKEM