









Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Přehled verzí přílohy				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
P1	24.6.2017	Dokumentace k připomínkám	Prousek Petr, DiS.	
01	27.11.2017	Odevzdání čistopisu přípravné dokumentace	Prousek Petr, DiS.	

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00 SŽDC s.o., Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, Praha 9 190 00	
---	---

Zhotovitel: PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 21 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz	
--	---

Vypracoval:  Prousek Petr, DiS.	Kontroloval:  Ing. Melichar Stanislav	Odpovědný projektant:  Ing. Martin Koudelka	Hlavní inženýr projektu:  Ing. Martin Koudelka
---	---	--	--

KRAJ: ÚSTECKÝ	OKRES: CHOMUTOV	OÚ: CHOMUTOV
---------------	-----------------	--------------

Název akce: REKONSTRUKCE TRATI V ÚSEKU KYJICE - CHOMUTOV	
---	--

Obsah: SO 12-04 ŽST Kyjice, nástupiště E.1.2 NÁSTUPIŠTĚ	Číslo zakázky: ZAK-2016-20	
	Stupeň:	PD
	Datum:	11/2017
	Měřítko:	-
	Formát:	-

Příloha: VÝKAZ VÝMĚR	Verze: 01	Část: E.1.2.4	Č. přílohy: 4
---------------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

FORMULÁŘ 5

m	1	objektovy ukazatel
mj dle JKSO	počet mj	
		0

maĳitel/HIM:	ŠZDC	0,00
		Cena za objekt [Kč]

FORMULÁŘ 5	Název stavby :	SOUKUPNÁ PRACÍ
	Název PS SO :	Rekonstrukce tratí v úseku Kyjice – Chomutov
	Datum zpracování :	13.11.2017
	Zařízení objektu : JKPOV JKPOV	ŽST Kyjice, nástupiště

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měna jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			Kód dle ZK	Technická specifikace	Výkaz výměr						
							celkem	jednotková	montáže									
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
Díl:																		
1000	Všeobecné položky:																	
1015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNNÝ - I. TRÍDA - TĚŽITELNOSTI												T	0,190	0,000	0,000	0,000	1: viz TAB odpadu SP OTSKP_SPK2016 1. Položka obsahuje: - v42: 0,19 1: viz TAB odpadu 2: 45,6 3: zastřešení
2015112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNNÝ - II. TRÍDA - TĚŽITELNOSTI												T	45,790	0,000	0,000	0,000	1. Položka obsahuje: - v44: 0,19 1: celkové plochy nástupišť 0,2 (výška asfaltové vrstvy) 2: 66 3: zastřešení
3015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU												T	96,000	0,000	0,000	0,000	1. Položka obsahuje: - v44: 30 1: celková hmotnost rozebraného nástupišť sudop Hmotnost (Blok U65, tvárnice tischer a konzolová deska 145) 2: 99,36 3: zastřešení
4015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZAKLADŮ TV												T	196,860	0,000	0,000	0,000	1. Položka obsahuje: - v44: 97,5 1: 4,50 3: zastřešení
5015150	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJISTÉ (ODPAD PO RECYKLACI)												T	4,500	0,000	0,000	0,000	1. Položka obsahuje: - v42: viz TAB odpadu 1: odhad
6015160	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMYČENÉ STROMY A KŘE												T	1,000	0,000	0,000	0,000	1. Položka obsahuje: - v42: 1 1: viz TAB odpadu
7015170	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC												T	5,490	0,000	0,000	0,000	1. Položka obsahuje: - v42: 5,49 1: 1,6
8015240	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU												T	1,600	0,000	0,000	0,000	1. Položka obsahuje: - v42: viz TAB odpadu 1: odhad
9015310	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VÝRAŽENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A - PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)												T	5,000	0,000	0,000	0,000	1. Položka obsahuje: - v42: 5 1: skladkové vč. dopravy 2: Dle VV-
10015320	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 STÁVAJÍCÍ SYPANÝ MATERIÁL Z NÁSTUPÍŠT												T	608,166	0,000	0,000	0,000	1. Položka obsahuje: - v43: 608,166 1: odhad
11015390	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 PRŮCHODKY, POLYSTYRY												T	0,100	0,000	0,000	0,000	1. Položka obsahuje: - v42: 0,1 1: 0,1
12015610	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 17* STARÉ NATEŘOVÉ HMOTY												T	0,100	0,000	0,000	0,000	1. Položka obsahuje: - v42: odhad 1: odhad
13015650	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02* NIKL - KADMIOVÉ BATERIE A AKUMULATORY												T	0,100	0,000	0,000	0,000	1. Položka obsahuje: - v42: 0,1 1: odhad
14015730	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 02 09* KONDENZATORY A KONDÉZATOROVÉ BATERIE S - OBSAHEM PCB (DELOŘ)												T	0,100	0,000	0,000	0,000	1. Položka obsahuje: - v42: 0,1 1: odhad
Celkem za 000														0,000	0,000	0,000		

Dle:	Zemní práce:				
15123938	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III. ODVOZ DO 20KM	M3	304,083	0,000	0,000
16131838	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ I NEPAŽÍ TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	24,000	0,000	0,000
1717411	ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	72,000	0,000	0,000
\$	Celkem za 001			0,000	0,000

Dát:	009	Ostatní konstrukce a práce:								
18/02/2110		DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL DO 50 MM	M2	540,000	0,000				0,00	0,00
19/06/168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	39,000	0,000				0,00	0,00
20/06/188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	30,030	0,000				0,00	0,00

Výpočet kubatur zemních prací a šterku

Příčný řez		Vzdál. řezů	Výkop 2. třída	
číslo	staničení		m ²	m ³
	km	m		
ŽST Václavice				
-	55,624345	90,000	3,379	304,083
-	55,714345		3,379	
CELKEM				304,083
Přeprava hmot (t)				608,166

Tabulka č.1 - ŽST. Kyjice

Rekapitulace výkopových prací:

Celková kubatura "výkopů" z příčných řezů		304,083 m ³
Kubatura výkopu bez ŠL a hloubení rýh		304,083 m ³
Objem materiálu zpět do násypů	-	0,000 m ³
Kubatura zeminy z výkopu určená k odvozu na skládku		304,083 m ³
Celkem k odvozu na skládku (zemina)		304,083 m ³
Přeprava hmot (t)		608,166 t

Tabulka č.2 - ŽST. Kyjice

Demontáž nástupiště

Část	Hmotnost	počet ks.		celková délka demontáže (m)	Celkem (t)
	kg	m			
Nástupištní deska KS 145	321	1,000		180	57,78
Úložný blok U65	132	1,000		180	23,76
Nást. tvárnice Tischer	99	1,000		180	17,82
				Celková hmotnost (t)	99,36

Tabulka č.3 - ŽST. Kyjice

Demontáž asfaltové plochy nástupiště

Tabulka č.4 - ŽST. Kyjice

Část	plocha		
	m2	m3	t
	220,000	33,000	66,000
asfaltová plocha			