









Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Přehled verzí přílohy				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
P1	24.6.2017	Dokumentace k připomínkám	Ing. Mužíková	
01	27.11.2017	Odevzdání čistopisu přípravné dokumentace	Ing. Mužíková	

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00 SŽDC s.o., Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, Praha 9 190 00		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 21 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.PROJEKT servis.carma@PROJEKT servis.cz		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------

Vypracoval:  Ing. Barbora Mužíková	Kontroloval:  Ing. Martin Verner	Odpovědný projektant:  Ing. Martin Verner	Hlavní inženýr projektu:  Ing. Martin Koudelka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRAJ: ÚSTECKÝ	OKRES: CHOMUTOV	OÚ: CHOMUTOV
---------------	-----------------	--------------

REKONSTRUKCE TRATI V ÚSEKU KYJICE - CHOMUTOV	
-----------------------------------------------------	--

E. STAVEBNÍ ČÁST E.1 Inženýrské objekty E.1.4 Mosty, propustky, zdi SO 14 21 Propustek v km 59,730	Číslo zakázky: ZAK-2016-20	
	Stupeň:	PD
	Datum:	11/2017
	Měřítko:	-
	Formát:	03 x A4

VÝKAZ VÝMĚR	Verze:	Část:	Č. přílohy:
	01	E.1.4.11	06.01

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HMM:

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

8212xxx

SO 14-21

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Rekonstrukce trati Kyjice-Chomutov-mosty

Propustek v km 59.730

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

0,00

Cena za objekt [Kč]

1

počet mj

objektový ukazatel

m

mí dle JKSO

Proř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			Typ řádku	Kód datové zkratky	Technická specifikace	Výkaz výměr
1	2	3	4	5	6	7	dodávky	celkem	montáže				
							jednotková	celkem	celkem	12	13	14	15
Díl: 000													
1 015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z D	T	7,440	0,000	0,000		0,00					1: viz 986164 1: odhad 10kg na m2
2 015160		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝČENÉ Š	T	0,800	0,000	0,000		0,00					1: odhad 0,01*80 1: Objemová tíha kamene 1,8t/m3
3 015330		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ Š	T	14,400	0,000	0,000		0,00					1: Položka obsahuje: - ve2: 8*1,8
S Celkem za 000					0,000	0,000		0,00					
Díl: 001													
4 111204		Zemní práce: ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	80,000	0,000	0,000		0,00					SD 1: kácení odhad 2: 40+40 1: Lokální odstranění dlažby (50%), odhad tloušťky 0,4
5 11415		ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL	M3	4,400	0,000	0,000		0,00					SP OTSKP_S Odstranění konstrukci vc2: 5,5*2*0,4
S Celkem za 001					0,000	0,000		0,00					
Díl: 003													
6 317325		SVISLÉ KONSTRUKCE: ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	2,120	0,000	0,000		0,00					SD 1: nové římsy, plocha * výška, 20 % rezerva 2: (2,9+2,8)*0,31*1,2 1: viz 317325 * 0,02 * 7,85
7 317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 1050S, B500B	T	0,333	0,000	0,000		0,00					SP OTSKP_S poločka zahrnuje: - dodá 2: (2,9+2,8)*0,31*1,2*0,02*7,85
S Celkem za 003					0,000	0,000		0,00					
Díl: 004													
8 451313		VODEROVNÉ KONSTRUKCE: PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	3,720	0,000	0,000		0,00					SD 1: beton pod dlažbu, tl. * plocha 2: 0,1*1,16/0,3 1: výztuž pod dlažbu, plocha * hmotnost sítě na m2 (3,03 kg/m2)
9 45368		VÝZTUŽ VÝROV A SPÁD BETONU ZE SVAR SÍTÍ	T	0,011	0,000	0,000		0,00					SP OTSKP_S poločka zahrnuje: - dodá 2: 3,72*3,03/1000 1: plocha na vřetku a výřetku
10 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	11,160	0,000	0,000		0,00					SP OTSKP_S poločka zahrnuje: - nutné 2: (14+3,5*1,2+14+5)*0,3
S Celkem za 004					0,000	0,000		0,00					
Díl: 006													
11 625451-R		Úpravy povrchu: Polymerní cementová repofilační opravná malta	m2	12,000	0,000	0,000		0,00					SD 1: čela, 2 čela, 20 % rezerva 2: 5*2*1,2 1: čela, 2 čela, 20 % rezerva 2: 5*2*1,2
12 62631-R		Polymerní cementový spojovací materiál	m2	12,000	0,000	0,000		0,00					H Firemní materiály H Firemní materiály
S Celkem za 006					0,000	0,000		0,00					

1 z 2

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Rekonstrukce tratí Kyjice-Chomutov-mosty

Název PS,SO :

Propustek v km 59,730

Datum zpracování :

SŽDC

0,00

majitel HMM:

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

8212xxx

SO 14-21

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

1

Číslo položky

2

Název položky

3

měrná jednotka

4

množství

5

jednotková hmotnost

6

Celková hmotnost

7

jednotková

8

celkem

9

jednotková

10

celkem

009

Ostatní konstrukce a práce:

13 833544

OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ

M2

12,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 866134

BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 5KM

M3

8,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 866164

BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM

M3

3,100

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S

Celkem za 009

12

typ řádku

13

kód datové zkratky

14

Technická specifikace

15

Výkaz výměr

SD

1: čela, 2 čela, 20 % rezerva

1: stávající koryta

1: bourané finisy

1: OTSKP_S položka zahrnuje- rozboj 2: (6+6,3)*0,4

m

mí dle JKSO

1

počet mj

0

objektový ukazatel

2 z 2