









Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Přehled verzí přílohy				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
P1	24.6.2017	Dokumentace k připomínkám	Ing. Jančíčková	
01	27.11.2017	Odevzdání čistopisu přípravné dokumentace	Ing. Jančíčková	

<b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b> Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00 <b>SŽDC s.o., Stavební správa západ</b> Sokolovská 278/1955, Praha 9 190 00	
--	---

<b>PROJEKT servis spol. s r.o.</b> U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 21 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz   firma@projekt-servis.cz	
--	---

Vypracoval:  Ing. Marie Jančíčková	Kontroloval:  Ing. Martin Verner	Odpovědný projektant:  Ing. Martin Verner	Hlavní inženýr projektu:  Ing. Martin Koudečka
---	---	---	---

KRAJ: ÚSTECKÝ	OKRES: CHOMUTOV	OÚ: CHOMUTOV
---------------	-----------------	--------------

<b>REKONSTRUKCE TRATI V ÚSEKU KYJICE - CHOMUTOV</b>	
---	--

<b>E. STAVEBNÍ ČÁST</b> <b>E.1 Inženýrské objekty</b> <b>E.1.4 Mosty, propustky, zdi</b> <b>SO 14 41 Zárubní zeď v km 61,753 - 61,797</b>	<b>Číslo zakázky: ZAK-2016-20</b>	
	Stupeň:	PD
	Datum:	11/2017
	Měřítko:	-
	Formát:	-

<b>VÝKAZ VÝMĚR</b>	Verze:	Část:	Č. přílohy:
	<b>01</b>	<b>E.1.4.16</b>	<b>06</b>

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Rekonstrukce trati Kyjice-Chomutov-mosty

Zárubní zeď v km 61.763 - 61.797

SŽDC

0.00

majitel HMM:

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

8154xxx

SO 14-41

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

objektový ukazatel

Proř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			Typ řádku			Technická specifikace	Výkaz výměr
1	2	3	4	5	6	7	dodávky	celkem	montáže	12	13	14	15	
							jednotková	celkem	celkem					
							9	8	10					
Díl:	000	Všeobecné položky:												
	1 015 160	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ	T	0.200	0.000		0.00		0.00	SD				
	2 015 330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ	T	118.800	0.000		0.00		0.00	SP OTSKP_S 1. Položka obsahuje: - ve 2: 40*0,005				
					0.000		0.00		0.00	1: viz 966128, 1,8 objemová hmotnost				
S	Celkem za 000				0.000		0.00		0.00	SP OTSKP_S 1. Položka obsahuje: - ve 2: 66*1,8				
Díl:	001	Zemní práce:												
	3 111 204	ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	40.000	0.000		0.00		0.00	SD				
	4 131 738	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	285.362	0.000		0.00		0.00	SP OTSKP_S odstranění travin, křovin 2: 40				
	5 174 81	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	26.400	0.000		0.00		0.00	1: výkop pro demolicí za zdi, průměrná výška ze 3 řezů, sklon 1:1, délka 44m				
					0.000		0.00		0.00	SP OTSKP_S položka zahrnuje:- vodoroz: (2.44+3.4+1.8)/3*(2.44+3.4+1.8)/3*44				
S	Celkem za 001				0.000		0.00		0.00	1: zásyp po základu, plocha, délka				
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce:												
	6 966 128	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	M3	66.000	0.000		0.00		0.00	SD				
S	Celkem za 009				0.000		0.00		0.00	SP OTSKP_S položka zahrnuje:- rozboř: 1,5*44				

m

1

0

mí dle JKSO

počet m

objektový ukazatel

1 z 1