

Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

D.3.1 Dispečerská řídicí technika

PS 31-02

Odbočka Dolní Rybník, DŘT

JKPOV, JKSO:

CÚ 2017

SKP, KSD:

	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiny	
	100			
budoucí majitel HIM				
% podíl na majetku SO				

Náklady ZRN (B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit
v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v
ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize	ks	2,0		
Poplatky za likvidaci odpadů				

Dodávky a montáže

PLC - 64OUT/150IN/8MER, komunikace 2xEthernet síť, ve skříní

600x600x42U, vlastní zálohovaný zdroj ks 2,0

Dotykový grafický LCD panel ve dveřích skříně ks 2,0

Oddělovací přechodová relé ve skříní PLC (50pov./150sig.) ks 2,0

Optický převodník Ethernet/ FO ring ks 2,0

Nastavení komunikace Ethernet ks 4,0

SW licence, parametrizace stanice ks 2,0

Parametrizace a oživení řídicího software ks 2,0

Oživení komunikace s nadřazenou DŘT ks 2,0

Komunikační SW optic.smyčky licence 2,0

Komunikační SW optic.rozhraní k nadřazenému systému licence 2,0

Programování podřízených PLC ks 7,0

Oživení komunikace optotras ks 2,0

Kabeláž včetně optotras ks 3,0

Přechodové stavy při montáži (vč. ED Ústí nad Labem) ks 2,0

Drobný montážní materiál a jinde neuvedené položky ks 1,0

Demontáž stávající technologie DŘT ks 1,0

CELKEM