





Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Přehled verzí přílohy				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
P1	24.6.2017	Dokumentace k připomínkám	Bc. Martin Juga	
01	27.11.2017	Odevzdání čistopisu přípravné dokumentace	Bc. Martin Juga	

<b>Zadavatel:</b> <b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b> Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00 <b>SŽDC s.o., Stavební správa západ</b> Sokolovská 278/1955, Praha 9 190 00	
--	---

<b>Zhotovitel:</b> <b>PROJEKT servis spol. s r.o.</b> U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 21 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz	
---	---

<b>Vypracoval:</b>  Bc. Martin Juga	<b>Kontroloval:</b>  Ing. Anežka Vlasáková	<b>Odpovědný projektant:</b>  Ing. Martin Koudelka	<b>Hlavní inženýr projektu:</b>  Ing. Martin Koudelka
---	--	---	---

KRAJ: ÚSTECKÝ	OKRES: CHOMUTOV	OÚ: CHOMUTOV
---------------	-----------------	--------------

<b>Název akce:</b> <b>REKONSTRUKCE TRATI V ÚSEKU KYJICE - CHOMUTOV</b>
---

<b>Část:</b> <b>SO 11-01 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK, KYJICE - CHOMUTOV</b> <b>SO 11-02 ŽELEZNIČNÍ SPODEK, KYJICE - CHOMUTOV</b> E.1.1 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK	<b>Číslo zakázky:</b> <b>ZAK-2016-20</b>	
	<b>Stupeň:</b>	PD
	<b>Datum:</b>	11/2017
	<b>Měřítko:</b>	-
	<b>Formát:</b>	A4

<b>Příloha:</b> <b>VÝKAZ VÝMĚR</b>	<b>Verze:</b>	<b>Část:</b>	<b>Č. přílohy:</b>
	<b>01</b>	<b>E.1.1.1</b>	<b>6</b>



FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov - Koleje

Název PS,SO : Železniční svršek, Kyjice - Chomutov

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 8242435

majitel HIM:	SŽDC	0,00
	Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby ZAK-2016-20

Číslo PS,SO SO 11-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	000	Všeobecné položky:								
1	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJISŤE (ODPAD PO RECYKLACI)	T	36 911,390		0,000		0,00		0,00
2	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	6 282,688		0,000		0,00		0,00
3	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	3,889		0,000		0,00		0,00
4	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	7,015		0,000		0,00		0,00
5	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJISŤE - (VÝHYBKY)	T	189,415		0,000		0,00		0,00
6	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	91,309		0,000		0,00		0,00
7	015540	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - VÝHYBKY ZNEČIŠTĚNÉ MAZADLY	T	82,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 000	Všeobecné položky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov - Koleje

Název PS,SO : Železniční svršek, Kyjice - Chomutov

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
8242435

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby ZAK-2016-20

Číslo PS,SO SO 11-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	005	Komunikace:								
8	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	35 918,030		0,000		0,00		0,00
9	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	676,686		0,000		0,00		0,00
10	514000	KOLEJOVÉ LOŽE - PROČIŠTĚNÍ	M3	35 918,030		0,000		0,00		0,00
11	523352	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	13 035,625		0,000		0,00		0,00
12	523392	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ	M	14,490		0,000		0,00		0,00
13	523392R	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ	M	10,710		0,000		0,00		0,00
14	5331C3	J 60 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
15	533371	J S 49 1:9-300, PR. DŘ., UP. TUHÉ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
16	539102	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 2 KS	SADA	3,000		0,000		0,00		0,00
17	53940C	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO - TVAR 1:12-500	SADA	3,000		0,000		0,00		0,00
18	539511	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÁ STOLIČKA DOTLAČOVACÍ	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
19	539540	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISŤOVÝ ZÁVĚR	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
20	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	756,225		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov - Koleje

Název PS,SO : Železniční svršek, Kyjice - Chomutov

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 8242435

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby ZAK-2016-20

Číslo PS,SO SO 11-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	542221	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	259,160		0,000		0,00		0,00
22	545111	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 JEDNOTLIVĚ	KUS	42,000		0,000		0,00		0,00
23	545112	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ	KUS	1 046,000		0,000		0,00		0,00
24	549111	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	13 235,625		0,000		0,00		0,00
25	549220	PRAŽCOVÁ KOTVA VE STÁVAJÍCÍ KOLEJI	KUS	45,000		0,000		0,00		0,00
26	549321	ZRUŠENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	12 946,820		0,000		0,00		0,00
27	549322	ZRUŠENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH VE VÝHYBCE	M	179,430		0,000		0,00		0,00
28	549331	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	13 035,625		0,000		0,00		0,00
29	549332	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH VE VÝHYBCE	M	194,370		0,000		0,00		0,00
30	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	1 176,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 005	Komunikace:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov - Koleje**

Název PS,SO : **Železniční svršek, Kyjice - Chomutov**

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
**8242435**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **ZAK-2016-20**

Číslo PS,SO **SO 11-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce:								
31	923131	NÁMEZNÍK	KUS	7,000		0,000		0,00		0,00
32	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	36 911,390		0,000		0,00		0,00
33	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	369 113,900		0,000		0,00		0,00
34	965113	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s - následným rozebráním	m	12 946,820		0,000		0,00		0,00
35	965116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z - montážní základny) k likvidaci	t.km	226 398,918		0,000		0,00		0,00
36	965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným - rozebráním	m	590,000		0,000		0,00		0,00
37	965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z - montážní základny) k likvidaci	t.km	5 672,088		0,000		0,00		0,00
38	965223	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní - základnu s následným rozebráním	m	378,830		0,000		0,00		0,00
39	965226	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže - nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	1 751,600		0,000		0,00		0,00
40	965811	Demontáž pražcové kotvy	kus	490,000		0,000		0,00		0,00
41	965812	Demontáž pražcové kotvy - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	98,000		0,000		0,00		0,00
42	965831	Demontáž námezníku	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
43	965832	Demontáž námezníku - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	7,840		0,000		0,00		0,00
44	965881	Demontáž izolovaného styku montovaného	kus	48,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov - Koleje

Název PS,SO : Železniční svršek, Kyjice - Chomutov

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 8242435

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby ZAK-2016-20

Číslo PS,SO SO 11-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	965882	Demontáž izolovaného styku montovaného - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	33,600		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov - Koleje

Název PS,SO : Železniční spodek, Kyjice - Chomutov

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 8241235

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby ZAK-2016-20

Číslo PS,SO SO 11-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	000	Všeobecné položky:								
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI	T	151 188,359		0,000		0,00		0,00
2	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	260,000		0,000		0,00		0,00
3	015160	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	T	1 725,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 000	Všeobecné položky:				0,000		0,00		0,00

Díl:	001	Zemní práce:								
4	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	30 038,000		0,000		0,00		0,00
5	111204R	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1 KM DOPRAVY KŘOVIN	M2	450 570,000		0,000		0,00		0,00
6	112214	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
7	112214R	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1 KM DOPRAVY PAŘEZŮ	KUS	180,000		0,000		0,00		0,00
8	112224	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 5KM	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
9	112224	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 5KM	KUS	23,000		0,000		0,00		0,00
10	112224R1	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1 KM DOPRAVY PAŘEZŮ	KUS	180,000		0,000		0,00		0,00
11	112234R	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1 KM DOPRAVY PAŘEZŮ	KUS	345,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov - Koleje**

Název PS,SO : **Železniční spodek, Kyjice - Chomutov**

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) **8241235**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **ZAK-2016-20**

Číslo PS,SO **SO 11-02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	76 561,250		0,000		0,00		0,00
13	126738	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	262,200		0,000		0,00		0,00
14	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	4 553,000		0,000		0,00		0,00
15	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	2 473,983		0,000		0,00		0,00
16	133738	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	138,655		0,000		0,00		0,00
17	171101	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	15 915,600		0,000		0,00		0,00
18	17451	ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	211,600		0,000		0,00		0,00
19	17461	ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH	M3	695,638		0,000		0,00		0,00
20	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	104 936,661		0,000		0,00		0,00
21	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	8 400,000		0,000		0,00		0,00
22	18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽÍ)	M2	13 800,000		0,000		0,00		0,00
23	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	22 200,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 001	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov - Koleje

Název PS,SO : Železniční spodek, Kyjice - Chomutov

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 8241235

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby ZAK-2016-20

Číslo PS,SO SO 11-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	002	Základy:								
24	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	3 157,200		0,000		0,00		0,00
25	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	271,106		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 002	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl:	003	Svislé konstrukce:								
26	327115	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 (B37)	M3	216,650		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 003	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	004	Vodorovné konstrukce:								
27	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	197,536		0,000		0,00		0,00
28	46615	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z TVÁRNIC Z PLASTICKÝCH HMOT	M2	1 800,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 004	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	005	Komunikace:								
29	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	25 901,554		0,000		0,00		0,00
30	501410	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) CEMENTEM	M3	580,350		0,000		0,00		0,00
31	502941	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE	M2	102 690,533		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov - Koleje

Název PS,SO : Železniční spodek, Kyjice - Chomutov

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 8241235

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby ZAK-2016-20

Číslo PS,SO SO 11-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	502942	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOMŘÍŽKY	M2	38 024,650		0,000		0,00		0,00
33	56341	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM	M2	1 200,741		0,000		0,00		0,00
34	56344	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 200MM	M2	70,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 005	Komunikace:				0,000		0,00		0,00

Díl:	008	Trubní vedení:								
35	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	1 178,741		0,000		0,00		0,00
36	875342	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M	91,500		0,000		0,00		0,00
37	893111	ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
38	893113	ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 3,5M2	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
39	894846	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	33,000		0,000		0,00		0,00
40	89721	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 008	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov - Koleje**

Název PS,SO : **Železniční spodek, Kyjice - Chomutov**

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) **8241235**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **ZAK-2016-20**

Číslo PS,SO **SO 11-02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce:								
41	925110	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	1 061,000		0,000		0,00		0,00
42	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	2 925,000		0,000		0,00		0,00
43	935502	ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) "J" VELKÉ	M	25,000		0,000		0,00		0,00
44	935503	ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) UCB 0	M	15,000		0,000		0,00		0,00
45	935505	ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) UCB 1	M	42,500		0,000		0,00		0,00
46	935506	ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) UCH 1	M	355,000		0,000		0,00		0,00
47	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	700	PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA:								
48	72410	ČERPADLA	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 700	PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA:				0,000		0,00		0,00