

SO 11-31 Železniční svršek, ŽST Kyjice

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

| Přehled verzí přílohy | | | | |
|-----------------------|------------|---|-------------------|---|
| Číslo | Datum | Popis změny | Jméno | Podpis |
| P1 | 24.6.2017 | Dokumentace k připomínkám | Bc. Michal Munzar |  |
| 01 | 27.11.2017 | Odevzdání čístopisu přípravné dokumentace | Bc. Michal Munzar |  |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00 SŽDC s.o., Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, Praha 9 190 00 |  |
|---|---|

| | |
|--|---|
| Zhotovitel: PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 21 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz |  |
|--|---|

| | | | |
|---|--|---|---|
| Vypracoval:  Bc. Michal Munzar | Kontroloval:  Dana Špeciánová, DiS. | Odpovědný projektant:  Ing. Martin Koudelka | Hlavní inženýr projektu:  Ing. Martin Koudelka |
|---|--|---|---|

| | | |
|---------------|-----------------|--------------|
| KRAJ: ÚSTECKÝ | OKRES: CHOMUTOV | OÚ: CHOMUTOV |
|---------------|-----------------|--------------|

| |
|---|
| Název akce: REKONSTRUKCE TRATI V ÚSEKU KYJICE - CHOMUTOV |
|---|

| | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Obsah: E. Stavební část E.1 Inženýrské objekty E.1.1 Železniční svršek a spodek SO 11-31 Železniční svršek, ŽST Kyjice | Číslo zakázky: ZAK-2016-20 | |
| | Stupeň: | PD |
| | Datum: | 11/2017 |
| | Měřítko: | - |
| Příloha: Výkaz výměr | Formát: | A4 |
| | Verze: 01 | Část: E.1.1.3 |
| | Č. přílohy: 3. | |

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

"Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov"

Železniční svršek, ŽST Kyjice

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

8243xxx

13.6.2017

majitel HMM:

SŽDC

Číslo stavby

ZAK-2016-20

Číslo PS,SO

SO 11-31

Datum aktualizace :

13.11.2017

0,00

Cena za objekt [Kč]

m

mí dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

0

| Díl: | Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | Typ řádku | Kód dle výkazu | Technická specifikace | Výkaz výměr |
|---------|-----------------|---------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|---------|-----------|----------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | | jednotková | celkem | montáže | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | jednotková | celkem | montáže | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 000 | | | Všeobecné položky: | | | | | | | | | | | |
| 1015140 | | | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 27,500 | | 0,000 | | | | | | | 1: objem betonu ze zarážedla 2: 11*2,5 |
| 2015150 | | | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJISTÉ (ODPAD PO RECYKLACI) | T | 726,139 | | 0,000 | | | | | | | 1: objem kolepvného lože po pročištění 2: (1,693*421,53*0,5)*2,035 |
| 3015250 | | | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) | T | 0,124 | | 0,000 | | | | | | | 1: počet podložek na pražci * počet dřevěných 2: 2 * (690) * 0,00009 |
| 4015280 | | | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRÝŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) | T | 0,225 | | 0,000 | | | | | | | 1: počet podložek na pražci * počet dřevěných 2: 2 * (690) * 0,000163 |
| 5015510 | | | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČISTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJISTÉ - (VÝHYBKY) | T | 712,250 | | 0,000 | | | | | | | 1: objem štěrku pod výhybkami v ŽST Kyjice č. 2: 13, 15, 16, 17, 18 |
| 6015520 | | | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNÍČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ | T | 77,695 | | 0,000 | | | | | | | 1: počet pražců * hmotnost jednoho pražce 2: 690 * 0,107 |
| 7015540 | | | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - VÝHYBKY ZNEČISTĚNÉ MAZADLY | T | 55,000 | | 0,000 | | | | | | | 1: výhybky v ŽST Kyjice č. 13, 15, 16, 17, 18 4: 0,773*5 |
| S | | | Celkem za 000 | | | | 0,000 | | | | | | | 1: výhybky v ŽST Kyjice č. 13, 15, 16, 17, 18 2: 11 * 5 |

1 z 4

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

"Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov"

Název PS,SO :

Železniční svršek, ŽST Kyjice

Datum zpracování :

13.6.2017

SŽDC

0,00

majitel HMM:

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

ZAK-2016-20

Číslo PS,SO

SO 11-31

Datum aktualizace :

13.11.2017

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

8243xxx

13.6.2017

13.11.2017

| Proč. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | typ řádku | kód dle výkazu | Technická specifikace | Výkaz výměr | | |
|------------------|---------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|---------|------------|---------|------------|----------------|-----------------------|-------------|----|---|
| | | | | | | | | dodávky | montáže | | | | | | |
| | | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem | | | | |
| | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 19 | 649321 | ZRUŠENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI | M | 721,530 | | 0,000 | | | | | | | | | 1: zrušení bezstykové koleje na nedemontovaných úsecích a úsecích se směrovým a výškovým vyrovnaním 1: rozvinutá délka stávajících výhybek v ŽST Kyjice č. 13, 15, 16, 17, 18 2: 49,85 * 5 3: rozvinutá délka stávající výhybky v ŽST Kyjice č. 11 4: 49,85 1: zřízení bezstykové koleje 2: 300*100 1: rozvinutá délka výhybky v ŽST Kyjice č. 11 2: 49,85 1: (Celková délka demontovaných kolejí / délka kolejnice) * 2 kolejnice 2: počet řezů u LISů * 2 3: počet řezů u LISů * 2 4: 12*2 1: zpevněná plocha viz Situace 2: 261,75 1: zpevněná plocha viz Situace 2: 261,75 1: zpevněná plocha viz Situace * tl. vrstvy 2: 261,75*0,06 |
| 20 | 649322 | ZRUŠENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH VE VÝHYBCE | M | 299,100 | | 0,000 | | | | | | | | | |
| 21 | 649331 | ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI | M | 400,000 | | 0,000 | | | | | | | | | |
| 22 | 649332 | ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH VE VÝHYBCE | M | 49,850 | | 0,000 | | | | | | | | | |
| 23 | 649510 | ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR | KUS | 58,000 | | 0,000 | | | | | | | | | |
| 24 | 672121 | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 | M2 | 261,750 | | 0,000 | | | | | | | | | |
| 25 | 672211 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 | M2 | 261,750 | | 0,000 | | | | | | | | | |
| 26 | 674803 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 | M3 | 15,705 | | 0,000 | | | | | | | | | |
| S | Celkem za 005 | | Komunikace: | | | 0,000 | | | | | | | | | |

3 z 4

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

SŮPIS PRACÍ

Železniční svršek, ŽST Kyjice

13.6.2017

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

8243xxx

13.11.2017

majitel HMM:

SŽDC

Číslo stavby ZAK-2016-20

Číslo PS,SO SO 11-31

Datum aktualizace :

0,00

Cena za objekt [Kč]

m

mí dle JKSO

1

0

počet mj

objektový ukazatel

| Proč. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | Typ řádku | Kód datové zkřídaný | Technická specifikace | Výkaz výměr |
|-----------------------------|---------------|---|-----------------------------|------------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|--|
| Díl: | | | 3 | 4 | 5 | 6 | dodávky | celkem | montáže | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | | | | |
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| Ostatní konstrukce a práce: | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 925110 | DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL DO 50 MM | M2 | 25,000 | | 0,000 | | | | | | | 1: zřízení drážní stezky u koleje č. 2 a 4, délka 2: 50*0,5 |
| 28 | 965010 | Odstanění kolejového lože a drážních stezek | m3 | 1 063,650 | | 0,000 | | | | | | | 1: objem odtěženého kolejového lože 2: 1,693*421,53+5*70 |
| 29 | 965021 | Odstanění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku | m3.km | 14 136,503 | | 0,000 | | | | | | | 1: objem odtěženého kolejového lože 2: (1,693*421,53+0,5+70*5)*20 |
| 30 | 965123 | Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním | m | 421,530 | | 0,000 | | | | | | | 1: Demontáž kolejových polí v ŽST Kyjice 2: (76,75+77,23+100,71+24,93+10,02+49,99+30,13 +1,77+50 |
| 31 | 965126 | Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z - montážní základny) k likvidaci | t.km | 2 309,456 | | 0,000 | | | | | | | 1: počet pražců * hmotnost jednoho pražce * vzdálenost 2: (690 * 0,107 *20 3: délka koleje na dřevěných pražcích * hmotnost kolejnice S49 * počet kolejnic * vzdálenost 4: (421,23) * 0,04943 * 2 * 20 5: počet upevnění na pražci * počet pražců * hmotnost jedné podložky * vzdálenost 6: ((0,00009*2*690)+(0,000163*2*690)*20 |
| 32 | 965223 | Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní - základnu s následným rozebráním | m | 249,250 | | 0,000 | | | | | | | 1: rozvinutá délka stávajících výhybek v ŽST 2: 49,85 * 5 |
| 33 | 965226 | Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže - nebo z montážní základny) k likvidaci | t.km | 1 170,000 | | 0,000 | | | | | | | 1: rozvinutá délka stávajících výhybek v ŽST 2: Kyjice č. 13, 15, 16, 17 a 18 2: 11,7 * 5 * 20 |
| 34 | 965431 | Odstanění zarážedla betonového | kus | 1,000 | | 0,000 | | | | | | | 1: odstranění 1ks zarážedla 2: 1 |
| 35 | 965432 | Odstanění zarážedla betonového - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) | t.km | 220,000 | | 0,000 | | | | | | | 1: odstranění 1ks zarážedla v t * vzdálenost 2: 11*20 |
| 36 | 965831 | Demontáž námezniku | kus | 3,000 | | 0,000 | | | | | | | 1: námeznyky stávajících výhybek 2: 3 |
| 37 | 965832 | Demontáž námezniku - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) | t.km | 3,360 | | 0,000 | | | | | | | 1: námeznyky stávajících výhybek * hmotnost * 2 2: 3 * 0,056 * 20 |
| 38 | 965881 | Demontáž izolovaného stýku montovaného | kus | 12,000 | | 0,000 | | | | | | | 1: LIS v ŽST Kyjice viz situace 2: 12 |
| 39 | 965882 | Demontáž izolovaného stýku montovaného - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) | t.km | 9,600 | | 0,000 | | | | | | | 1: počet izol. stýků [Kód položky 965881]* 2: 12 * 0,02 * 40 |
| S | Celkem za 009 | | Ostatní konstrukce a práce: | | | | | | | | | | |