









Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

| Přehled verzí přílohy | | | | |
|-----------------------|------------|---|---------------|---|
| Číslo | Datum | Popis změny | Jméno | Podpis |
| P1 | 24.6.2017 | Dokumentace k připomínkám | Ing. Mužíková |  |
| 01 | 27.11.2017 | Odevzdání čistopisu přípravné dokumentace | Ing. Mužíková |  |

| | |
|--|---|
| Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00 SŽDC s.o., Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, Praha 9 190 00 |  |
|--|---|

| | |
|--|---|
| PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 21 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz |  |
|--|---|

| | | | |
|---|---|---|--|
| Vypracoval:  Ing. Barbora Mužíková | Kontroloval:  Ing. Martin Verner | Odpovědný projektant:  Ing. Martin Verner | Hlavní inženýr projektu:  Ing. Martin Koudeka |
|---|---|---|--|

| | | |
|---------------|-----------------|--------------|
| KRAJ: ÚSTECKÝ | OKRES: CHOMUTOV | OÚ: CHOMUTOV |
|---------------|-----------------|--------------|

| | |
|---|--|
| REKONSTRUKCE TRATI V ÚSEKU KYJICE - CHOMUTOV | |
|---|--|

| | | |
|--|-----------------------------------|---------|
| E. STAVEBNÍ ČÁST E.1 Inženýrské objekty E.1.4 Mosty, propustky, zdi SO 14 04 Podchod v km 59,647 (Jirkov) | Číslo zakázky: ZAK-2016-20 | |
| | Stupeň: | PD |
| | Datum: | 11/2017 |
| | Měřítko: | - |
| | Formát: | 4 x A4 |

| | | | |
|--------------------|-----------|----------------|-------------|
| VÝKAZ VÝMĚR | Verze: | Část: | Č. přílohy: |
| | 01 | E.1.4.4 | 13 |

FORMULÁŘ 5

SOUHRN PRACÍ

Rekonstrukce tratí Kyjice-Chomutov-mosty

Pochod v km 59.647 (Jirkov)

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

8212xxx

SO 14-04

majitel HHM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

m

mí dle JKSO

1

objektový ukazatel

| Průř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | CENA | | | Typ řádku | | | Technická specifikace | Výkaz výměr |
|------------------|---------------|---|----------------|-----------|---------------------|------------------|--------|------------|--------|--|----|----|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | dodávky | | montáže | | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem | | | | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | |
| Díl: | 000 | Všeobecné položky: | | | | | | | | | | | | |
| | 1 015111 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTŘEŽENÉ Z | T | 2 496,101 | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | SD | | | | |
| | 2 015120 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ / | T | 13,942 | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | SP OTSKP-S1. Položka obsahuje: - ve 2: 1386,723*1,8 | | | | |
| | 3 015130 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURAN | T | 0,500 | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | 1: viz 978151 plhm 0,05 t/m2 | | | | |
| | 4 015140 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z D | T | 66,306 | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | 2: 0,05*278,840 | | | | |
| | 5 02730 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | kpl | 3,000 | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | 1: odhad | | | | |
| | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | 1: viz 966168, obj hm 2,4 | | | | |
| | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | 1: Položka obsahuje: - ve 2: 27,627*2,4 | | | | |
| | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | 1: počet stávajících sítí | | | | |
| S | Celkem za 000 | Všeobecné položky: | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | SP OTSKP_S zahrnuje veškeré náklady; 2: 3 | | | | |
| Díl: | 001 | Zemní práce: | | | | | | | | | | | | |
| | 6 13 738 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1 386,723 | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | SD | | | | |
| | 7 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 649,323 | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | 1: U KOLEJE Č. 1, OBSAH, DÉLKA | | | | |
| | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | 2: 22,26*28,1 | | | | |
| | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | 3: KOLEJ Č. 2, OBSAH, DÉLKA | | | | |
| | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | 4: 18,85*28,1 | | | | |
| | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | 5: V KOLEJI | | | | |
| | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | SP OTSKP_S položka zahrnuje: - vodotě: 20,84*11,11 | | | | |
| | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | 1: KOLEJ Č. 1, obsah, délka | | | | |
| | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | 2: (4,91+3,4)*28,21 | | | | |
| | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | 3: KOLEJ Č. 2, obsah, délka | | | | |
| | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | 4: (3,56+2,94)*28,21 | | | | |
| | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | 5: mezi koleje | | | | |
| | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | SP OTSKP_S položka zahrnuje: - komplety: 20,84*11,11 | | | | |
| S | Celkem za 001 | Zemní práce: | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| Díl: | 002 | Základy: | | | | | | | | | | | | |
| | 8 22694 | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVŮ DOČASNÉ | T | 1,550 | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | SD | | | | |
| | 9 22695A | VÝDŘEVÁ ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) | M2 | 42,000 | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | 1: záporny po 2 m, výška odhad 7m, počet, t/m (HEB 400), 10 ks | | | | |
| | 10 272325 | ZÁKLADY ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 3,420 | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | 2: pažení pro hydroizolaci | | | | |
| | 11 272365 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B | T | 0,537 | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | 1: pažení odkopu pro novou hydroizolaci | | | | |
| | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | SP OTSKP_S položka zahrnuje osazen 2: (7*14)/2*4 | | | | |
| | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | 1: základy pod křídlem | | | | |
| | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | SP OTSKP_S - dodání čerstvého betonu 2: 5,7*1*0,6 | | | | |
| | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | 1: viz 272325, 2 %, 7,85 obj hm | | | | |
| | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | SP OTSKP_S Položka zahrnuje veškeré: 2: 3,42*0,02*7,85 | | | | |
| S | Celkem za 002 | Základy: | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |

1 z 4

FORMULÁŘ 5

SOUHRN PRACÍ

Rekonstrukce tratí Kyjice-Chomutov-mosty

Pochod v km 59.647 (Jirkov)

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

8212xxx

SO 14-04

majitel HMM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

0

m

1

0

mJ dle JKSO

počet mJ

objektový ukazatel

| Průř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | CENA | | | typ řádku | kód dle výkazu | Technická specifikace | Výkaz výměr |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------|---------------------|------------------|------|---|------|-----------|----------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Vodorovné konstrukce: | | | | | | | | | | | | | |
| Díl: 004 | | | | | | | | | | SD | | | |
| 17421325 | | M3 | 6.480 | 0.000 | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | 1: kolej č. 1 2: 2*0,3+1,55*4, 5 3: kolej č. 2 |
| 18421365 | | T | 1.017 | 0.000 | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | SP OTSKP_S - dodání čerstvého beto 4: 2*0,850*0,3*4,5 1: viz 421325, 2%, 7,85 obj hm SP OTSKP_S Položka zahrnuje vešker 2: 6,48*0,027*7,85 1: přístupový chodník 2: 2*150*0,1 3: v podchodu 4: 4,6*0,1+2,61*5*0,1+0,85*5*0,1 5: beton pod dlažbu |
| 19451313 | | M3 | 35.940 | 0.000 | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | 1: výztuž pod dlažbu, plocha * hmotnost sítě na m2 (3,03 kg/m2) SP OTSKP_S položka zahrnuje - dodán 2: (30+30+7,5)*3,03/1000 1: odlaždění okolo křídel, plocha |
| 20457368 | | T | 0.205 | 0.000 | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | SP OTSKP_S položka zahrnuje - nutné 2: (30+30+7,5)*0,3 1: nová podlaha podchodu 2: 99,17 3: Obklad schodu |
| 21465512 | | M3 | 20.250 | 0.000 | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | SP OTSKP_S položka zahrnuje - nutné 4: 25,23*2 |
| 2246591 | | M2 | 145.630 | 0.000 | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| S | Celkem za 004 | | | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Vodorovné konstrukce: | | | | | | | | | | | | | |
| Díl: 006 | | | | | | | | | | SD | | | |
| 23825451-R | | m2 | 99,100 | 0.000 | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | 1: viz 938543 2: 99,1 |
| 2482631-R | | m2 | 99,100 | 0.000 | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | 1: viz 938543 2: 99,1 |
| S | Celkem za 006 | | | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |

