










Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Přehled verzí přílohy				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
P1	24.6.2017	Dokumentace k připomínkám	Ing. Mužíková	
P2	25.7.2017	Doplnění trolejového vedení	Ing. Martin Verner	
01	27.11.2017	Odevzdání čistopisu přípravné dokumentace	Ing. Mužíková	

<b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b> Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00 <b>SŽDC s.o., Stavební správa západ</b> Sokolovská 278/1955, Praha 9 190 00	
--	---

<b>PROJEKT servis spol. s r.o.</b> U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 21 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.PROJEKT servis.cz	
--	---

Vypracoval:  Ing. Barbora Mužíková	Kontroloval:  Ing. Martin Verner	Odpovědný projektant:  Ing. Martin Verner	Hlavní inženýr projektu:  Ing. Martin Koudečka
---	---	---	---

KRAJ: ÚSTECKÝ	OKRES: CHOMUTOV	OÚ: CHOMUTOV
---------------	-----------------	--------------

<b>REKONSTRUKCE TRATI V ÚSEKU KYJICE - CHOMUTOV</b>	
---	--

<b>E. STAVEBNÍ ČÁST</b> <b>E.1 Inženýrské objekty</b> <b>E.1.4 Mosty, propustky, zdi</b> <b>SO 14 06 Železniční most v km 62,867</b>	<b>Číslo zakázky: ZAK-2016-20</b>	
	Stupeň:	PD
	Datum:	11/2017
	Měřítko:	-
	Formát:	3 x A4

<b>VÝKAZ VÝMĚR</b>	Verze:	Část:	Č. přílohy:
	<b>01</b>	<b>E.1.4.06</b>	<b>12</b>

FORMULÁŘ 5

SOUHRN PRACÍ

Rekonstrukce tratí Kyjice-Chomutov-mosty

Železniční most v km 62.867

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

8212xxx

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 14-06

Datum aktualizace :

majitel HMM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			Výkaz výměr
							jednotková	celkem	montáže	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 000 Všeobecné položky:										
1015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTŘEŽENÉ Z	T	1 362,053	0,000		0,00		0,00	
2015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z D	T	883,174	0,000		0,00		0,00	
302730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	kpl	3,000	0,000		0,00		0,00	
4027411		PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ	M2	46,250	0,000		0,00		0,00	
5027412		PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ	DEN	106,500	0,000		0,00		0,00	
6027413		PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ	M2	46,250	0,000		0,00		0,00	
S	Celkem za 000				0,000		0,00		0,00	
Díl: 001 Zemní práce:										
7123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	756,696	0,000		0,00		0,00	
817481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	756,696	0,000		0,00		0,00	
S	Celkem za 001				0,000		0,00		0,00	
Díl: 002 Základy:										
921214		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 200MM	M	38,200	0,000		0,00		0,00	
10224324		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	61,042	0,000		0,00		0,00	
11224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	4,792	0,000		0,00		0,00	
12264141		VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 1000MM	M	96,000	0,000		0,00		0,00	
13272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	99,853	0,000		0,00		0,00	
14272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	15,677	0,000		0,00		0,00	
S	Celkem za 002				0,000		0,00		0,00	

SD

1: viz 123738, obj hm 1,8  
SP OTSKP\_S 1. Položka obsahuje: - ve 2: 756,696\*1,8  
1: viz 967168 obj hm 2,4  
SP OTSKP-SI 1. Položka obsahuje: - ve 2: 367,989\*2,4  
1: počet stávajících sítí  
SP OTSKP\_S zahrnuje veškeré náklady 2: 3  
1: délka \* šířka  
SP OTSKP\_S zahrnuje veškeré náklady 2: 18,5\*2,5  
1: délka vyluky koleje č. 2  
2: 3,5 měs  
SP OTSKP\_S zahrnuje veškeré náklady 3: 3,5\*31  
1: viz položka 027411  
SP OTSKP\_S zahrnuje veškeré náklady 2: 46,250

SD

1: Výkop za opěrou  
SP OTSKP\_S položka zahrnuje:- vodor 2: (24,73+4,76+1,27)\*2\*12,3  
1: viz 123738  
SP OTSKP\_S položka zahrnuje:- kompl 2: 756,696

SD

1: délka trativodu za prahy, měřeno digitálně  
SP OTSKP\_S Položka platí pro komplet 2: 13,3\*2+5,8\*2  
1: průměr piloty 900 mm, délky 8m, počet  
SP OTSKP\_S položka zahrnuje:- dodán 2: 0,9\*0,9\*3,14\*4\*8\*12  
1: viz 224324, 1% vyztužení, 7,85  
SP OTSKP\_S položka zahrnuje:- veške 2: 61,042\*0,01\*7,85  
1: počet \* délka  
SP OTSKP\_S položka zahrnuje:- zřížen 2: 12\*8  
1: Pod křídly  
2: 2,25\*1\*(7,05+6,75+5,27+6,82)  
3: Pod opěrou  
SP OTSKP\_S - dodání čerstvého beton 4: 13\*2\*1,6\*1  
1: viz 272325, 2% vyztužení, 7,85/m3  
SP OTSKP\_S Položka zahrnuje veške 2: 99,852\*0,02\*7,85

1 z 3



