

Naše zn. 9762/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 4/4

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +420 724 932 325
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz

Datum 10. září 2024

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 22
„**Modernizace železničního uzlu Česká Třebová**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 275:
SO 24-72-05

S odkazem na odpověď na dotaz č. 272. Výkres č. SO247205_01_2_021, na který se odkazujete, jsme samozřejmě našli. Technologický prefabrikát 7,14x8,06 m včetně doplňků není nikde specifikován. Žádáme o doplnění.

Odpověď:

Byl upraven soupis prací.

Zadavatel opětovně prověřil uvedený SO (v návaznosti na odpověď na dotaz č.272) a sděluje, že jako dočasný objekt je navržen stávající objekt umístěný na parcele č. st. 4617. Položka odkazující se na dodávku a montáž provizorního buňkoviště (sestavy provizorních kontejnerů) č.13 byla zrušena.

Dotaz č. 276:
SO 14-81-01

Ve VV výše uvedeného objektu jsou uvedeny následující položky:

43	74C574	TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 120 MM2 Bz	M	1274
44	74C587	TAŽENÍ TROLEJE 150 MM2 CU LEGOVANÁ	M	1274

Uchazeč se domnívá, že dle PD by tyto položky měly být nahrazeny následujícími položkami:

74C573		TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 120 MM2 CU
74C584		TAŽENÍ TROLEJE 150 MM2 CU

Odpověď:

Byl upraven soupis prací.

V soupisu prací SO 14-81-01 byla odstraněna položka č. 43 - 74C574 TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 120 MM2 Bz a byla vytvořena nová položka č. 120 - 74C573 TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 120 MM2 CU. Množství nové položky zůstalo 1274m - dle původní položky.

Dále byla zrušena položka č. 44 - 74C587 TAŽENÍ TROLEJE 150 MM2 CU LEGOVANÁ a byla vytvořena nová položka č. 121 - 74C584 TAŽENÍ TROLEJE 150 MM2 CU. Množství nové položky zůstalo 1274m - dle původní položky.

Dotaz č. 277:**SO 15-81-01**

Ve VV výše uvedeného objektu jsou uvedena následující položka:

45	74C587	TAŽENÍ TROLEJE 150 MM2 CU LEGOVANÁ	M	2 843,000
----	--------	------------------------------------	---	-----------

Uchazeč se domnívá, že dle PD by tato položka měla být nahrazena následující položkou:

74C584	TAŽENÍ TROLEJE 150 MM2 CU
--------	---------------------------

Odpověď:**Byl upraven soupis prací.**

V soupisu prací SO 15-81-01 byla odstraněna položka č. 45 - 74C587 TAŽENÍ TROLEJE 150 MM2 CU LEGOVANÁ a byla vytvořena nová položka č. 128 - 74C584 TAŽENÍ TROLEJE 150 MM2 CU. Množství nové položky zůstalo 2843m - dle původní položky.

Dotaz č. 278:**SO 17-81-01**

Ve VV výše uvedeného objektu jsou uvedena následující položka:

17	74C587	TAŽENÍ TROLEJE 150 MM2 CU LEGOVANÁ	M	1 159,000
----	--------	------------------------------------	---	-----------

Uchazeč se domnívá, že dle PD by tato položka měla být nahrazena následující položkou:

74C584	TAŽENÍ TROLEJE 150 MM2 CU
--------	---------------------------

Odpověď:**Byl upraven soupis prací.**

V soupisu prací SO 17-81-01 byla odstraněna položka č. 17 - 74C587 TAŽENÍ TROLEJE 150 MM2 CU LEGOVANÁ a byla vytvořena nová položka č. 43 - 74C584 TAŽENÍ TROLEJE 150 MM2 CU. Množství nové položky zůstalo 1159m - dle původní položky.

Dotaz č. 279:**SO 18-81-01**

Ve VV výše uvedeného objektu jsou uvedena následující položka:

44	74C587	TAŽENÍ TROLEJE 150 MM2 CU LEGOVANÁ	M	1 400,000
----	--------	------------------------------------	---	-----------

Uchazeč se domnívá, že dle PD by tato položka měla být nahrazena následující položkou:

74C584	TAŽENÍ TROLEJE 150 MM2 CU
--------	---------------------------

Odpověď:**Byl upraven soupis prací.**

V soupisu prací SO 18-81-01 byla odstraněna položka č. 44 - 74C587 TAŽENÍ TROLEJE 150 MM2 CU LEGOVANÁ a byla vytvořena nová položka č. 105 - 74C584 TAŽENÍ TROLEJE 150 MM2 CU. Množství nové položky zůstalo 1400m - dle původní položky.

Dotaz č. 280:**SO 20-81-01**

Ve VV výše uvedeného objektu jsou uvedena následující položka:

36	74C574	TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 120 MM2 Bz
----	--------	--------------------------------

Uchazeč se domnívá, že dle PD by tato položka měla být nahrazena následující položkou:

74C573	TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 120 MM2 CU
--------	--------------------------------

Odpověď:**Byl upraven soupis prací.**

V soupisu prací SO 20-81-01 byla odstraněna položka č. 36 - 74C574 TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 120 MM2 Bz a byla vytvořena nová položka č. 103 - 74C573 TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 120 MM2 CU. Množství nové položky zůstalo 2665m - dle původní položky.

Dotaz č. 281:
SO 13-86-01

Ve VV výše uvedeného objektu je uvedena následující položka:

742I12	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ OD 4 DO 6 MM2	M	1 923,000
--------	---	---	-----------

Dle PD daného SO by se mělo jednat o kabel stíněný, proto navrhujeme jeho náhradu položkou 742I14 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ OD 4 DO 6 MM2 STÍNĚNÝ.

Odpověď:
Byl upraven soupis prací.

V soupisu prací SO 13-86-01 byla zrušena položka č. 23 742I12 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12 ŽÍLOVÝ OD 4 DO 6 MM2 s množstvím 1923 m a byla nahrazena položkou č. 49 742I14 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12 ŽÍLOVÝ OD 4 DO 6 MM2 STÍNĚNÝ s množstvím 1923 m.

Dotaz č. 282:
SO 25-86-05.01

Ve VV výše uvedeného objektu jsou uvedeny následující položky:

742H54	KABEL NN CTYR- A PETIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEN RETARDUJÍCÍ OD 70 DO 120 MM2	M	1200,000
742H55	KABEL NN CTYR- A PETIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEN RETARDUJÍCÍ OD 150 DO 240 MM2	M	600,000

Dle PD daného SO, zejména dokumentem „Soupis kabelů“ pro provizorní stavby navrhujeme změny položek následně:

742H44	KABEL NN CTYR- A PETIŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 70 DO 120 MM2	M	1200,000
742H45	KABEL NN CTYR- A PETIŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 150 DO 240 MM2	M	600,000

Odpověď:
Byl upraven soupis prací.

V soupisu prací SO 25-86-05.01 byla zrušena položka č. 37 742H54 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEN RETARDUJÍCÍ OD 70 DO 120 MM2 s množstvím 1200 m a byla nahrazena položkou č. 87 742H44 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 70 DO 120 MM2 s množstvím 1200 m.

V soupisu prací SO 25-86-05.01 byla zrušena položka č. 38 742H55 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEN RETARDUJÍCÍ OD 150 DO 240 MM2 s množstvím 600 m a byla nahrazena položkou č. 88 742H45 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 150 DO 240 MM2 s množstvím 600 m.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 9. 10. 2024 na den **10. 10. 2024**

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2024-029160). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část **INFORMACE O PODÁNÍ**

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**
rušíme datum 09.10.2024 a nahrazujeme datem **10.10.2024**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

XDC_Ceska-Trebova-cast1-zm15-20240911.xml

XDC_Ceska-Trebova-cast2-zm15-20240911.xml

XLS_Ceska-Trebova-cast1-zm15-20240911.xlsx

XLS_Ceska-Trebova-cast2-zm15-20240911.xlsx

V Praze

Ing. Ondřej Göpfert

ředitel odboru investičního

na základě pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023

Správa železnic, státní organizace