

Naše zn. 9903/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/2
Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz
Datum 11. září 2024

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 8
**„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice,
4. část“, 1.+3. etapa**

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 105

SO 41-34-16-01 ŽST Solnice, obvod n. n., EOV

Uchazeč se domnívá, že následující položka ve VV je uvedena chybně:

8	27231	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	1 789,856
---	-------	---------------------------	----	-----------

"1: $3 \times 1 = 3,000$ [A]; betonové základy pro 3ks srážkových čidel, do 1m3/ks
2: $3 \times 2 = 6,000$ [B]; betonové základy pod sestavu rozvaděče (REOV+KS), cca po 2m3/sestavu
3: $0,24 \times 0,65 \times (14 + 18 + 16 + 18) = 10,296$ [C] obetonování chrániček v šachtách š.65cm, 1,5
násobek DN160 = výška betonu 24cm
4: $0,24 \times 1,00 \times (14 + 6 + 24) = 1 770,560$ [D] obetonování chrániček v šachtách š.100cm, 1,5
násobek DN160 = výška betonu 24cm
Celkem: $A+B+C+D=1 789,856$ [E]"

Uchazeč se domnívá, že při výpočtu množství u výše uvedené položky pravděpodobně došlo
k chybě. Správné množství dle našeho výpočtu by mělo být 63,536 m3.

Žádáme zadavatele o kontrolu a případnou úpravu daného množství.

Odpověď:

Správné množství položky je 29,856 m3 (viz odpověď na dotaz č. 81).

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
8	27231	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU 1: $3 \times 1 = 3,000$ [A]; betonové základy pro 3ks srážkových čidel, do 1m3/ks 2: $3 \times 2 = 6,000$ [B]; betonové základy pod sestavu rozvaděče (REOV+KS), cca po 2m3/sestavu 3: $0,24 \times 0,65 \times (14 + 18 + 16 + 18) = 10,296$ [C] obetonování chrániček v šachtách š.65cm, 1,5 násobek DN160 = výška betonu 24cm 4: $0,24 \times 1,00 \times (14 + 6 + 24) = 10,560$ [D] obetonování chrániček v šachtách š.100cm, 1,5 násobek DN160 = výška betonu 24cm Celkem: $A+B+C+D=29,856$ [E]	M3	29,856

Pro přehlednost přikládáme i aktuální opravené soupisy prací, které již byly zveřejněny ve Vysvětlení č.7 dne 28. 8. 2024. Pro zpracování nabídky je nutné vycházet vždy z posledních aktuálních soupisů prací.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace** dle § 98 a §99 ZZVZ, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

XDC_TYCASO-4_1-3_zm07-20240828.xml

XLS_TYCASO-4_1-3_zm07-20240828.xlsx

V Olomouci dne 11. 9. 2024



Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace