

FORMULÁŘ 5

OZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod - Okrouhlice**

Název PS,SO : **SO 22-01 Zast. Havlíčkův Brod - Perknov, přístřešky pro cestující**

Zpracovatel rozpočtu: **Ing. Katarína Bodnárová**

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 22-01**

Datum zprac./aktual.: **15. 2. 2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	122216	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 3 S ODVOZEM DO 12KM	M3	6,780						
2	122219	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 3 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	339,000						
S	Celkem za 1	Zemní práce								
Díl: 2		Základy								
3	63152	NÁSYP PODLAH Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	5,700						
4	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 XF4	M3	11,400						
5	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ 2x8/150/150	T	0,183						
S	Celkem za 2	Základy								
Díl: 70		Práce PSV								
6	70102201-01R	Dodávka a montáž kompletní konstrukce přístřešku vybaveného osvětlením, odpadkovým košem, lavicí a vitrinou na jízdní řády (4,19x1,45=6,86m2)	kpl	2,000						
S	Celkem za 70	Práce PSV								
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
7	961044111	Bourání základu b	m3	2,40						
8	960644503-101	Demontáž stěny a střech přístřešku do šrotu	m2	42,08						
9	979081111	Odvoz sutí na skladku do 1km	t	4,10						
10	979081121	Přípl zkd 1km odvozu sutí na skladku	t	41,05						
S	Celkem za 96	Bourání konstrukcí								
Díl: O990		Poplatky za skládky								
11	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	t	3,60						
12	16.17 04 05-O	Železný šrot - přístřešky	t	0,50						
S	Celkem za 96	Poplatky za skládky								