



Spolufinancováno
Evropskou unií


Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:




Razítko oprávněné osoby:


Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	1.5.2023	Dokumentace PDPS	Ing. Ondřej Kopáč

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa východ		
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc		

Zhotovitel díla:	Společnost Nej - Koj		Metroprojekt Praha a.s. Argentinská 1621/36 Holešovice 170 00 Praha 7 T: +420 296154105 E: info@metroprojekt.cz	
Adresa:	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc			
Kontakt:	T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz			

Zhotovitel části/objektu:	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	
Adresa:	Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc	
Kontakt:	T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz	

Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jiří Malina	Specialista:	Ing. Milan Oharek
--------------------------	-------------------------	--------------	--------------------------

Název stavby/akce:	Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín	Označení investora: S621500589
Název části:	Elektrická požární a zabezpečovací signalizace	Zakázka: 21-022-232-SR
Název objektu/dílní části:	Němčický tunel, EZS	Označení části: D.1.2.4
		Označení objektu/komplexu: PS 22-14-01
Název přílohy:	Soupis prací	Číslo přílohy (typ/pořadí):
Název dílní části přílohy:	-	4. 101
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítka: -
Ing. Milan Oharek	Ing. Milan Oharek	Formáty: A4
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Olomoucký	Němčice nad Hanou (okres Prostějov); 703044	2101 Brno-hl.n. - Přerov
		Smluvní datum zpracování:
		01.05.2023

Označení investora:										Stupeň dokumentace:					Část:					Objekt:										Podobjekt:				Příloha:					Revize:		
S	6	2	1	5	0	0	5	8	9	P	D	P	S	D	1	2	0	4	P	S	2	2	1	4	0	1	X	X	4		1	0	1	0	0	0					

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 22-14-01			
Stavba: Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín							CELKEM: 0,00 Kč			
SO/PS: PS 22-14-01 Němčický tunel EZS (PZTS)							Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: D.1.2.4							Klasifikace SO/PS: 824			
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:			
Majetek: Ostatní Správa železnic							Označení (S-kód):			
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:			Cenová úroveň: 2022		Datum zpracování: 18.4.2023	
Ukončení realizace SO/PS:				MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Ing. Milan Oharek			ISPROFIN: 0			
Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl: M01 KABELY A SDELOVACÍ ZARÍZENÍ										
1	703441		OTSKP_22	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM 20m v TO + 10m v TO1 = celkem 30m trubky pozinkované <i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i> 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	30,000	0		0,00	0,00 Kč
2	703211		OTSKP_22	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRATĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM 40m v TO + 15m v TO1 = celkem 55m žlabu <i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i> 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	55,000	0		0,00	0,00 Kč
3	703311		OTSKP_22	KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM 40m v TO + 15m v TO1 = celkem 55m žlabu <i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i> 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	55,000	0		0,00	0,00 Kč
4	703521		OTSKP_22	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU ŠÍŘKY DO 30 MM 20m v TO + 15m v TO1 = celkem 35m lišty PVC <i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i> 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	35,000	0		0,00	0,00 Kč
5	742G11		OTSKP_22	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 odměřeno digitálně	M	20,000	0		0,00	0,00 Kč

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				<div>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</div> <div>1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.</div>							
6	742L11		OTSKP_22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	2,000	0		0,00	0,00 Kč	
				<div>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</div> <div>1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>							
7	75J212		OTSKP_22	KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 10 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,5mm	KMPÁR	1,475	0		0,00	0,00 Kč	
				<div>Kabel SYKFY 5x2x0,5mm 270m v TO + 25m v TO1= celkem 295m = 0,295km 5párů x 0,295km = 1,475kmpárů</div> <div>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</div> <div>1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.</div>							
8	75J23X		OTSKP_22	KABEL SDĚLOVACÍ, MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ	M	295,000	0		0,00	0,00 Kč	
				<div>Kabel SYKFY 5x2x0,5mm 270m v TO + 25m v TO1= celkem 295m</div> <div>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</div> <div>1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kmpárech.</div>							
9	742J29		OTSKP_22	KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45	M	10,000	0		0,00	0,00 Kč	
				<div>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</div> <div>Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů</div>							
10	744Q21		OTSKP_22	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TRÍDA B+C) 1-2 PÓLOVÝ	KUS	2,000	0		0,00	0,00 Kč	
				<div>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</div>							

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
11	75J321		OTSKP_22	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP	KMPÁR	0,460	0		0,00	0,00 Kč	
				Sběrnice RS485 - kabel LAM TWIN FTPz 4x2x0,5 (4P x 0,115km= 0,46 kmpáru) Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.							
12	75J32X		OTSKP_22	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ	KMPÁR	0,460	0		0,00	0,00 Kč	
				Sběrnice RS485 - kabel LAM TWIN FTPz 4x2x0,5 (4P x 0,115km= 0,46 kmpáru) Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kmpárech.							
13	75IJ12		OTSKP_22	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	50,000	0		0,00	0,00 Kč	
				40ks v TO + 10ks v TO1 = celkem 50ks Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem kusů, jeden kus odpovídá měřenému páru v kabelu.							
14	702512		OTSKP_22	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 60 CM	KUS	14,000	0		0,00	0,00 Kč	
				12ks v TO + 2 ks v TO1 = 14 ks Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – veškerý montážní a pomocný materiál – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
15	703755		OTSKP_22	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 200MM, DO EI 90 MIN.	KUS	14,000	0		0,00	0,00 Kč	

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				12ks v TO + 2 ks v TO1 = 14 ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
16	703756		OTSKP_22	PROTIPOŽÁRNÍ TMEL (TUBA - 1000ML), DO EI 90 MIN.	KUS	14,000	0		0,00	0,00 Kč	
				12ks v TO + 2 ks v TO1 = 14 ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
Součet za Díl M01				KABELY A SDĚLOVACÍ ZARÍZENÍ0,00 Kč							
Díl: M02				SLABOPROUD - EZS (PZTS)							
17	750512		OTSKP_22	PZTS, ÚSTŘEDNA DO 96 ZÓN	KUS	2,000	0		0,00	0,00 Kč	
				1 ks v TO + 1ks v TO1 = 2ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku akumulátoru do 18 Ah pro dobu zálohování min. 6 hodin – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
18	75051X		OTSKP_22	PZTS, ÚSTŘEDNA - MONTÁŽ	KUS	2,000	0		0,00	0,00 Kč	
				1 ks v TO + 1ks v TO1 = 2ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
19	750521		OTSKP_22	PZTS, SOFTWARE ÚSTŘEDNY	KUS	2,000	0		0,00	0,00 Kč	
				1 ks v TO + 1ks v TO1 = 2ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
20	750531		OTSKP_22	PZTS, TABLO OBSLUHY	KUS	2,000	0		0,00	0,00 Kč	
				1 ks v TO + 1ks v TO1 = 2ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín					ISPROFIN: 0					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
21	75O53X		OTSKP_22	PZTS, TABLO OBSLUHY - MONTÁŽ	KUS	2,000	0		0,00	0,00 Kč
				1 ks v TO + 1ks v TO1 = 2ks Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
22	75O542		OTSKP_22	PZTS, KLÁVESNICE - LCD DISPLEJ	KUS	6,000	0		0,00	0,00 Kč
				5 ks v TO + 1ks v TO1 = 6ks Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
23	75O5G1		OTSKP_22	PZTS, BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA KARET	KUS	3,000	0		0,00	0,00 Kč
				2 ks v TO + 1ks v TO1 = 3ks Viz technická zpráva a výkresová dokumentace						

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
24	75O5GX		OTSKP_22	PZTS, BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA KARET - MONTÁŽ	KUS	3,000	0		0,00		0,00 Kč
				2 ks v TO + 1ks v TO1 = 3ks Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
25	75O5H1		OTSKP_22	PZTS, PROPOJOVACÍ MODUL PRO ČTEČKU	KUS	3,000	0		0,00		0,00 Kč
				2 ks v TO + 1ks v TO1 = 3ks Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
26	75O5HX		OTSKP_22	PZTS, PROPOJOVACÍ MODUL PRO ČTEČKU - MONTÁŽ	KUS	3,000	0		0,00		0,00 Kč
				2 ks v TO + 1ks v TO1 = 3ks Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
27	75O54X		OTSKP_22	PZTS, KLÁVESNICE - MONTÁŽ	KUS	6,000	0		0,00		0,00 Kč
				5 ks v TO + 1ks v TO1 = 6ks Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
28	75O5I1		OTSKP_22	PZTS, ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK	KUS	3,000	0		0,00	0,00 Kč	
				ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK 2 ks v TO + 1ks v TO1 = 3ks Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
29	75O5IX		OTSKP_22	PZTS, ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK - MONTÁŽ	KUS	3,000	0		0,00	0,00 Kč	
				ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK 2 ks v TO + 1ks v TO1 = 3ks Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
30	75C4C1		OTSKP_22	ZÁMEK PÁKOVÝ - DODÁVKA	KUS	7,000	0		0,00	0,00 Kč	
				ZÁMEK MECHANICKÝ SAMOUZAMYKATELNÝ 7 ks v TO + 0ks v TO1 = 7ks Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
31	75C4C7		OTSKP_22	ZÁMEK PÁKOVÝ - MONTÁŽ	KUS	7,000	0		0,00	0,00 Kč	
				ZÁMEK MECHANICKÝ SAMOUZAMYKATELNÝ 7 ks v TO + 0ks v TO1 = 7ks							

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín					ISPROFIN: 0					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i> 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
32	75O5J2		OTSKP_22	PZTS, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ PRO MONITORING, SPRÁVU UŽIVATELŮ A KONFIGURACI TCP/IP	KUS	2,000	0		0,00	0,00 Kč
				1 ks v TO + 1ks v TO1 = 2ks <i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i> 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
33	75O5J1		OTSKP_22	PZTS, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ PRO INTEGRACI DO PROGRAMU TŘETÍCH STRAN TCP/IP	KUS	2,000	0		0,00	0,00 Kč
				1 ks v TO + 1ks v TO1 = 2ks <i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i> 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
34	75M754		OTSKP_22	KAC, INTEGRACE A NASTAVENÍ PZTS - MONTÁŽ	KOMPLET	2,000	0		0,00	0,00 Kč
				1 ks v TO + 1ks v TO1 = 2ks <i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i> 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kompletů (do 10 kusů) kompletní konstrukce nebo práce.						
35	75O5JX		OTSKP_22	PZTS, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ - MONTÁŽ	KUS	4,000	0		0,00	0,00 Kč
				2 ks v TO + 2ks v TO1 = 4ks <i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>						

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
36	75O5L1		OTSKP_22	PZTS, PŘÍSTUPOVÁ KARTA/KLIČENKA	KUS	20,000	0		0,00	0,00 Kč	
				10 ks v TO + 10ks v TO1 = 20ks Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
37	75O561		OTSKP_22	PZTS, ROZVODNÁ KRABICE	KUS	31,000	0		0,00	0,00 Kč	
				18 ks v TO + 13 ks v TO1=31ks Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
38	75O56X		OTSKP_22	PZTS, ROZVODNÁ KRABICE - MONTÁŽ	KUS	31,000	0		0,00	0,00 Kč	
				18 ks v TO + 13 ks v TO1=31ks Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
39	75O594		OTSKP_22	PZTS, PROSTOROVÝ DETEKTOR DUÁLNÍ PRO VYSOKÁ RIZIKA, ANTIMASKING	KUS	11,000	0		0,00	0,00 Kč	
				10 ks v TO + 1ks v TO1 = 11ks Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
40	75O59X		OTSKP_19	PZTS, PROSTOROVÝ DETEKTOR - MONTÁŽ	KUS	11,000	0		0,00	0,00 Kč	
				10 ks v TO + 1ks v TO1 = 11ks Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
41	75O571		OTSKP_22	PZTS, MAGNETICKÝ KONTAKT PLASTOVÝ - LEHKÉ PŘÍKRYTÍ	KUS	18,000	0		0,00	0,00 Kč	
				15 ks v TO + 3ks v TO1 = 18ks Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
42	75O57X		OTSKP_22	PZTS, MAGNETICKÝ KONTAKT - MONTÁŽ	KUS	18,000	0		0,00	0,00 Kč	
				15 ks v TO + 3ks v TO1 = 18ks Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
43	75O5B1		OTSKP_22	PZTS, HLÁSIČ KOUŘE	KUS	13,000	0		0,00	0,00 Kč	

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				12 ks v TO + 1ks v TO1 = 13ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
				2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
44	75O5BX		OTSKP_22	PZTS, HLÁSIČ KOUŘE - MONTÁŽ	KUS	13,000	0		0,00	0,00 Kč	
				12 ks v TO + 1ks v TO1 = 13ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
				2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
45	75O551		OTSKP_22	PZTS, KONCENTRÁTOR 8 ZÓN + 4 PGM VÝSTUPY V PLASTOVÉM KRYTU	KUS	8,000	0		0,00	0,00 Kč	
				7 ks v TO + 1ks v TO1 = 8ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
				2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
46	75O55X		OTSKP_22	PZTS, KONCENTRÁTOR - MONTÁŽ	KUS	8,000	0		0,00	0,00 Kč	
				7 ks v TO + 1ks v TO1 = 8ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
				2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín										
ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
47	75K611		OTSKP_22	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 50 AH - DODÁVKA	KUS	2,000	0		0,00	0,00 Kč
				1 + 1 = 2						
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace						
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
48	75K62X		OTSKP_22	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 50 AH - MONTÁŽ	KUS	2,000	0		0,00	0,00 Kč
				1 + 1 = 2						
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace						
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
49	75O5M2		OTSKP_22	PZTS, SIRÉNA VENKOVNÍ	KUS	2,000	0		0,00	0,00 Kč
				1 + 1 = 2						
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace						
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
50	75O5MX		OTSKP_22	PZTS, SIRÉNA - MONTÁŽ	KUS	2,000	0		0,00	0,00 Kč
				1 + 1 = 2						
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace						
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
51	75O5NW		OTSKP_22	PZTS, KLIENTSKÉ PRACOVÍŠTĚ - DOPLNĚNÍ HW, SW, LICENCE	KUS	3,000	0		0,00	0,00 Kč
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace						

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
52	75O5O1		OTSKP_22	PZTS, ŠKOLENÍ A ZÁCVIK PERSONÁLU OBSLUHUJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ EZS	HOD	16,000	0		0,00	0,00 Kč	
				8 hodin pro ústřednu v TO + 8 hodin pro ústřednu v TO1 = 16 hodin Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Specifické zkoušení a školení se udává v hodinách aktivní činnosti.							
53	75O5O2		OTSKP_22	PZTS, ZÁVĚREČNÉ OŽIVENÍ, NASTAVENÍ A FUNKČNÍ ODZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ EZS	KUS	2,000	0		0,00	0,00 Kč	
				1 + 1 = 2 Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
54	75O5O3		OTSKP_22	PZTS, PŘEZKOUŠENÍ ÚSTŘEDNY PZTS	KUS	2,000	0		0,00	0,00 Kč	
				1 + 1 = 2 Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
55	75O5O4		OTSKP_22	PZTS, UVEDENÍ ÚSTŘEDNY PZTS DO TRVALÉHO PROVOZU	KUS	2,000	0		0,00	0,00 Kč	
				1 + 1 = 2 Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
56	75O5O5		OTSKP_22	PZTS, REVIZE ÚSTŘEDNÝ PZTS	KUS	2,000	0		0,00	0,00 Kč	
				1 + 1 = 2 Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
57	75M96A		OTSKP_22	LICENCE DO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU	KUS	2,000	0		0,00	0,00 Kč	
				1 + 1 = 2 Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje: – dodávku softwarové licence pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
58	747705		OTSKP_22	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	40,000	0		0,00	0,00 Kč	
				Součinnost správce zařízení Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.							
Součet za Díl M02				SLABOPROUD - EZS (PZTS)						0,00 Kč	
Díl: M03				ODPADY							
59	015120		OTSKP_22	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLÝ)	T	0,010	0		0,00	0,00 Kč	
				popis položky Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
60	015621		OTSKP_22	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ	T	0,005	0		0,00	0,00 Kč	
				popis položky Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
61	015420		OTSKP_22	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	T	0,025	0		0,00	0,00 Kč	
				popis položky - plastové a papírové obaly 15 + 10kg = 25kg Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
62	015240		OTSKP_22	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	0,010	0		0,00	0,00 Kč	
				popis položky Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
Součet za Díl M03				ODPADY	0,00 Kč						