

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zřízení železničních zastávek v Hostivice U hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně - 02 Hostivice U hřbitova

Zastávka

Název PS, SO : PZS 22,511 Hostivice

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Projektant, firma : H-PRO spol. s r.o.

Číslo stavby

Číslo PS

02-11-01.1

Datum zpracování :

06/2013

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
1	75C511	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO JEDNOSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ. ZÁKLADU	KUS	1,00				0,00		
2	75C571	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO JEDNOSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	1,00						0,00
3	75C591	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO JEDNOSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	1,00						0,00
4	75C713	DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI"	KUS	3,00				0,00		
5	75C773	MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI"	KUS	3,00						0,00
6	75C793	DEMONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI"	KUS	3,00						0,00
7	75E123	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	4,00						0,00
8	75E121	Dozor pracovníků SDC SSZT	hod	32,00						0,00
9	75E222	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,00						0,00
10	75E129	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 1 KOLEJ	KUS	1,00						0,00
11	75E126	Oživení, odzkoušení a zprovoznění	KUS	1,00						0,00
12	635020-S	Dokumenace - přepočítání přejezdu	KUS	1,00						0,00
	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY						0,00		0,00
Díl:	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH								
13	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,20						0,00
14	02730-S	Vytyčení inženýrských sítí - pevná částka	ks	3,00						0,00

15	701CAC-S	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4,vč.kab.lože, výstr.folie,hutnění, provizor.úpr.terénu	m	200,00					0,00
16	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	200,00			0,00		0,00
17	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	ks	4,00					0,00
18	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	25,40					0,00
19	702AB0	Odvoz zeminy a štěrku - za každých dalších 5 km	t	50,80					0,00
20	74R011	Zaměř. skut. stavu podzem. vedení - Intravilan nebo žst. (100m)	ks	2,00					0,00
Celkem za M46		ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH					0,00		0,00
Díl:	M22	Pokládka							
21	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	m	400,00			0,00		
22	75A271	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	m	400,00					
23	75G421	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SPOJKA ROVNÁ METALICKÁ	KUS	2,00					
24	742JAC	Ukončení 2 - 6-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji	KUS	1,00			0,00		0,00
25	75G510-S	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ - měření a měřicí protokoly	KUS	1,00					0,00
Celkem za M22		Pokládka					0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky							
26	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	22,40					0,00
Celkem za 990		Poplatky za skládky							0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zřízení železničních zastávek v Hostivice U hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně - Zastávka 02 Hostivice U hřbitova

Název PS, SO : Dálkový kabel

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Projektant, firma : H-PRO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS

02-25-01.1

Datum zpracování :

06/2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH								
1	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,10						0,00
2	02730-S	Vytyčení inženýrských sítí - pevná částka	ks	2,00						0,00
3	13131	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4	M3	2,00						0,00
4	701CAC-S	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4, vč. kab. lože, výstr. folie, hutnění, provizor. úpr. terénu	m	100,00						0,00
5	701ADA	Označení kabelového vedení nebo spojky	ks	2,00						0,00
6	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	3,60						0,00
7	74R011	Zaměř. skut. stavu podzem. vedení - Intravilan nebo žst. (100m)	ks	1,00						0,00
Celkem za M46		ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH								0,00

Díl:	M22	Pokládka								
8	75G120	ÚLOŽNÁ VEDENÍ ULOŽENÍ KABELU NEBO OPTOTRUBKY DODÁVKA TRADIČNÍHO KABELU S PANCÍŘEM_... - DK40	KMČTYŘKA	1,10				0,00		0,00
9	75A216	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	80,00				0,00		
10	75A276	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	80,00						
11	75G421	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SPOJKA ROVNÁ METALICKÁ	KUS	4,00				0,00		0,00
12	75G510	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	24,00						0,00
13	75G532	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ METAL. KABELŮ, ZKRÁCENÉ V OBOU S MĚRECH ZA PROVOZU	ČTYŘKOÚS EK	1,00						0,00
14	75G542	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ METAL. KABELŮ, V PLNÉM ROZSAHU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU	ČTYŘKOÚS EK	1,00						0,00

15	75G552	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ VYSOKOFREKVENČNÍCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU	ČTYŘKOÚS EK	1,00						0,00
16	75G510-S	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ - měřicí protokoly	KUS	1,00						0,00
17	75E121	DOZOR správce zařízení	HOD	8,00						0,00
18	02940-S	Dokumentace + úprava KP	KS	1,00						0,00
Celkem za M22		Pokládka								0,00

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zřízení železničních zastávek v Hostivice U hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně - Zastávka 04 Chýně**

Název PS, SO : **PZS 19,163 Chýně**

Projektant, firma : **H-PRO spol. s r.o.**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS

04-11-01.1

Datum zpracování : **06/2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	Pokládka, montáž								
1	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	40,00				0,00		
2	75A274	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	40,00						0,00
3	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	4,00						0,00
4	75A514	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 24 ŽIL	KUS	2,00				0,00		0,00
5	75A61	ŠTÍTEK KABELOVÝ OBECNĚ	KUS	2,00						0,00
6	75A62	OBJÍMKA ZNAČKOVACÍ KABELOVÁ OBECNĚ	KUS	4,00						0,00
7	75G421	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SPOJKA ROVNÁ METALICKÁ	KUS	2,00				0,00		0,00
8	75G510	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	24,00						0,00
9	75G520	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	2,00						0,00
S	Celkem za M22	Pokládka, montáž						0,00		0,00
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
10	75E123	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	4,00						0,00
11	75E222	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,00						0,00
12	75E129	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 1 KOLEJ	KUS	1,00						0,00
13	75E121	Dozor pracovníků SDC SSZT	hod	32,00						0,00
14	75E126	Oživení, odzkoušení a zprovoznění	KUS	1,00						0,00
15	635020-S	Dokumenace - přepočítání přejezdu	KUS	1,00						0,00
	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								0,00
Díl:	M22	Zabezp.zařízení - venkovní								
16	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2,00						0,00
17	965928-R1	Dodávka staničnicku - žlutý	KUS	2,00				0,00		

18	965928-R2	Montáž staničníku	KUS	2,00						0,00
S	Celkem za M22	Zabezp.zařízení - venkovní						0,00		0,00
Díl: 19	M22 75D282	Demontáže DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY K PŘELOŽENÍ	KUS	2,00						0,00
S	Celkem za M22	Demontáže								0,00

SOUPIS PRACÍ

Název PS,SO : ***Dálkový kabel***

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS

02-25-01.1

Datum zpracování : 06/2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH								
1	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,22						0,00
2	02730-S	Vytyčení inženýrských sítí - pevná částka	ks	3,00						0,00
3	701ABI	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	100,00						
4	701ABH	Bourání živichných povrchů - síla vrstvy do 5cm	m2	75,00						
5	13131	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4	M3	3,00						0,00
6	701CAC-S	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4,vč.kab.lože, výstr.folie,hutnění, provizor.úpr.terénu	m	215,00						0,00
7	701CCA	Hloubení a zához kabelové rýhy 1500/do 500mm zemina do tř. 4, vč.kab.lože, výstr.folie, hutnění	m	50,00						0,00
8	701EAC-S	Definitivní úprava terénu - asfalt	m2	75,00						
9	701CGQ	Korungovaná dvoupplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	100,00						0,00
10	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	ks	5,00						0,00
11	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	19,35						0,00
12	74R011	Zaměř. skut. stavu podzem. vedení - Intravilan nebo žst. (100m)	ks	2,00						0,00
Celkem za M46		ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH								0,00

Díl:	M22	Pokládka								
13	75G120	ÚLOŽNÁ VEDENÍ ULOŽENÍ KABELU NEBO OPTOTRUBKY DODÁVKA TRADIČNÍHO KABELU S PANCÍŘEM_... - DK40	KMČTYŘKA	2,37				0,00		0,00
14	75G421	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SPOJKA ROVNÁ METALICKÁ	KUS	3,00				0,00		0,00
15	75G510	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	32,00						0,00
16	75G510-S	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ - měřicí protokoly	ks	3,00						0,00
17	02940-S	Dokumentace + úprava KP	kus	1,00						0,00
	Celkem za M22	Pokládka						0,00		0,00
Díl:	M46	Demontáže								
18	701CAC-S	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4	m	180,00						0,00
19	742ZBB	Demontáž kabelového vedení	m	180,00						0,00
	Celkem za M46	Demontáže								0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
20	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	5,60						0,00
	Celkem za 990	Poplatky za skládky								0,00

majitel HIM:	SZDC	0
		Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo SO	01-30-01.1
----------	------------

Datum zpracování : 06/2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
Díl:	51	Zřízení železničního svršku								
1	51153	Kolejové lože z kameniva drceného - zřízení	m3	185,100						0,00
2	523911x	Kolej S49 - SB8 užitá - mat. objednatele	m	25,000						0,00
3	54511	Směrové a výškové vyrovnání kolejí	m	783,000						0,00
4	17310	DRÁŽNÍ STEZKY A DOSYPÁVKY SE ZHUT tl. 50 mm	m2	1 064,000						0,00
5	548225	Svary termické S49 - průběžné	ks	62,000						0,00
6	54000a	Výměna kolejnícových pasů	m	758,000						0,00
7	54000b	Výměna prážců betonových - mat. objednatele	ks	113,000						0,00
8	54000c	Výměna kompletů	ks	5 073,000						0,00
8	54000d	Výměna kompletů - příplatek na antikorozní úpravu	ks	68,000						0,00
9	54000e	Výměna pryžových podložek	ks	2 536,000						0,00
	Celkem za	Zřízení železničního svršku								0,00
Díl:	52	Demontáže železničního svršku								
10	91345	Nivelační značky- zajištění směru a výšky koleje	ks	25,000						0,00
11	914121a	Dopr značky D a M -konec nástupiště	ks	2,000						0,00
12	914121b	Dopr značky D a M -vlak se blíží k zastávce	ks	2,000						0,00
13	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - pražcové kotvy	ks	422,000						0,00
14	965112	Odstanění štěrkové lože s odvozem na skládku	m3	45,000						0,00
15	965211	Demontáže kolejí a odvoz na skládku	m	25,000						0,00
	Celkem za	Demontáže železničního svršku								0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
16	17 05 01	hlušina a kamenivo-svršek	t	145,30						0,00
	17 01 01	žel. prážce betonové	t	11,55						0,00
	Celkem za 990	Poplatky za skládky								0,00

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zřízení železničních zastávek v Hostivice U hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně - Zastávka 01 Hostivice-Sadová

Název PS,SO : **Železniční spodek**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Projektant, firma : H-PRO spol. s r.o.

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo SO

01-30-11.1

Datum zpracování : 06/2013

[illegible]

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zřízení železničních zastávek v Hostivice U hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně -
Zastávka 01 Hostivice-Sadová

Číslo stavby

Název PS, SO : **Nástupišťe**Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)Číslo SO **01-30-21.1**

Projektant, firma : H-PRO spol. s r.o.

Datum zpracování : 06/2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	10	Zemní práce								
1	122216	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ.3 DO 12 KM	m3	100,150						0,00
2	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	100,150						0,00
3	125216	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 12KM	M3	140,000						0,00
4	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT	M3	140,000						0,00
5	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	257,600						0,00
6	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	m2	180,000						0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce								0,00
Díl:	30	Svislé konstrukce								
7	327114	ZEĎ OPERNÁ Z PALISÁD 1500 MM	m3	0,780						0,00
8	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	m3	5,130						0,00
9	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	t	0,155						0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce								0,00
Díl:	50	Komunikace								
10	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	151,000						0,00
11	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	151,000						0,00
S	Celkem za 70	Komunikace								0,00
Díl:	70	Izolace								
12	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	17,250						0,00
13	711117	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ	M2	4,000						0,00
S	Celkem za 50	Izolace								0,00
Díl:	80	Trubní vedení								
14	894158	šachty kanalizační z beton dílců DN 600mm	ks	1,000						0,00
15	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	m	104,000						0,00
16	899523	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)-	m3	9,360						0,00
17	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH PERFOR DN DO 150MM	M	4,000						0,00

SOUPIS PRACÍ

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	10	Zemní práce								
1	113125	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z NESTMEL.KAMENIVA, OD	M3	54,85						0,00
2	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	54,85						0,00
	Celkem za 10	Zemní práce								0,00
Díl:	50	Komunikace								
3	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	116,70						0,00
4	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	116,70						0,00
	Celkem za 50	Komunikace								0,00
Díl:	80	Trubní vedení								
	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	m	22,000						0,00
	Celkem za 80	Trubní vedení								0,00
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce - bourání								
5	921141	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC BET.S 49, R.600 MM, ecoSTRAIL SE ZÁVĚ	M	9,00						0,00
6	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	86,00						0,00
7	93512	ŽLABY A RIGOLY Z BETONU - ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB	M	12,00						0,00
8	93512	ŽLABY A RIGOLY Z BETONU - ČISTIČÍ KUS	KS	2,00						0,00
9	965604	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM	M	8,00						0,00
	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce - bourání								0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
10	17 05 01	hlušina a kamenivo-svršek	t	115,18						0,00
	Celkem za 990	Poplatky za skládky								0,00

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :	Zřízení železničních zastávek v Hostivice U hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně - Zastávka 01 Hostivice-Sadová		
Název PS, SO :	Přístřešek na kola	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)	
Projektant, firma :	H-PRO spol. s r.o.		

Číslo SO **01-30-82.2**
Datum zpracování : 06/2013

[illegible]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :	Zřízení železničních zastávek v Hostivice U hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně - Zastávka 01 Hostivice-Sadová		
Název PS, SO :	Přístřešek na nástupišti	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)	
Projektant, firma :	H-PRO spol. s r.o.		

Datum zpracování : 06/2013

[illegible]

SOUPIS PRACÍ

0

Cena za objekt [Kč]

01-32-41.1

Datum zpracování : 06/2013

Datum zpracování : 06/2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
Díl: 1	1 13130-1201	ZEMNÍ PRÁCE Hloubení nezapažených jam a zářezů v hor 4	m3	1,00						0,00
	Celkem za	ZEMNÍ PRÁCE								0,00
Díl: 2	2 27531-1114	Základy Základové patky beton prostý cem P zn II.	m3	1,00						0,00
	Celkem za	Základy								0,00
Díl: 3	09 381181006R - 1	Ostatní konstrukce a práce JEDNOSTR. ORIENTAČNÍ TABULE - neprosv. tabule s názvem žst. - 1x na přístřešku, 2x na konstrukci - 1,8 m2. 3ks	m2	5,40						0,00
4	381181006R - 2	JEDNOSTR. ORIENTAČNÍ TABULE - neprosv. tabule se směry jízdy na konstrukci- 0,3 m2. 1ks	m2	0,30						0,00
5	381181006R - 2	JEDNOSTR. ORIENTAČNÍ TABULE - neprosv. tabule - zákaz kouření	m2	0,06						0,00
	Celkem za	Ostatní konstrukce a práce								0,00
Díl: 6	767 767995103	Konstrukce zámečnické MTZ OST ATYP KOV KONSTR DO HMOTN 20KG	kg	110,00						0,00
7	01220111208	KOMPLETNÍ DODAVKA KONSTRUKCE vč. metalizace	kg	110,00						0,00
	Celkem za	Konstrukce zámečnické								0,00

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zřízení železničních zastávek v Hostivice U hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně - Zastávka 01 Hostivice-Sadová**

Název PS, SO : **Osvětlení zastávky**

Projektant, firma : **H-PRO spol. s r.o.**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo SO

01-33-60.1

Datum zpracování : **06/2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1			3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M21D	Materiál elektromontážní								
1	SPC	Kabel CYKY-J 3x4	m	55,000				0,00		
2	SPC	Kabel CYKY-J 3x2,5 (1,5)	m	25,000				0,00		
3	SPC	Rozvaděč osvětlení kompletní - RVO	ks	1,000				0,00		
4	SPC	Svítlidlo výbojkové 1x100W, IP54	ks	3,000				0,00		
5	SPC	Výbojka 70W SHC	ks	3,000				0,00		
6	SPC	Stožár peronní sklopný 5,5m kompletní vč.el.výzbroje	ks	3,000				0,00		
7	SPC	Zemní drát FeZn pr.10	m	55,000				0,00		
S	Celkem za M21D	Materiál elektromontážní						0,00		
Díl:	M21	Elektromontáže								
8	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu	ks	12,000						0,00
9	210100013	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu	ks	18,000						0,00
10	210190121	Montáž rozvaděčů litinových, plastových nebo hliníkových sestavy do 5	ks	2,000						0,00
11	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem	ks	1,000						0,00
12	210280101	Kontrola rozvaděčů nn silových hmotnosti do 200 kg	ks	2,000						0,00
13	210202025	Montáž svítidel výbojkových světlometů hmotnosti do 10 kg	ks	3,000						0,00
14	210280162	Oživení jednoho pole rozváděče s velmi složitou výzbrojí	ks	1,000						0,00
15	210810472	Montáž měděných kabelů CYKO, CYKOY 750 V 3x2,5 mm2 uložených	m	25,000						0,00
16	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	ks	3,000						0,00
17	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	ks	3,000						0,00
18	210810473	Montáž měděných kabelů CYKO, CYKOY 750 V 3x4 mm2 uložených p	m	55,000						0,00
19	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drát	m	55,000						0,00
S	Celkem za M21	Elektromontáže								0,00
Díl:	M46	Zemní práce								
20	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,100				0,00		
21	460200064	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v ho	m	45,000				0,00		
22	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	45,000				0,00		
23	460050704	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v h	ks	3,000				0,00		
24	460080034	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,500				0,00		

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zřízení železničních zastávek v Hostivice U hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně - Zastávka 01 Hostivice-Sadová**

Název PS, SO : **Osvětlení zastávky**

Projektant, firma : **H-PRO spol. s r.o.**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo SO

01-33-60.1

Datum zpracování : **06/2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1		3	4	5	6	7	8	9	10
25	460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 1	m	45,000				0,00		
26	460560064	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	45,000				0,00		
S	Celkem za M46	Zemní práce						0,00		
Díl:	M32	Měření a revize								
27		Technická prohlídka el.zařízení	ks	1,000				0,00		
28		Revizní zpráva "D"	hod	4,000				0,00		
29		PZ včetně posouzení shody	ks	1,000				0,00		
S	Celkem za M32	Měření a revize						0,00		

majitel HIM:	SŽDC	0
		Cena za objekt [Kč]

Název stavby :	Zřízení železničních zastávek v Hostivice U hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně - Zastávka 01 Hostivice-Sadová		
Název PS, SO :	Veřejné osvětlení	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)	
Projektant, firma :	H-PRO spol. s r.o.		

Číslo stavby

Číslo SO **01-33-60.2**

Datum zpracování : 06/2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	001	Materiál elektromontážní								
1	101210	kabel CYKY 4x16	m	270,00				0,00		
2	295012	vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)	m	270,00				0,00		
3	295071	svorka odbočná+spojov SR3a FeZn pásek/drát/2šrouby	ks	8,00				0,00		
4	569152	stožár osvětlov sklopný RADEK délka 3-5,5m žárZn	ks	7,00				0,00		
5	569156	/stožár RADEK/ svorkovnice EKM1261 1xE27 B6624	ks	7,00				0,00		
6	533334	svítidlo venkovní výbojkové E40/150W	ks	7,00				0,00		
7	593213	výbojka sodíková NAV-T 150W/E40	ks	7,00				0,00		
Celkem za 001		Materiál elektromontážní						0,00		
Díl:	002	Materiál zemní						0,00		
8	46134	beton B13,5	m3	2,00				0,00		
9	46241	prkno 2,5cm SM,BO	m3	0,10				0,00		
10	46471	kotevní rošt VOstožáru KO-300Č se základ deskou	ks	7,00				0,00		
11	46112	šterkopísek 0-16mm	m3	5,23				0,00		
12	46511	roura korugovaná KOPODUR KD09050 pr.50/41mm	m	10,00				0,00		
13	46521	/roura korugovaná 09050/ spojka 02050	ks	2,00				0,00		
14	46114	písek kopaný 0-2mm	m3	8,00				0,00		
15	46381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	150,00				0,00		
Celkem za 002		Materiál zemní						0,00		
Díl:	003	Elektromontáže								
16	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	270,00						0,00
17	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	270,00						0,00
18	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	48,00						0,00
19	210204031	stožárek do 6m sklopný	ks	7,00						0,00
20	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	7,00						0,00
21	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	ks	7,00						0,00
Celkem za 003		Elektromontáže								0,00

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :	Zřízení železničních zastávek v Hostivice U hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně - Zastávka 01 Hostivice-Sadová		
Název PS, SO :	Veřejné osvětlení	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)	
Projektant, firma :	H-PRO spol. s r.o.		

Datum zpracování : 06/2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
Díl:	004	Zemní práce								
22	460050704	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.4/ko1.0	m3	2,00						0,00
23	460080002	betonový základ do bednění	m3	2,00						0,00
24	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,00						0,00
25	460200304	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4/ko1.0	m	10,00						0,00
26	460030071	bourání živičných povrchů 3-5cm	m2	5,00						0,00
27	460030082	řezání spáry v betonu do 10cm	m	20,00						0,00
28	460080103	bourání betonu tl.10cm	m2	5,00						0,00
29	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	10,00						0,00
30	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	6,00						0,00
31	460650015	podklad nebo zához štěrkokopiskem	m3	5,23						0,00
32	460650022	betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu	m2	5,00						0,00
33	460650046	litý asfalt tl.4cm vč.materiálu	m2	5,00						0,00
34	460200164	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4/ko1.0	m	140,00						0,00
35	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	140,00						0,00
36	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	140,00						0,00
37	460560164	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4	m	140,00						0,00
38	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	8,00						0,00
39	460620014	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m2	40,00						0,00
	Celkem za 004	Zemní práce								0,00

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zřízení železničních zastávek v Hostivice U hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně - Zastávka 01 Hostivice-Sadová**

Název PS,SO : **Přípojka NN**

Projektant, firma : **H-PRO spol. s r.o.**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM: **SŽDC** **0**

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo SO **01-33-61.1**

Datum zpracování : **06/2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1		01-33-60.1	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M21D	Materiál elektromontážní								
1	SPC	Kabel CYKY-J 4x25	m	190,000				0,00		
2	SPC	Rozvaděč elektroměrový + HDS dle podmínek ČEZ	ks	1,000				0,00		
3	SPC	Zemnicí drát FeZn pr.10	m	90,000				0,00		
S	Celkem za M21D	Materiál elektromontážní						0,00		
Díl:	M21	Elektromontáže								
4	210100004	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu	ks	8,000						0,00
5	210190121	Montáž rozvaděčů litinových, plastových nebo hliníkových sestavy do 5	ks	1,000						0,00
6	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem	ks	1,000						0,00
7	210280101	Kontrola rozvaděčů nn silových hmotnosti do 200 kg	ks	1,000						0,00
8	210280351	Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	ks	1,000						0,00
9	210280222	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 200 m	ks	1,000						0,00
10	210810109	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm2 ul	m	190,000						0,00
11	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drát	m	180,000						0,00
S	Celkem za M21	Elektromontáže								0,00
Díl:	M46	Zemní práce								
12	460200064	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v ho	m	170,000				0,00		
13	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	170,000				0,00		
14	460310015	Protlačování otvorů strojně nefízený zemní protlak v hornině tř 3 a 4 D	m	10,000				0,00		
15	460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 1	m	170,000				0,00		
16	460560064	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	170,000				0,00		
S	Celkem za M46	Zemní práce						0,00		
Díl:	M32	Měření a revize								
17		Technická prohlídka el.zařízení	ks	1,000				0,00		
18		Revizní zpráva	hod	8,000				0,00		
S	Celkem za M32	Měření a revize						0,00		

majitel HIM:	SŽDC	0
		Cena za objekt [Kč]

Název stavby :	Zřízení železničních zastávek v Hostivice U hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně - Zastávka 02 Hostivice U hřbitova		
Název PS, SO :	Železniční svršek	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)	
Projektant, firma :	H-PRO spol. s r.o.		

Číslo stavby

Číslo SO **02-30-01.1**
Datum zpracování : 06/2013

[illegible]

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SZDC

1

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Zřízení železničních zastávek v Hostivice U hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně - Zastávka 02 Hostivice U hřbitova**

Název PS,SO : **Železniční spodek**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavb

Číslo SO 02-30-11 1

Projektant, firma : H-PRO spol. s r.o.

Datum zpracování : 06/2013

[illegible]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zřízení železničních zastávek v Hostivice U hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně - Zastávka 02 Hostivice U hřbitova**

Název PS, SO : **Nástupišť**

Projektant, firma : **H-PRO spol. s r.o.**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavb

Číslo SO **02-30-21.1**

Datum zpracování : **06/2013**

Poř. číslo pol.		Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
								dodávky		montáže	
								jednotková	celkem	jednotková	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	10	Zemní práce									
1	132213	HLOUB. RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 12KM			M3	18,00					0,00
2	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT			M3	18,00					0,00
3	125216	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 12KM			M3	165,00					0,00
4	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT			M3	165,00					0,00
5	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4			M2	113,00					0,00
6	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU			m2	60,00					0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce									0,00
Díl:	30	Svislé konstrukce									
7	327124	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) - boční hrana nástup			m3	15,49					0,00
	327365	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505			t	0,458					0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce									0,00
Díl:	50	Komunikace									
8	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM			M2	126,90					0,00
9	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM			M2	126,90					0,00
S	Celkem za 50	Komunikace									0,00
15	80	Trubní vedení									
	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM			M	58,000					0,00
	Celkem za 80	Trubní vedení									0,00
Díl:	92	Ostatní konstrukce a práce									
10	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ			M	58,00					0,00

SOUPIS PRACÍ

•

Cena za objekt [Kč]

Zřízení železničních zastávek v Hostivice U hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně - Zastávka 02 Hostivice U hřbitova

Nástupiště

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavb

Číslo SO **02-30-21.1**

Datum zpracování : 06/2013

Projektant, firma : H-PRO spol. s r.o.

[illegible]

SOUPIS PRACÍ

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Zřízení železničních zastávek v Hostivice U hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně - Zastávka 02 Hostivice U hřbitova

Číslo stavby

Číslo SO

Cyklostezka se smíšeným provozem

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

02-30-81.2

H-PRO spol. s r.o.

Datum zpracování : 06/2013

Poř. číslo pol.		Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
Díl:	10	Zemní práce								
1	132213	HLOUB. RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 12KM	M3	21,48						0,00
2	123216	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC tř 3 do 12 km	M3	41,50						0,00
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	63,00						0,00
4	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	166,00						0,00
5	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	m2	90,00						0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce								0,00
Díl:	50	Komunikace								
6	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	165,40						0,00
7	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	165,40						0,00
8	58250	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC BEZ LOŽE - svahovky	M2	5,70						0,00
S	Celkem za 50	Komunikace								0,00
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce								
9	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DOD	ks	4,00						0,00
10	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	179,20						0,00
11	924610a	NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁS Y Á ROVNÝ PÁS Z DLAŽ DIC S VÝSTUPKY - červené	M2	7,64						0,00
12	966156	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM	m3	0,50						0,00
13	předb cena	doplnění lapače splavenin vč části svodu a PEHD	ks	2,00						0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce								0,00

majitel HIM:	SŽDC	0
		Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo SO **02-32-41.1**

Datum zpracování : 06/2013

[illegible]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zřízení železničních zastávek v Hostivice U hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně - Zastávka 02 Hostivice U hřbitova**

Název PS, SO : **Osvětlení zastávky**

Projektant, firma : **H-PRO spol. s r.o.**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

12 800

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo SO

02-33-60.1

Datum zpracování :

06/2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M21D	Materiál elektromontážní								
1	SPC	Kabel CYKY-J 3x4	m	45,000				0,00		
2	SPC	Kabel CYKY-J 3x6	m	40,000				0,00		
3	SPC	Kabel CYKY-J 3x2,5 (1,5)	m	15,000				0,00		
4	SPC	Rozvaděč osvětlení kompletní - RVO	ks	1,000				0,00		
5	SPC	Svítilno výbojkové 1x100W, IP54	ks	3,000				0,00		
6	SPC	Výbojka 70W SHC	ks	3,000				0,00		
7	SPC	Stožár peronní sklopný 5,5m kompletní vč.el.výzbroje	ks	3,000				0,00		
8	SPC	Zemnicí drát FeZn pr.10	m	70,000				0,00		
S	Celkem za M21D	Materiál elektromontážní						0,00		
Díl:	M21	Elektromontáže								
9	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly dle	ks	12,000						0,00
10	210100013	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly dle	ks	18,000						0,00
11	210190121	Montáž rozvaděčů litinových, plastových nebo hliníkových sestavy do 50 kg	ks	1,000						0,00
12	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž p	ks	1,000						0,00
13	210280101	Kontrola rozvaděčů nn silových hmotnosti do 200 kg	ks	1,000						0,00
14	210202025	Montáž svítidel výbojkových světlometů hmotnosti do 10 kg	ks	3,000						0,00
15	210280162	Oživení jednoho pole rozvaděče s velmi složitou výzbrojí	ks	1,000						0,00
16	210810472	Montáž měděných kabelů CYKO, CYKOY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	15,000						0,00
17	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	ks	3,000						0,00
18	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	ks	3,000						0,00
19	210810473	Montáž měděných kabelů CYKO, CYKOY 750 V 3x4 mm2 uložených pevně	m	45,000						0,00
20	210810474	Montáž měděných kabelů CYKO, CYKOY 750 V 3x6 mm2 uložených pevně	m	40,000						0,00
21	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do	m	70,000						0,00
S	Celkem za M21	Elektromontáže								0,00
Díl:	M46	Zemní práce								
22	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,100				0,00		
23	460200064	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině t	m	60,000				0,00		
24	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	60,000				0,00		
25	460050704	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině	ks	3,000				0,00		
26	460080034	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,500				0,00		
27	460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	60,000				0,00		
28	460310015	Protlačování otvorů strojně neřízený zemní protlak v hornině tř 3 a 4 DN 110	m	10,000				0,00		
29	460560064	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	60,000				0,00		
S	Celkem za M46	Zemní práce						0,00		

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zřízení železničních zastávek v Hostivice U hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně - Zastávka 02 Hostivice U hřbitova**

Název PS, SO : **Osvětlení zastávky**

Projektant, firma : H-PRO spol. s r.o.

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM: **SŽDC** **12 800**
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo SO **02-33-60.1**

Datum zpracování : 06/2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
Díl:	M32	Měření a revize								
30		Technická prohlídka el.zařízení	ks	1,000				4 500,00		
31		Revizní zpráva "D"	hod	6,000				5 100,00		
32		PZ včetně posouzení shody	ks	1,000				3 200,00		
S	Celkem za M32	Měření a revize						12 800,00		

majiteľ HIM:	SŽDC	0
		Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo SO 02-33-60.2

Datum zpracování : 06/2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	001	Materiál elektromontážní								
1	101210	kabel CYKY 4x16	m	295,00				0,00		
2	295012	vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)	m	295,00				0,00		
3	295071	svorka odbočná+spojov SR3a FeZn pásek/drát/2šrouby	ks	7,00				0,00		
4	569152	stožár osvětlov sklopný RADEK délka 3-5,5m žárZn	ks	6,00				0,00		
5	569156	/stožár RADEK/ svorkovnice EKM1261 1xE27 B6624	ks	6,00				0,00		
6	533314	svítidlo venkovní výbojkové E40/150W	ks	6,00				0,00		
7	593213	výbojka sodíková NAV-T 150W/E40	ks	6,00				0,00		
Celkem za 001		Materiál elektromontážní						0,00		
Díl:	002	Materiál zemní								
8	46134	beton B13,5	m3	1,86				0,00		
9	46241	prkno 2,5cm SM,BO	m3	0,06				0,00		
10	46471	kotevní rošt VOstožáru KO-300Č se základ deskou	ks	6,00				0,00		
11	46112	štěrkopísek 0-16mm	m3	7,85				0,00		
12	46511	roura korugovaná KOPODUR KD09050 pr.50/41mm	m	15,00				0,00		
13	46521	/roura korugovaná 09050/ spojka 02050	ks	3,00				0,00		
14	46114	písek kopaný 0-2mm	m3	12,25				0,00		
15	46381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	175,00				0,00		
Celkem za 002		Materiál zemní						0,00		
Díl:	003	Elektromontáže								
16	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	295,00						0,00
17	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	28,00						0,00
18	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	295,00						0,00
19	210204031	stožárek do 6m sklopný	ks	6,00						0,00
20	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	6,00						0,00
21	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	ks	6,00						0,00
Celkem za 003		Elektromontáže								0,00

majiteľ HIM:	SŽDC	0
		Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo SO 02-33-60.2

Datum zpracování : 06/2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
Díl:	004	Zemní práce								
22	460050704	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.4/ko1.0	m3	1,92						0,00
23	460080002	betonový základ do bednění	m3	1,86						0,00
24	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	1,92						0,00
25	460200304	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4/ko1.2	m	15,00						0,00
26	460030071	bourání živichných povrchů 3-5cm	m2	7,50						0,00
27	460030082	řezání spáry v betonu do 10cm	m	30,00						0,00
28	460080103	bourání betonu tl.10cm	m2	7,50						0,00
29	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	15,00						0,00
30	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	9,00						0,00
31	460650015	podklad nebo zához štěrkopískem	m3	7,85						0,00
32	460650022	betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu	m2	7,50						0,00
33	460650046	litý asfalt tl.4cm vč.materiálu	m2	7,50						0,00
34	460200164	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4/ko1.2	m	175,00						0,00
35	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	175,00						0,00
36	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	175,00						0,00
37	460560164	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4	m	175,00						0,00
38	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	12,25						0,00
39	460620014	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m2	61,25						0,00
	Celkem za 004	Zemní práce								0,00

majitel HIM:	SŽDC	0
		Cena za objekt [Kč]

Název stavby :	Zřízení železničních zastávek v Hostivice U hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně - Zastávka 04 Chýně		
Název PS, SO :	Železniční svršek	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)	
Projektant, firma :	H-PRO spol. s r.o.		

Číslo stavby

Číslo SO **04-30-01.1**

Datum zpracování : 06/2013

[illegible]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zřízení železničních zastávek v Hostivice U hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně - Zastávka 04 Chýně**

Název PS, SO : **Železniční spodek**

Projektant, firma : **H-PRO spol. s r.o.**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo SO

04-30-11.1

Datum zpracování :

06/2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	01	Zemní práce								
1	123116	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 1-2 ODVOZ DO 12KM	m3	231,40						0,00
2	132216	Hloubení rýh š. do 2m tř.3 do 12 km	m3	58,00						0,00
3	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ, PŘÍKOPOVÝCH ZÍDEK A POD. OD NÁNOSU DO 0,25 M3/M	m2	30,00						0,00
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	296,90						0,00
5	18222	Rozprostření ornice ve svahu tl. 0,15 m	m2	160,00						0,00
6	18242	Založení trávníku hydroosevem	m2	160,00						0,00
	Celkem za	Zemní práce								0,00
Díl:	02	Základy								
7	21152	SANAČNÍ A DRENÁŽNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	58,00						0,00
8	27211	ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH - PRAŽCOVÉ ROVNANINY	M	47,00						0,00
	Celkem za	Základy								0,00
Díl:	04	Vodorovné konstrukce								
9	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	m2	10,00						0,00
	Celkem za	Vodorovné konstrukce								0,00
Díl:	05	Komunikace								
10	566151	KONSTR PRAŽC PODL - STABILIZACE Z GEOTEXTILIE	M2	108,00						0,00
11	56212	KONSTR PRAŽC PODL - ZŘÍZENÍ PODKL VRSTVY ZE ŠTĚRODRTĚ	M3	35,60						0,00
12	56213	KONSTR PRAŽC PODL - ZŘÍZENÍ PODKL VRSTVY Z DRC.KAMENIVA	M3	32,40						0,00
	Celkem za	Komunikace								0,00
Díl:	08	Trubní vedení								
13	82446	Potrubí z trub PEHD DN 400 mm	m	66,30						0,00
14	899523	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C16/20	m3	26,52						0,00
15	894158	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN 600MM	ks	1,00						0,00
	Celkem za	Trubní vedení								0,00
Díl:	09	Ostatní konstrukce a práce								

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zřízení železničních zastávek v Hostivice U hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně - Zastávka 04 Chýně**

Název PS, SO : **Nástupiště**

Projektant, firma : **H-PRO spol. s r.o.**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo SO

04-30-21.1

Datum zpracování : **06/2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	01	Zemní práce								
1	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	242,00						0,00
2	112014	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN.PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	11,00						0,00
3	123116	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 1-2	m3	231,40						0,00
4	132216	Hloubení rýh š. do 2m tř.3 do 12 km	m3	82,80						0,00
5	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ, PŘÍKOPOVÝCH ZÍDEK A POD. OD NÁNOSU DO 0,25 M3/M	m2	30,00						0,00
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	321,70						0,00
7	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M3	99,00						0,00
8	18222	Rozprostření ornice ve svahu tl. 0,15 m	m2	160,00						0,00
9	18242	Založení trávníku hydroosevem	m2	160,00						0,00
	Celkem za	Zemní práce								0,00
Díl:	02	Základy								
10	21152	SANAČNÍ A DRENÁŽNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	82,80						0,00
11	27211	ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH - PRAŽCOVÉ ROVNANINY	M	47,00						0,00
	Celkem za	Základy								0,00
Díl:	04	Vodorovné konstrukce								
12	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	m2	10,00						0,00
	Celkem za	Vodorovné konstrukce								0,00
Díl:	05	Komunikace								
13	566151	KONSTR PRAŽC PODL - STABILIZACE Z GEOTEXTILIE	M2	108,00						0,00
14	56212	KONSTR PRAŽC PODL - ZŘÍZENÍ PODKL VRSTVY ZE ŠTĚRODRTĚ	M3	34,32						0,00
15	56213	KONSTR PRAŽC PODL - ZŘÍZENÍ PODKL VRSTVY Z DRC.KAMENIVA	M3	36,40						0,00

	Celkem za	Komunikace								0,00
Díl:	08	Trubní vedení								
16	82446	Potrubí z trub PEHD DN 400 mm	m	66,30						0,00
17	899523	ŠACHTY KANALIZAČNÍ DN 630 S s plast. roštem a kal košem	ks	1,00						0,00
18	894158	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN 600MM	ks	1,00						0,00
	Celkem za	Trubní vedení								0,00
Díl:	09	Ostatní konstrukce a práce								
19	935222	Žlaby a rigoly z bet. tvárníc šir 900 mm do betonu	m	47,00						0,00
	Celkem za	Ostatní konstrukce a práce								0,00

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :	Zřízení železničních zastávek v Hostivice U hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně - Zastávka 04 Chýně		
Název PS, SO :	Železniční přejezd	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)	
Projektant, firma :	H-PRO spol. s r.o.		

Číslo SO **04-30-31.1**
Datum zpracování : 06/2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
Díl:	10	Zemní práce								
1	113125	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z NESTMEL.KAMENIVA, OD	M3	23,00						0,00
2	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŤ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	23,00						0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce								0,00
Díl:	50	Komunikace								
3	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	82,00						0,00
4	574171	ASFALTOVÝ BETON TR I TL 80 MM	M2	82,00						0,00
S	Celkem za 50	Komunikace								0,00
Díl:	80	Trubní vedení								
5	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	m	48,00						0,00
6	899523	OBTETON POTRUBÍ Z PROST BTETONU DO C16/20 (B20)-	m3	3,60						0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení								0,00
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce - bourání								
7	921141	ŽELEZNÍČNÍ PŘEJEZDY PRYZOVÉ UIC BET.S 49, R.600 MM, ecoSTRAIL SE ZÁVĚ	M	7,20						0,00
8	965604	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM	M	6,20						0,00
9	předb. c.	Posun stávající závory	ks	1,00						0,00
10	předb. c.	Dočasná značka IP22 vč sloupku	ks	1,00						0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce - bourání								0,00

ROZPOČET

Název stavby : **Zřízení železničních zastávek v Hostivice U hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně - Zastávka 04 Chýně**

Název PS, SO : **Cyklostezka se smíšeným provozem**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Projektant, firma : H-PRO spol. s r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4
Díl: 1	09 914111	Ostatní konstrukce a práce DOPR. ZNAČKA ZÁKL VELIKOST d+m	KUS	1,00
S	Celkem za 09	Ostatní konstrukce a práce		

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2013

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo SO

04-30-81.2

Datum zpracování :

06/2013

Datum zpracování : 06/2016							
jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	
		dodávky		montáže			
		jednotková	celkem	jednotková	celkem		
5	6	7	8	9	10	12	
					0,00		
					0,00		

kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
13	14	15

.....

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :	Zřízení železničních zastávek v Hostivice U hřbitova,Hostivice Sadová a Chýně - Zastávka 04 Chýně		
Název PS,SO :	Přístřešek na kola	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)	
Projektant, firma :	H-PRO spol. s r.o.		

Datum zpracování : 06/2013

[illegible]

SOUPIS PRACÍ	
Název stavby :	Zřízení železničních zastávek v Hostivice U hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně - Zastávka 04 Chýně
Název PS, SO :	<i>Přístřešek na nástupišti</i>
Projektant, firma :	H-PRO spol. s r.o.
	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

Číslo SO **04-32-21.1**

Datum zpracování : 06/2013

[illegible]

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

Číslo SO

Cena za objekt [Kč]

Datum zpracování :

04-32-41.1

06/2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1	1 13130-1201	ZEMNÍ PRÁCE Hloubení nezapažených jam a zářezů v hor 4	m3	1,00						0,00
	Celkem za	ZEMNÍ PRÁCE								0,00
Díl: 2	2 27531-1114	Základy Základové patky beton prostý cem P zn II.	m3	1,00						0,00
	Celkem za	Základy								0,00
Díl: 3	09 381181006R - 1	Ostatní konstrukce a práce JEDNOSTR. ORIENTAČNÍ TABULE - neprosv. tabule s názvem žst. - 1x na přístřešku, 2x na konstrukci - 1,8 m2. 3ks	m2	5,40						0,00
4	381181006R - 2	JEDNOSTR. ORIENTAČNÍ TABULE - neprosv. tabule se směry jízdy na konstrukci- 0,3 m2. 1ks	m2	0,30						0,00
5	381181006R - 2	JEDNOSTR. ORIENTAČNÍ TABULE - neprosv. tabule - zákaz kouření	m2	0,06						0,00
	Celkem za	Ostatní konstrukce a práce								0,00
Díl: 6	767 767995103	Konstrukce zámečnické MTZ OST ATYP KOV KONSTR DO HMOTN 20KG	kg	110,00						0,00
7	01220111208	KOMPLETNÍ DODAVKA KONSTRUKCE vč. metalizace	kg	110,00						0,00
	Celkem za	Konstrukce zámečnické								0,00

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Zřízení železničních zastávek v Hostivice U hřbitova, Hostivice Sadová a Chyně - Zastávka 04 Chyně**

Název PS, SO : **Osvětlení zastávky**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

Číslo SO

04-33-60.1

Projektant, firma : H-PRO spol. s r.o.

Datum zpracování : 06/2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M21D	Materiál elektromontážní								
1	SPC	Kabel CYKY-J 5x4	m	65,000				0,00		
2	SPC	Kabel CYKY-J 3x2,5 (1,5)	m	20,000				0,00		
3	SPC	Rozvaděč osvětlení kompletní - RVO	ks	1,000				0,00		
4	SPC	Svítilno výbojkové 1x100W, IP54	ks	4,000				0,00		
5	SPC	Výbojka 70W SHC	ks	4,000				0,00		
6	SPC	Stožár peronní sklopný 5,5m kompletní vč.el.výzbroje	ks	4,000				0,00		
7	SPC	Zemní drát FeZn pr.10	m	65,000				0,00		
S	Celkem za M21D	Materiál elektromontážní						0,00		
Díl:	M21	Elektromontáže								
8	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do	ks	12,000						0,00
9	210100013	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do	ks	24,000						0,00
10	210190121	Montáž rozvaděčů litinových, plastových nebo hliníkových sestavy do 50 kg	ks	1,000						0,00
11	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž p	ks	1,000						0,00
12	210280101	Kontrola rozvaděčů nn silových hmotnosti do 200 kg	ks	1,000						0,00
13	210202025	Montáž svítidel výbojkových světlometů hmotnosti do 10 kg	ks	4,000						0,00
14	210280162	Oživení jednoho pole rozvaděče s velmi složitou výzbrojí	ks	1,000						0,00
15	210810472	Montáž měděných kabelů CYKO, CYKOY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	20,000						0,00
16	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	ks	4,000						0,00
17	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	ks	4,000						0,00
18	210810478	Montáž měděných kabelů CYKO, CYKOY 750 V 5x4 mm2 uložených pevně	m	65,000						0,00
19	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do	m	65,000						0,00
S	Celkem za M21	Elektromontáže								0,00
Díl:	M46	Zemní práce								
20	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,100				0,00		
21	460200064	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině t	m	50,000				0,00		
22	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	50,000				0,00		
23	460050704	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině	ks	4,000				0,00		
24	460080034	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,000				0,00		
25	460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	50,000				0,00		
26	460560064	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	50,000				0,00		
S	Celkem za M46	Zemní práce						0,00		

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zřízení železničních zastávek v Hostivice U hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně - Zastávka 04 Chýně**

Název PS, SO : **Osvětlení zastávky**

Projektant, firma : **H-PRO spol. s r.o.**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo SO

04-33-60.1

Datum zpracování :

06/2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
Díl:	M32	Měření a revize								
27		Technická prohlídka el.zařízení	ks	1,000				0,00		
28		Revizní zpráva "D"	hod	8,000				0,00		
29		PZ včetně posouzení shody	ks	1,000				0,00		
S	Celkem za M32	Měření a revize						0,00		

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zřízení železničních zastávek v Hostivice U hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně - Zastávka 04 Chýně**

Název PS, SO : **Přípojka NN**

Projektant, firma : **H-PRO spol. s r.o.**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo SO

04-33-61.1

Datum zpracování :

06/2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	Díl:	Materiál elektromontážní								
1	1	Kabel AYYK-J 3x120+70	m	240,000				0,00		
2	2	Rozvaděč elektroměrový + HDS dle podmínek ČEZ	ks	1,000				0,00		
3	3	Zemní drát FeZn pr.10	m	240,000				0,00		
S	Celkem za	Materiál elektromontážní						0,00		
Díl:	Díl:	Elektromontáže								
4	4	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly dle	ks	8,000						0,00
5	5	Montáž rozvaděčů litinových, plastových nebo hliníkových sestavy do 50 kg	ks	1,000						0,00
6	6	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž p	ks	1,000						0,00
7	7	Kontrola rozvaděčů nn silových hmotnosti do 200 kg	ks	1,000						0,00
8	8	Zkoušky kabelů silových do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x120 až 150 mm2	ks	1,000						0,00
9	9	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásu do 200 m	ks	1,000						0,00
10	10	Montáž hliníkových kabelů AYYK, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 3	m	240,000						0,00
11	11	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do	m	240,000						0,00
12	12	Úprava rozvaděče oceloplechového - stávajícího	ks	1,000						0,00
S	Celkem za	Elektromontáže								0,00
Díl:	Díl:	Zemní práce								
13	13	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině t	m	230,000				0,00		
14	14	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	230,000				0,00		
15	15	Protlačování otvorů strojně neřízený zemní protlak v hornině tř 3 a 4 DN 110	m	10,000				0,00		
16	16	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	230,000				0,00		
17	17	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	230,000				0,00		
S	Celkem za	Zemní práce						0,00		
Díl:	Díl:	Měření a revize								
18	18	Technická prohlídka el.zařízení	ks	1,000				0,00		
19	19	Revizní zpráva	hod	4,000				0,00		
20	20	PZ včetně posouzení shody	ks	1,000				0,00		
S	Celkem za	Měření a revize						0,00		