

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Soupis prací

Název stavby : **Zřízení železničních zastávek Rudná, Jinočany**
Zastávka 05 Jinočany

Název PS,SO : **Informační systém Jinočany**

Zatřídění objektu :
 (JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS

05-23-01.1

Projektant, firma : H-PRO spol. s r.o.

Datum zpracování :

06/2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M46	Zemní práce a pokládka								
1	701AAE	Vytyčení kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,70						0,00
2	02730-S	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - vytyčení inž. sítí	kus	3,00						0,00
3	701ABB	Sejmutí drnu	m2	30,00						0,00
5	13131	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 4	M3	2,00						0,00
6	701CAC-S	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 - 350/800	m	60,00						0,00
8	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	16,00						0,00
9	701FEA-S	Podchod pod koleji, vozovkou metodou horizontálně neřízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	10,00						0,00
11	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	3,00						0,00
12	701CGP	Korungovaná dvouplošná chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	10,00				0,00		0,00
13	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	60,00						0,00
14	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	60,00						0,00
20	701FAA	Zřízení a odstranění provizorní lávky	m	4,00						0,00
21	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	2,00						0,00
22	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	3,78						0,00
S	Celkem za M46	Zemní práce a pokládka						0,00		0,00
Díl:	M22	Kabeláž								
23	701DBC	Průraz zdívm v cihlové zdi tl. 30 - 60cm	ks	1,00						0,00
24	75H114	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU SDĚLOVACÍ VNITŘNÍ DO 10 P DO PVC ŽLABU - do žlabu přístřešku	M	20,00				0,00		0,00
25	75H311	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ROZVODY KRABICE LIŠTOVÉ, vč vybavení-přepětové ochrany	KUS	1,00				0,00		0,00
26	75H453-S	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVÁDEČ NA ZEĎ VČ. VYBAVENÍ - ROZVOD NAPÁJENÍ	KUS	1,00				0,00		0,00
27	742GEB	CYKY 2/3 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	M	70,00				0,00		0,00

28	744IEB	Elektroměr trojfázový pro přímé měření do 100A	kus	1,00				0,00	0,00
29	742LBI	Kabel sdělovací LAN UTP/FTP stíněný ukončený konektory RJ45	M	70,00				0,00	0,00
30	744DAA	Proudový chránič dvoupólový do 40A, 30-300mA (10kA), AC	KUS	1,00				0,00	0,00
31	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	2,00					0,00
32	75H473	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY PROPOJOVÁNÍ UKONČENÍ KABELU DATOVÉHO	KABELKONEC	4,00					0,00
33	701CGO	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fi 63mm	m	140,00					0,00
34	741ABL	Pevná pancéřová trubka z PVC elektroinstalační 32-40mm	M	3,00				0,00	0,00
35	75G510-S	MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ -měřicí protokoly	kus	1,00					0,00
S	Celkem za M22	Kabeláž						0,00	0,00

Díl:	M22	Zkoušení							
36	747GAD	Zaškolení obsluhy a údržby, vč. protokolu	KUS	1,00					0,00
37	75E126-S	OŽIVENÍ, ODZKOUŠENÍ	KUS	1,00					0,00
38	75E224-S	Programování	KUS	1,00					0,00
39	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	HOD	24,00					0,00
40	75E225	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	16,00					0,00
41	75E222-S	CELKOVÁ PROHLÍDKA -protokol o celkové prohlídce UTZ	KUS	2,00					0,00
42	75E222	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	2,00					0,00
43	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KČ	2,00					0,00
S	Celkem za M22	Zkoušení							0,00

Díl:	M22	Informační tabule							
44	75J332	INFORMAČNÍ TABULE NA KONSTRUKCI OBOUSTRANNÁ, s hodinami	KUS	1,00				0,00	0,00
45	75J170-S	Informační hlasový a vizuální informační systém, centrální systém - doplnění SW	KUS	1,00					0,00
S	Celkem za M22	Informační tabule						0,00	0,00

0

Soupis prací

Číslo stavby

Číslo PS **06-23-01.1**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : 06/2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M46	Zemní práce a pokládka								
1	701AAE	Vytyčení kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,55						0,00
2	02730-S	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - vytýčení inž. sítí	kus	2,00						0,00
3	701ABB	Sejmutí drnu	m2	7,50						0,00
5	13131	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4	M3	2,00						0,00
6	701CAC-S	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 - 350/800	m	45,00						0,00
8	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	16,00						0,00
9	701FEA-S	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně neřízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	10,00						0,00
11	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	3,00						0,00
12	701CGP	Korungovaná dvouplošťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	10,00				0,00		0,00
13	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	45,00						0,00
14	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	55,00						0,00
15	701FAD	Zřízení a odstranění pražcového provizoria	kus	2,00						0,00
16	701FFA	Podbití pražců	kus	2,00						0,00
17	701ABL	Odstranění štěrkového lože - tloušťka do 25cm	m2	4,00						0,00
18	701EAA	Zřízení štěrkového lože - tloušťka do 25cm	m2	4,00						0,00
20	701FAA	Zřízení a odstranění provizorní lávky	m	4,00						0,00
21	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	2,00						0,00
22	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	2,84						0,00
S	Celkem za M46	Zemní práce a pokládka						0,00		0,00
Díl:	M22	Kabeláž								
1	701DBC	Průraz zdívm v cihlové zdi tl. 30 - 60cm	ks	1,00				0,00		0,00

2	75H114	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU SDĚLOVACÍ VNITŘNÍ DO 10 P DO PVC ŽLABU - do žlabu přístřešku	M	20,00			0,00		0,00
3	75H311	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ROZVODY KRABICE LIŠTOVÉ, vč vybavení-přepětové ochrany	KUS	1,00			0,00		0,00
4	75H453-S	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVADĚČ NA ZEĎ VČ. VYBAVENÍ - ROZVOD NAPÁJENÍ	KUS	1,00			0,00		0,00
5	742GEB	CYKY 2/3 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	M	55,00			0,00		0,00
6	744IEB	Elektroměr trojfázový pro přímé měření do 100A	kus	1,00			0,00		0,00
7	742LBI	Kabel sdělovací LAN UTP/FTP stíněný ukončený konektory RJ45	M	55,00			0,00		0,00
8	744DAA	Proudový chránič dvoupólový do 40A, 30-300mA (10kA), AC	KUS	1,00			0,00		0,00
9	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	2,00					0,00
10	75H473	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY PROPOJOVÁNÍ UKONČENÍ KABELU DATOVÉHO	KABELKONEC	4,00					0,00
11	701CGO	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fi 63mm	m	110,00					0,00
12	741ABL	Pevná pancéřová trubka z PVC elektroinstalační 32-40mm	M	3,00			0,00		0,00
13	75G510-S	MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ -měřicí protokoly	kus	1,00					0,00
S	Celkem za M22	Kabeláž					0,00		0,00

Díl:	M22	Zkoušení							
14	747GAD	Zaškolení obsluhy a údržby, vč. protokolu	KUS	1,00					0,00
15	75E126-S	OŽIVENÍ, ODZKOUŠENÍ	KUS	1,00					0,00
16	75E224-S	Programování	KUS	1,00					0,00
17	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	HOD	24,00					0,00
18	75E225	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	16,00					0,00
19	75E222-S	CELKOVÁ PROHLÍDKA -protokol o celkové prohlídce UTZ	KUS	2,00					0,00
20	75E222	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	2,00					0,00
21	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KČ	2,00					0,00
S	Celkem za M22	Zkoušení							0,00

Díl:	M22	Informační tabule							
23	75J332	INFORMAČNÍ TABULE NA KONSTRUKCI OBOUSTRANNÁ - s hodinami + číslo koleje	KUS	1,00				0,00	0,00
25	75J170-S	Informační hlasový a vizuální informační systém, centrální systém - doplnění SW	KUS	1,00					0,00
S	Celkem za M22	Informační tabule						0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby : Zřízení železničních zastávek Rudná, Jinočany

Zastávka 05

Název PS,SO : PZS 13,848 Jinočany

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Projektant, firma : H-PRO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS

05-11-01.1

Datum zpracování : 06/2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH								
1	701AAE	Vytyčení kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,02						0,00
2	02730-S	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - vytyčení inž. sítí	ks	1,00						0,00
3	13131	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 4	M3	6,00						0,00
4	701CAC-S	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4, vč. kab. lože, výstr. folie, hutnění, provizor. úpr. terénu	m	20,00						0,00
5	701ADA	Označení kabelového vedení nebo spojky	ks	2,00						0,00
6	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	3,60						0,00
8	74R011	Zaměř. skut. stavu podzem. vedení - Intravilan nebo žst. (100m)	ks	1,00						0,00
	Celkem za M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH								0,00
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
9	75A215	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	m	20,00				0,00		0,00
	75A275	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	m	20,00				0,00		0,00
10	75G421	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SPOJKA ROVNÁ METALICKÁ	KUS	2,00				0,00		0,00
11	742GFC	CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	M	20,00				0,00		0,00
12	742JBB	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 4 - 16 mm2	KUS	2,00				0,00		0,00
13	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	1,00				0,00		0,00
14	75G510-S	MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ -měřicí protokoly	KUS	1,00				0,00		0,00
15	72D271	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ SE ZÁVOROU	KUS	2,00				0,00		0,00
16	75D281	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ SE ZÁVOROU	KUS	2,00				0,00		0,00

17	701BBA-R	Základ pro výstrážník TIZ	KUS	2,00			0,00	0,00
18	75D217	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	2,00			0,00	0,00
19	75D277	MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	2,00			0,00	0,00
20	75E123	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	4,00			0,00	0,00
21	75E222	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,00			0,00	0,00
22	75E129	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 1 KOLEJ	KUS	1,00			0,00	0,00
23	75E121	Dozor pracovníků SDC SSZT	hod	32,00			0,00	0,00
24	75E126	Oživení, odzkoušení a zprovoznění	KUS	1,00			0,00	0,00
25	635020-S	Dokumenace - přepočítání přejezdu	KUS	1,00			0,00	0,00
Celkem za M22		MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY					0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby : Zřízení železničních zastávek Rudná, Jinočany
Rudná

Zastávka 06

Název PS,SO : PZS 16,410 Rudná zastávka

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Projektant, firma : H-PRO spol. s r.o.

majitel HIM: SŽDC
Cena za objekt [Kč] 0

Číslo stavby

Číslo PS 06-11-01.1

Datum zpracování : 06/2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
1	75E123	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	ks	4,00						0,00
2	75E121	Dozor pracovníků SDC SSZT	hod	32,00						0,00
3	75E222	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,00						0,00
	75E129	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 1 KOLEJ	KUS	1,00						0,00
4										
5	75E126	Oživení, odzkoušení a zprovoznění	KUS	1,00						0,00
6	635020-S	Dokumenace - přepočítání přejezdu	KUS	1,00						0,00
	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								0,00

ROZPOČET

Název stavby : **Zřízení železničních zastávek Rudná, Jinočany a Chýně Jih
Zastávka 05 Jinočany**

Název PS,SO : **Železniční svršek**

Zatřídění
(JKSC)

Projektant, firma : H-PRO spol. s r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka
	1	2	3
Díl:	05 51453	Komunikace KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3
S	Celkem za 05	Komunikace	

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

ni objektu :
) JKPOV)

Číslo stavby

Číslo SO05-30-01.1

Datum zpracování :06/2013

množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
			dodávky		montáže	
			jednotková	celkem	jednotková	celkem
4	5	6	7	8	9	10
1,50						0,00
						0,00

typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
12	13	14	15

ROZPOČET

Název stavby : Zřízení železničních zastávek Rudná, Jinočany a Chýně Jih
Zastávka 05 Jinočany

Název PS,SO : **Železniční spodek**

Zatřídě
(JKSC)

Projektant, firma : H-PRO spol. s r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka
	1	2	3
Díl:	01 18214	Zemní práce ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL. DO 0,25 M	M2
S	Celkem za01	Zemní práce	

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo SO

05-30-11.1

Datum zpracování :

06/2013

ní objektu :
, JKPOV)

množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
			dodávky		montáže	
			jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
12,00						0,00
						0,00

typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
12	13	14	15

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby :	Zřízení železničních zastávek Rudná, Jinočany Jinočany
----------------	---

Název PS,SO :	Nástupiště	Zatřídění (UKS)
---------------	-------------------	--------------------

Projektant, firma : H-PRO spol. s r.o.

Zastávka 05

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)	Číslo SO	05-30-21.1
--------------------------------------	----------	-------------------

Číslo stavby

Číslo SO 05-30-21.1

Datum zpracování : 06/2013

SZDC	0
------	---

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	242,00						0,00
2	112014	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN.PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	7,00						0,00
3	123517	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIC.SPODKU TR 6 ODVOZ DO 16KM	M3	217,95						0,00
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	217,95						0,00
5	125216	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 3 S ODVOZEM DO 12KM	M3	311,50						0,00
6	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT	M3	311,50						0,00
7	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	315,00						0,00
8	18242	Založení trávníku hydroosevem	M2	144,00						0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce								0,00
Díl:	30	Svislé konstrukce								
9	327114	ZEĐ OPERNÁ Z PALISÁD 1500 MM	m3	0,780						0,00
10	711117	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLI	M2	4,000						0,00
	Celkem za30	Svislé konstrukce								0,00
Díl:	50	Komunikace								
11	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	281,50						0,00
12	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	281,50						0,00
S	Celkem za 50	Komunikace								0,00
Díl:	80	Trubní vedení								
13	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	m	50,000						0,00
14	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH PERFOR DN DO 150MM	M	4,000						0,00
	Celkem za 80	Trubní vedení								0,00
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce								
15	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	133,00						0,00
16	911113	OCEL ZÁBRADLÍ třímadlové trubkové ŽÁR ZINK PONOREM S NATĚREM	M	107,35						0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce								0,00
Díl:	92	Doplňující konstrukce a práce na železnici								
17	924420	NÁSTUPIŠTĚ MIMOÚROVNŇOVÁ TYPU H BEZ KONZOLOVÝCH DESEK	M	90,00						0,00
18	924610	NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY VÁROVNÝ PÁS Š. 0,40 M Z DLAŽ	M	90,00						0,00
19	924620	NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY KONTRASTNÍ OPTICKÉ ZNAČEN	M	90,00						0,00
20	924531	UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ MIMOÚROVNŇOVÝCH DO ÚROVNĚ STEZKY	KUS	1,00						0,00
S	Celkem za 92	Doplňující konstrukce a práce na železnici								0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:	SŽDC	0
		Cena za objekt [Kč]

Zastávka 05

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

Číslo SO **05-30-81.2**

Datum zpracování : 06/2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	10	Zemní práce								
1	123216	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC tř 3 do 12 km	M3	19,50						0,00
2	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	19,50						0,00
3	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	65,00						0,00
4	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	m2	13,00						0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce								0,00
Díl:	50	Komunikace								
5	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	M2	57,20						0,00
6	58400	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČ TVÁRNIC	M2	57,20						0,00
S	Celkem za 50	Komunikace								0,00
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce								
7	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ do betonu	M	52,00						0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce								0,00

Soupis prací

Zastávka 05

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

Číslo SO **05-30-82.2**

Datum zpracování : 06/2013

Poř. číslo pol.							C E N A			
Číslo položky			měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
Název položky							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1			3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	10	Zemní práce								
1	125216	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 3 S ODVOZEM DO 12KM	M3	48,00						0,00
2	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT	M3	48,00						0,00
	Celkem za 10	Zemní práce								0,00
Díl:	05	Komunikace								
3	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	37,80						0,00
4	58400	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČ TVÁRNIC	M2	37,80						0,00
S	Celkem za 50	Komunikace								0,00
Díl:	09	Ostatní konstrukce a práce								
5	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	23,50						0,00
6	předb cena	PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA VČ STOJANU - dodávka a osazení	ks	1,00						0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce								0,00

ROZPOČET

Název stavby : Zřízení železničních zastávek Rudná, Jinočany a Chýně Jih
Zastávka 05 Jinočany

Název PS,SO : **Autobusové zastávky**

Zatřídě
(JKSC)

Projektant, firma : H-PRO spol. s r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka
	1	2	3
Díl:	09 914111	Ostatní konstrukce a práce DOPR ZNAČKA ZÁKL VELIKOSTI	KUS
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce	

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

ní objektu :
, JKPOV)

Číslo SO

05-30-83.2

Datum zpracování :

06/2013

množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
			dodávky		montáže	
			jednotková	celkem	jednotková	celkem
4	5	6	7	8	9	10
1,00						0,00
						0,00

typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
12	13	14	15

ROZPOČET

Název stavby : **Zřízení železničních zastávek Rudná, Jinočany a Chýně Jih
Zastávka 05 Jinočany**

Název PS,SO : **Přístup k autobusovým zastávkám**

Zatřídě
(JKSC)

Projektant, firma : H-PRO spol. s r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka
	1	2	3
Díl:	09 914111	Ostatní konstrukce a práce DOPR ZNAČKA ZÁKL VELIKOSTI	KUS
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce	

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo SO

05-30-84.2

Datum zpracování :

06/2013

ní objektu :
(, JKPOV)

množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
			dodávky		montáže	
			jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
1,00						0,00
						0,00

typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
12	13	14	15

Soupis prací

Název stavby : **Zřízení železničních zastávek Rudná, Jinočany**

Zastávka 05

Název PS,SO : **Osvětlení zastávky**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Projektant, firma : **H-PRO spol. s r.o.**

majitel HIM: **SZDC**

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo SO

05-33-60.1

Datum zpracování : **06/2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M21D	Materiál elektromontážní								
1	SPC	Kabel CYKY-J 5x4	m	80,000				0,00		
2	SPC	Kabel CYKY-J 3x2,5 (1,5)	m	55,000				0,00		
3	SPC	Kabel CYKY-J 3x6	m	40,000				0,00		
4	SPC	Rozvaděč osvětlení kompletní - RVO	ks	1,000				0,00		
5	SPC	Svítlidlo výbojkové 1x70W, IP54	ks	6,000				0,00		
6	SPC	Výbojka 70W SHC	ks	6,000				0,00		
7	SPC	Stožár peronní sklopný 5,5m kompletní vč.el.výzbroje	ks	6,000				0,00		
8	SPC	Zemnicí drát FeZn pr.10	m	80,000				0,00		
S	Celkem za M21D	Materiál elektromontážní						0,00		
Díl:	M21	Elektromontáže								
9	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	ks	18,000						0,00
10	210100013	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2	ks	60,000						0,00
11	210190121	Montáž rozvaděčů litinových, plastových nebo hliníkových sestavy do 50 kg	ks	1,000						0,00
12	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 50000 Kč	ks	1,000						0,00
13	210280101	Kontrola rozvaděčů nn silových hmotnosti do 200 kg	ks	1,000						0,00
14	210202025	Montáž svítidel výbojkových světlometů hmotnosti do 10 kg	ks	6,000						0,00
15	210280162	Oživení jednoho pole rozvaděče s velmi složitou výzbrojí	ks	1,000						0,00
16	210810472	Montáž měděných kabelů CYKO, CYKOY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	55,000						0,00
17	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	ks	6,000						0,00
18	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	ks	6,000						0,00
19	210810478	Montáž měděných kabelů CYKO, CYKOY 750 V 5x4 mm2 uložených pevně	m	80,000						0,00
20	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm	m	80,000						0,00
S	Celkem za M21	Elektromontáže								0,00
Díl:	M46	Zemní práce								
21	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,100				0,00		
22	460200064	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	70,000				0,00		
23	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	70,000				0,00		
24	460050704	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 4	ks	6,000				0,00		
25	460080034	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,000				0,00		
26	460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	20,000				0,00		
27	460310015	Protlačování otvorů strojně neřízený zemní protlak v hornině tř 3 a 4 DN 110 mm	m	20,000				0,00		
28	460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	70,000				0,00		
29	460560064	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	70,000				0,00		
S	Celkem za M46	Zemní práce						0,00		
Díl:	M32	Měření a revize								
30		Technická prohlídka el.zařízení	ks	1,000				0,00		
31		Revizní zpráva "D"	hod	12,000				0,00		
32		PZ včetně posouzení shody	ks	1,000				0,00		
S	Celkem za M32	Měření a revize						0,00		

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Soupis prací

Název stavby :

Zřízení železničních zastávek Rudná, Jinočany
Jinočany

Zastávka 05

Název PS,SO :

Přípojka NN

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

Číslo SO

05-33-61.1

Projektant, firma :

H-PRO spol. s r.o.

Datum zpracování :

06/2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M21D	Materiál elektromontážní								
1	SPC	Kabel CYKY-J 4x25	m	130,000				0,00		
2	SPC	Rozvaděč elektroměrový + HDS dle podmínek ČEZ	ks	1,000				0,00		
3	SPC	Kabelová skříň SR3 vč. pilíře	ks	1,00				0,00		
4	SPC	Zemnicí pásek FeZn 30/4	m	130,000				0,00		
S	Celkem za M21D	Materiál elektromontážní						0,00		
Díl:	M21	Elektromontáže								
5	210100004	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm ²	ks	8,000						0,00
6	210190121	Montáž rozvaděčů litinových, plastových nebo hliníkových sestavy do 50 kg	ks	2,000						0,00
7	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 50000 Kč	ks	1,000						0,00
8	210280101	Kontrola rozvaděčů nn silových hmotnosti do 200 kg	ks	2,000						0,00
9	210280351	Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm ²	ks	1,000						0,00
10	210280222	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 200 m	ks	1,000						0,00
11	210810109	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm ² uložených pevně	m	130,000						0,00
12	210220023	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem 30/4	m	130,000						0,00
S	Celkem za M21	Elektromontáže								0,00
Díl:	M46	Zemní práce								
13	460200064	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	110,000				0,00		
14	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	110,000				0,00		
15	460310015	Protlačování otvorů strojně nefízený zemní protlak v hornině tř 3 a 4 DN 110 mm	m	10,000				0,00		
16	460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	110,000				0,00		
17	460560064	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	110,000				0,00		
S	Celkem za M46	Zemní práce						0,00		
Díl:	M32	Měření a revize								
18		Technická prohlídka el.zařízení	ks	1,000				0,00		
19		Revizní zpráva	hod	8,000				0,00		
S	Celkem za M32	Měření a revize						0,00		

ROZPOČET

Název stavby : Zřízení železničních zastávek Rudná, Jinočany a Chýně Jih
Zastávka 06 Rudná

Název PS,SO : **Železniční svršek**

Zatřídě
(JKSC)

Projektant, firma : H-PRO spol. s r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka
	1	2	3
Díl:	05 51453	Komunikace KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3
S	Celkem za 05	Komunikace	

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo SO

06-30-01.1

Datum zpracování :

06/2013

ní objektu :
, JKPOV)

množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
			dodávky		montáže	
			jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
1,50						0,00
						0,00

typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
12	13	14	15

ROZPOČET

Název stavby : Zřízení železničních zastávek Rudná, Jinočany a Chýně Jih
Zastávka 06 Rudná

Název PS,SO : **Železniční spodek**

Zatřídě
(JKSC)

Projektant, firma : H-PRO spol. s r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka
	1	2	3
Díl:	01 18214	Zemní práce ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL. DO 0,25 M	M2
S	Celkem za01	Zemní práce	

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo SO

06-30-11.1

Datum zpracování :

06/2013

ní objektu :
(, JKPOV)

množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
			dodávky		montáže	
			jednotková	celkem	jednotková	celkem
4	5	6	7	8	9	10
12,00						0,00
						0,00

typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
12	13	14	15

ROZPOČET

Název stavby : Zřízení železničních zastávek Rudná, Jinočany a Chýně Jih
Zastávka 06 Rudná

Název PS,SO : **Železniční přejezd**

Zatřídě
(JKSC)

Projektant, firma : H-PRO spol. s r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka
	1	2	3
Díl:	09 914111	Ostatní konstrukce a práce DOPR ZNAČKA ZÁKL VELIKOSTI	KUS
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce	

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo SO

06-30-31.1

Datum zpracování :

06/2013

ní objektu :
, JKPOV)

množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
			dodávky		montáže	
			jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
1,00						0,00
						0,00

typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
12	13	14	15

06/2013

Poř. číslo pol.							C E N A			
Číslo položky			měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
Název položky							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1			3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	10	Zemní práce								
1	123216	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC tř 3 do 12 km	M3	116,00						0,00
2	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	116,00						0,00
3	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	262,00						0,00
4	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	m2	160,00						0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce								0,00
Díl:	50	Komunikace								
5	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	292,20						0,00
6	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	292,20						0,00
S	Celkem za 50	Komunikace								0,00
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce								
7	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ ZÁHONOVÝCH	M	230,00						0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce								0,00

Soupis prací

Zastávka 06

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

Číslo SO

Cena za objekt [Kč]

Datum zpracování : 06/2013

[illegible]

Soupis pracíNázev stavby : **Zřízení železničních zastávek Rudná, Jinočany**
Rudná**Zastávka 06**Název PS,SO : **Osvětlení zastávky**Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)Projektant, firma : **H-PRO spol. s r.o.**

majitel HIM:

SŽDC**0****Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo SO

06-33-60.1

Datum zpracování :

06/2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	001	Dodávky a elektromontáže								
1		Ovládací rozvodnice komplet ozn.RVO1	ks	1,00		0,000				0,00
2		peróní sklopný stožárek 5,5m včetně svítidla, základu a elektrovýzbroje	ks	6,00		0,000				0,00
3		kabelový výkop 40x80 - komplet včetně záhozu	m	90,00		0,000				0,00
4		kabel CYKY 3x4 vč. ukončení	m	125,00		0,000				0,00
5		vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m) vč. ukončení	m	125,00		0,000				0,00
						0,000				0,00
	Celkem za 001	Dodávky a elektromontáže				0,000				0,00

Soupis prací

0

Zastávka 06

06-33-61.1

Datum zpracování : 06/2013

[illegible]