

Naše zn. 11192/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/3

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +420 724 932 325
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz

Datum 16. října 2024

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 6
„Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 47:

SO 01-19-03 Propustek

V TZ je v bodě č. 5.13.3 „Zábradlí a zábradelní svodidla“ uveden návrh nových konstrukcí zábradlí na vtoku a výtoku propustku. V soupisu prací jsou uvedeny položky související s demontáží stávajícího zábradlí (č. 17) a svodidel (č. 25). Položky související s dodávkou a montáží nových konstrukcí zábradlí v soupisu prací uvedeny nejsou.

Žádáme zadavatele o vysvětlení, a případné doplnění položky do VV.

Odpověď:

Položky související s dodávkou a montáží nových zábradlí, zábradelního svodidla a svodidla. Byly doplněny (položky č. 33-35).

Byl upraven soupis prací SO 01-19-03.

Dotaz č. 48:

SO 01-19-02 Most a SO 01-18-03

Ve výkresové dokumentaci objektu, konkrétně výkres č. 2.002 PŮDORYS a 2.004 PODÉLNÝ ŘEZ se nachází gabionová zídka jako nová konstrukce s odkazem na číslo objektu SO 01-18-03. V soupisu prací k objektu SO 01-18-03 se položky spojené s její realizací nenacházejí.

Žádáme zadavatele o vysvětlení, a případné doplnění položky do VV.

Odpověď:

Položky spojené s realizací gab. zídky jsou součástí rozpočtu objektu SO 01-18-04.

Dotaz č. 49:

SO 01-19-02 Most

Položka soupisu prací č. 10 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 – Dle výkresové dokumentace 2.004 PODÉLNÝ ŘEZ je základ polorámové konstrukce z betonu C30/37. Výpočet objemu betonu u této položky rovněž neodpovídá rozměrům uvedeným ve výkresové části (základ: 1,7*0,8*13,895).

Položka soupisu prací č. 18 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 – výpočet objemu betonu u této položky neodpovídá rozměrům uvedeným ve výkresové dokumentaci (tl desky 250 mm, šířka cca 4m, délka 8,3m).

Žádáme zadavatele o vysvětlení, a případné doplnění do VV.

Odpověď:

Položka č.10 souvisí s realizací příčných koncových prahů dlažby.

Položka č.18 souvisí s realizací podkladního betonu pod základovými pásy, výplňového betonem za Larsseny, těsnící betonové desky a podkladu pod dlažbou.

Dotaz č. 50:**SO 01-33-01 Protihlukové objekty**

1. V soupise prací je počítáno s výměnou oken v celkovém množství 197 m². V TZ je počítáno s celkovým množstvím 219 m².

2. V TZ je uvedeno: pro výměnu oken se navrhuje dřevěná a plastová okna s izolačními trojskly. V soupise prací je počítáno pouze s okny plastovými.

3. Soupis prací obsahuje položku č. 1 okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m² v TZ nejsou uvedena okna k výměně do plochy 1 m².

Žádáme zadavatele o vysvětlení, a případné doplnění do VV.

Odpověď:

Platí údaje uvedené v soupisu prací.

Budou dodána jen okna plastová.

Položka č. 1 zahrnuje nová okna výměnou za demontovaná okna uvedená v položce č.5.

Byla upravena příloha:

D.2.1.10.1 SO 01-33-01_1.001 Technická zpráva_text_revize.pdf

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 1. 11. 2024 na den **5. 11. 2024**.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2024-045694). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část INFORMACE O PODÁNÍ**Oddíl Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**

rušíme datum 01.11.2024 a nahrazujeme datem **05.11.2024**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>.

Příloha:

D.2.1.10.1 SO 01-33-01_1.001 Technická zpráva_text_revize.pdf

XDC_Přejezd_P6501_Přerov-Bohumín_20241015_zm05.xml

XLS_Přejezd_P6501_Přerov-Bohumín_20241015_zm05.xlsx

V Olomouci dne 16. 10. 2024



Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace