

Naše zn. 11554/2024-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 4/2

**Uveřejněno na Profilu zadavatele**

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +420 724 932 325  
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz

Datum 22. října 2024

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 9  
„Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 63:**

**SO 01-18-01 Úprava místní komunikace na ul. Nádražní a ul. 2. května k podjezdu v km 245,044 na trati Přerov – B**

V soupisu prací se nachází položka:

20	426111	PORTÁL 1NOSNÍK 15,5M DZ DO 40M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT PORTÁL 1NOSNÍK 15,5M DZ DO 40M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT vč. výrobně technické dokumnetace, vč. kotevení do patek, kus2 = 2,000 [A] Položka zahrnuje: - dodávku a osazení portálu dle zadávací dokumentace - kotvení - roznášecí nosníky pro DZ nebo úchyty pro proměnné dopravní značky (PDZ) a zařízení pro provozní informace (ZPI), nosné konstrukce pro vnější osvětlení značek - případná kontrolní zařízení (lávky, žebříky) - případnou úpravu pro elektrické vybavení. Položka nezahrnuje: - vlastní dopravní značky a zařízení pro provozní informace (uvedou se v	KUS	2,000	0	0,00	0,00	0,00	OTSKP 2024
----	--------	---	-----	-------	---	------	------	------	---------------

položkách 914, 951 a 952)  
- předepsanou povrchovou úpravu kovové konstrukce (uvede se v položce 7831)  
- rozváděče, osvětlení a další elektrické vybavení (uvede se položkami SD 74 a SD 75)  
- zemní práce a základové konstrukce (uvedou se položkami SSD 1 a SD 27), pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak.

Dle přílohy č. 2.010 – Situace dopravního značení, se domníváme že se jedná o jednonosíkové portály nesoucí značku B16 označující zákaz vjezdu vozidel nad stanovenou výšku.

Z PD není zjevné, že se jedná s portály s obslužnou lávkou a elektrickým vybavením (spíše o jednoduché portály bez dalšího vybavení).

V popisu položky je uváděno, že nezahrnuje povrchovou úpravu konstrukce s odkazem na položku 7831 a tu jsme nenašli.

Bude zadavatel požadovat ocenit portál s obslužnou lávkou a elektrickým vybavením nebo portál bez obslužné lávky a bez elektrického vybavení?

**Odpověď:**

Bude se jednat o jednoduchý portál, bez dalšího vybavení. Položka č.20 426111 PORTÁL 1NOSNÍK 15,5M DZ DO 40M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT, byla nahrazena za položku č.70 426141 PORTÁL 1NOS 15,5M DZ DO 40M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT.

**Byl upraven soupis prací SO 01-18-01.**

**Dotaz č. 64:**

Máme dotaz k objektu **SO 01-18-01 Úprava místní komunikace na ul. Nádražní a ul. 2. května k podjezdu v km 245,044 na trati Přerov – B**

V které položce soupisu prací je obsažena povrchová úprava kovové konstrukce portálu?

**Odpověď:**

V soupisu prací byla doplněna položka č. 71 (78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST).

**Byl upraven soupis prací SO 01-18-01.**

**Dotaz č. 65:**

V objektu SO 01-19-02 Silniční most na ul. Butovická je položce 272231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 je uvedena kubatura 6,102 m<sup>3</sup>, kdy v podrobném popisu je uveden způsob výpočtu  $0,3 \times 0,9 \times 11,3 \times 2$  dle výkresové dokumentace v.č. 2.004 je uvedeno že je jedná o základ 1,7x0,8 m.

Dle našeho názoru je tedy kubatura u této položky uvedena chybně. Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď:**

V rozpočtu není položka 272231A. Pokud se dotaz týká položky 27231A, tato zkontrolovaná položka souvisí s realizací příčných koncových prahů dlažby z prostého betonu.



**Dotaz č. 66:**

Součástí objektu SO 01-18-01 je položka 'PORTÁL 1NOSNÍK 15,5M DZ DO 40M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT', jelikož se dle popisu jedná o portál s obslužnou lávkou a elektroinstalací a v dokumentaci jsme nenašli žádnou specifikaci daného portálu, žádáme zadavatele o doplnění.

**Odpověď:**

Bude se jednat o jednoduchý portál, bez dalšího vybavení. Položka č.20 426111 PORTÁL 1NOSNÍK 15,5M DZ DO 40M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT, byla nahrazena za položku č.70 426141 PORTÁL 1NOS 15,5M DZ DO 40M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT.  
Viz dotaz č. 63.

**Byl upraven soupis prací SO 01-18-01.**

**Dotaz č. 67:**

Dotaz týkající se zabezpečovacího zařízení. Na Situačním schématu není zakresleno spouštění PZS P6770. Žádáme zadavatele o sdělení, zda bude dokresleno?

**Odpověď:**

Spouštění PZS P6770 bude dokresleno do situačního schématu po výběru zhotovitele stavby v rámci zpracování RDS.

**Dotaz č. 68:**

Dotaz týkající se zabezpečovacího zařízení. Domníváme se, že zřejmě nebyla upravena poslední verze situačního schématu.

Nedostatky z pohledu stávajícího stavu:

- nejsou zakresleny BG umístěné bezprostředně před vjezdovými návěstidly (tyto BG mají být do SS dopraven zakresleny)
- na 3aK u Se16 chybí zakreslená BG6149 typu N, P (jednobalízová sudá)
- na 105cK u Se31 chybí zakreslená BG6150 typu P (jednobalízová lichá)
- BG6131, 6132 jsou typu N, S (nikoli pouze typu S)
- BG6129 je typu S (nikoli N, S)
- BG530 je typu BNV (nikoli BMV)

Nedostatky z pohledu nového stavu:

- BG6143 bude doplněna o typ Lx (bude tedy typu En2, AEx, Lx) pro nový P6770 (PZZ „P“)
- BG6117, 6118, 6119, 6120, 6133 a 6134 nebudou typu Lx (budou typu N, S)

Bude situační schéma opraveno nebo se tyto nedostatky opraví až v dokumentaci stupně RDS?

**Odpověď:**

V době zpracování DSP + PDPS bylo použito schválené situační schéma ev.č. 218/2021-ZT. Zmíněné nedostatky budou zpracovány do situačního schématu v rámci zpracování RDS.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 8. 11. 2024 na den **11. 11. 2024**.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2024-045694). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část **INFORMACE O PODÁNÍ**


Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**  
rušíme datum 08.11.2024 a nahrazujeme datem **11.11.2024**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

**Příloha:**

XDC\_Přejezd\_P6501\_Přerov-Bohumín\_20241021\_zm08.xml  
XLS\_Přejezd\_P6501\_Přerov-Bohumín\_20241021\_zm08.xlsx

V Olomouci dne 22. 10. 2024



**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace