

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET						SO 01			
Stavba: Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice						CELKEM: - Kč			
SO/PS: SO 01 Železniční svršek - přejezd v km 22,694						Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu:	E.1.1.1	Železniční svršek				Klasifikace SO/PS:		824	2
Stupeň dokumentace:	Stádium 3	Projektová dokumentace (DOS/DSP)				ISPROFIN:		5003530005	
Majetek:	SŽDC s.o.					Označení (S-kód):			
Zahájení realizace SO/PS:	7/2018	Zpracovatel:				Cenová úroveň:		2018	
Ukončení realizace SO/PS:	4/2019	KTA technika, s.r.o., Klatovská tř. 863/100, 301 00 Plzeň 3				Datum zpracování:		9.2.2018	
Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice						ISPROFIN: 5003530005			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena
Díl: 2 Železniční svršek									Jednotková Celkem
1	528331	1	OTSKP	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ	M	75		0	0,00 Kč
2	541521	1	OTSKP	PODÉLNÝ POSUN BETONOVÉHO PRAŽCE V OSE KOLEJE	KUS	8		0	0,00 Kč
3	921930-R	1	R	ANTI-KOROZNÍ PŘÍKRYTÍ UPEVNĚNÍ A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	12		0	0,00 Kč
4	512550	1	OTSKP	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	135		0	0,00 Kč
5	513550	1	OTSKP	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	36,7		0	0,00 Kč
6	542121	1	OTSKP	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	2427		0	0,00 Kč
7	03590-R	1	R	STROJOVÁ ÚPRAVA KOLEJOVÉHO LOŽE DO POŽADOVANÉHO PROFILU	HOD	12		0	0,00 Kč
8	925110-R	1	R	DŘÁŽNÍ STEŽKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	40		0	0,00 Kč

Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 1679 v km 22,694 na trati Pízeň - Mladotice										ISPROFIN: 5003530005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – kompletní provedení konstrukce s dodáním materiálu – urovnání povrchu do předepsaného tvaru, případně i ruční hutnění a výplň nerovností a prohlubní – zhutnění na předepsanou míru bez ohledu na způsob provádění – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení drážních stezek, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – výplň pod drážní stezkou mezi kolejovým ložem sousedních kolejí, nacení se položkami ve sd 51 3. Způsob měření: Měří se horní pochozí plocha bez ohledu na tvar dosypávek pod drážní stezkou.							
9	549510	1	OTSKP	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	12		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
10	545121	1	OTSKP	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ	KUS	8		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
11	543331	1	OTSKP	VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 JEDNOTLIVĚ	M	9,66		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
12	549331	1	OTSKP	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	9,66		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
13	923941-R	1	R	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	32		0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky – dodávku konzolové zajišťovací značky a sloupku v požadovaném provedení – vykopání jamky, osazení a zabetonování sloupku a upevnění podpůrné konstrukce na sloupek – nalepení nebo uchycení zajišťovací značky a další související práce – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál – kontrolní měření – vyhotovení příslušné dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
14	923471-R	1	R	SKLONOVNÍK	KUS	3		0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěští v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
15	923122-R	1	R	HEKTOMETROVNÍK Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	1		0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení včetně nutných zemních prací a obetonování – případnou obnovu nátěru – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
Součet za Díl					Železniční svršek					0,00 Kč	
Díl: D					Demontáže						

Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 16/19 v km 22,694 na trati Pízeň - Mladotice										ISPROFIN: 5003530005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
16	965010	1	OTSKP	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	135		0		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
17	965021	1	OTSKP	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	1620		0		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
18	965851	1	OTSKP	Demontáž zajišťovací značky	kus	32		0		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
19	965852	1	OTSKP	Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	256		0		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
20	965113	1	OTSKP	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	75		0		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
21	5906105020-R	1	R	DEMONTÁŽ BETONOVÝCH PRAŽCŮ	kus	84		0		0,00 Kč	
Položka obsahuje: Demontáž železničního pražce betonového, vč. dopravení na montážní základnu											
22	15140	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	5,5		0		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
23	15150	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	243		0		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
24	15210	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	34		0		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
25	746Z92	1	OTSKP	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	TKM	756		0		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
Součet za Díl				Demontáže						0,00 Kč	
Díl: O				OSTATNÍ							
26	75E226-R	1	R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	100		0		0,00 Kč	
Provedení veškerého zaměření a zobrazení, tvorba počítačových souborů, zpracování kompletní geodetické dokumentace včetně všech dalších geodetických činností. Položka se měří v časových jednotkách (hod) za činnost pověřeného geodeta. Položka obsahuje všechny náklady na provedení geod.prací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy											
27	3100	1	OTSKP	ZARÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1		0		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
28	2944	1	OTSKP	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1		0		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
29	2940-R	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ GEODETICKÉ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KČ	1		0		0,00 Kč	
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými pracemi											
Součet za Díl				OSTATNÍ						0,00 Kč	