




Jiná ověření:				Paré:	
				Razítko oprávněné osoby:	
				Podpis:	Datum:
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:		
000	21.6.2024	Definitivní odevzdání po připomínkách	Ing. Marek Guspan		

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8	

Zhotovitel díla:	SUDOP PRAHA a.s.	
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3	
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz	
Zhotovitel části/objektu:	SAGASTA s.r.o.	
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka	
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Vlasák	Specialista: Ing. Marek Guspan

Název stavby/akce:	Rekonstrukce mostu v km 1.279 trati Tábor - Bechyně		Označení investora: S631900270
Název části:	Železniční zabezpečovací zařízení		Zakázka: 21-143.209
Název objektu/dílčí části:	Úpravy traťového zabezpečovacího vedení		Označení části: D.1.1.2
Název přílohy:	Soupis prací		Označení objektu/komplexu: PS 01-01-21
Název dílčí části přílohy:			Číslo přílohy (typ/pořadí): 4. 001
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:
Ing. Marek Guspan	Bc. Daniel Chlebek	Formáty:	PDPS
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Jihočeský	Čelkovice, Tábor	1821 02	21.12.2023
Označení investora: S 6 3 1 9 0 0 2 7 0 - P D P S - D 1 1 2 X - P S 0 1 0 1 2 1 - X X - 4 - 0 0 1 - 0 0 0 Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:			

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BYT DLE ZÁKONA 6.121/2000 Sb. KOPIROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

SOPS/PR/2018/06/01

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

PS 01-01-21

Stavba:

Rekonstrukce mostu km 1,279 trati Tábor - Bechyně

CELKEM:

0,00 Kč

SO/PS:

PS 01-01-21

Úpravy traťového zabezpečovacího vedení

Vložit položku

Vložit Díl

Součet za Díl včetně přepočítání Dílu

Kategorie monitoringu:

Klasifikace SO/PS:

Stupeň dokumentace:

Stádium 3

Projektová dokumentace (DOS/DSP)

ISPROFIN:

Majetek:

Označení (S-kód):

S 631 900 270

Zahájení realizace SO/PS:

Zpracovatel:

Cenová úroveň:

2022

Ukončení realizace SO/PS:

SAGASTA, s.r.o.

Bc. Daniel Chlebek

Datum zpracování:

21.03.2023

Rekonstrukce mostu km 1,279 trati Tábor - Bechyně

ISPROFIN: 0

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl: 1				Zemní práce						
1										0,00 Kč
Součet za Díl				Zemní práce						
Díl: 3				Zabezpečovací zařízení						
2	75C917		2022_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – montáž snímače počítače náprav včetně zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení – montáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						

Rekonstrukce mostu km 1,279 trati Tábor - Bechyňe										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
3	75E1B7		2022_OTSKP	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	8,000	0	0,00		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení – provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.							
Součet za Díl		Zabezpečovací zařízení				0,00 Kč					
Díl: 4		Demontáže									
4	75C918		2022_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – demontáž snímače počítače náprav včetně odpojení kabelových přívodů – demontáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
Součet za Díl		Demontáže				0,00 Kč					