

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 20028/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Lenka Pluhařová
Mobil +420 601 084 416
E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz

„Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)”

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 34

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotazy č. 856 až 889 jsou zodpovězeny v náhradním termínu (+1 pracovní den), přičemž je adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.

Dotaz 856)

PS 02-01-01 – „ŽST Hostivice, SZZ” – část definitivní: Dle situačního schématu se předpokládá vybudování 3ks výkolejek (Vk1, Vk2 a Vk3). V soupisu prací se nacházejí pol. č. 78 a 79 (VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM – DODÁVKA a MONTÁŽ) s množstvím 2 ks. Žádáme zadavatele o prověření množství u uvedených položek.

Odpověď na dotaz č. 856:

Výměra položek 78 a 79 byla upravena na 3 kusy.

Dotaz 857)

PS 02-01-01 – „ŽST Hostivice, SZZ” – část definitivní: Dle situačního schématu se předpokládá vybudování celkem 4 ks třísvětlových návěstidel (S1Zzb, Lc5a, Sc2zc, Sc1zc). V soupisu prací se nacházejí pol. č. 87 a 88 (STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ – DODÁVKA a MONTÁŽ) s množstvím 5 ks. Žádáme zadavatele o prověření množství u uvedených položek.

Odpověď na dotaz č. 857:

Výměra položek 87 a 88 byla upravena na 4 kusy.

Dotaz 858)

PS 02-01-01 – „ŽST Hostivice, SZZ” – část definitivní: Dle situačního schématu se předpokládá vybudování celkem 29 ks návěstidel od čtyř světél (včetně návěstidel Lc3 a Lc5). V soupisu prací se nacházejí pol. č. 89 a 90 (STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL – DODÁVKA a MONTÁŽ) s množstvím 28 ks. Žádáme zadavatele o prověření množství u uvedených položek.

Odpověď na dotaz č. 858:

Výměra položek 89 a 90 byla upravena na 29 kusů.

Dotaz 859)

PS 02-01-01 – „ŽST Hostivice, SZZ“ – část provizorní: V soupisu prací se nachází pol. č. 182 „STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ – MONTÁŽ“. Ze ZD není zřejmý účel využití této položky. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č. 859:

Účel položky je nacenění rekonfigurace definitivních návěstidel používaných při provizorních stavech a konvenčním provozu na DNS.

Dotaz 860)

PS 02-01-01 – „ŽST Hostivice, SZZ“ – část provizorní: Dle provizorního situačního schéma 2. SP má být dodáno a namontováno nové pětisvětlové návěstidlo S. Položku pro dodávku a montáž pětisvětlového návěstidla jsme v provizorní části soupisu prací nenalezli. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č. 860:

Jedná se o posun stávajícího návěstidla, na schématu postupu 3SP už je to zobrazeno správně.

Dotaz 861)

PS 04-01-01 – „ŽST Jeneč, SZZ“ – část definitivní: Dle situačního schématu se předpokládá vybudování celkem 31 ks elektromotorických přestavníků. V soupisu prací se nacházejí pol. č. 64 a 65 (PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DODÁVKA a MONTÁŽ) s množstvím 32 ks. Žádáme zadavatele o prověření množství u uvedených položek.

Odpověď na dotaz č. 861:

Výměra položek 64 a 65 byla upravena na 31 kusů.

Dotaz 862)

PS 04-01-01 – „ŽST Jeneč, SZZ“ – část provizorní: Dle situačního schématu se předpokládá vybudování celkem 6 ks snímačů PN v rámci provizorních postupů. V soupisu prací se nacházejí následující položky:

171	75C911 B	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	5,000
172	75C917 B	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	8,000
173	75C918 B	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	8,000

Žádáme zadavatele o prověření množství u uvedených položek.

Odpověď na dotaz č. 862:

Nově budou dodány snímače PBP1, PBP2, JPB50, JPB65, JPB67. Snímače JPB50, PB02 a PB05 budou přemístěny do nových poloh. Opakovaná montáž a demontáž snímače PBJU1 je řešena v rámci PS 05-01-01.

Dotaz 863)

PS 05-01-01 – „Jeneč – Odb.Fialka, TZZ“ – část provizorní: V soupisu prací se nacházejí následující položky:

121	75C511 B	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	1,000
124	75C521 B	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DODÁVKA	KUS	1,000

Předpokládá zadavatel v rámci provizorních stavů vybudování nových návěstidel dle výše uvedených položek nebo využití stávajících návěstidel? V případě využití stávajících návěstidel žádáme zadavatele o prověření/odstranění uvedených položek ze soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 863:

V rámci provizorního stavu se přemísťují stávající návěstidla So a PŘLo. Položky č. 121 a 124 byly ze soupisu prací vypuštěny.

Dotaz 864)

PS 05-01-02 – „Odbočka Fialka, SZZ” – část provizorní: V soupisu prací se nacházejí následující položky:

115	75C617 B	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	1,000
116	75C618 B	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	1,000

Žádáme zadavatele o prověření, které návěstidlo bude v rámci výše uvedených položek montováno a demontováno.

Odpověď na dotaz č. 864:

Seřadovací návěstidlo Se2 v ŽST Unhošť v souvislosti směrové úpravy koleje.

Dotaz 865)

PS 05-01-02 – „Odbočka Fialka, SZZ” – část provizorní: V rámci provizorních stavebních postupů 5c a 6 jsou zobrazena vzdálenostní upozorňovací. Pro tato upozorňovací jsme v soupisu prací provizorní části nenalezli odpovídající položky. Žádáme zadavatele o prověření/doplnění.

Odpověď na dotaz č. 865:

Vzdálenostní upozorňovací byla do soupisu prací byl doplněna pod poř. č. 133, 134 a 135.

Dotaz 866)

PS 05-01-03 – „Odb. Fialka - Kladno, TZZ” – část provizorní: V rámci provizorního stavebního postupu 6a jsou zobrazena vzdálenostní upozorňovací. Pro tato upozorňovací jsme v soupisu prací provizorní části nenalezli odpovídající položky. Žádáme zadavatele o prověření/doplnění.

Odpověď na dotaz č. 866:

Vzdálenostní upozorňovací byla do soupisu prací byl doplněna pod poř. č. 74, 75 a 76.

Dotaz 867)

PS 06-01-02 – „ŽST Kladno, úprava SZZ” – část definitivní: V soupisu prací se nacházejí následující položky:

67	75C911 A	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	6,000
68	75C917 A	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	10,000
69	75C918 A	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	4,000

Dle situačního schématu se předpokládá vybudování 10 ks snímačů PN. Žádáme zadavatele o prověření množství u uvedených položek.

Odpověď na dotaz č. 867:

Bude dodáno 6 snímačů počítačů náprav (KPB1, KPB1z, KPB2z, KPB3, KPB5, KPB7), stávající snímače (KPB2, KPB4, KPB6, KPB10, KPB10A) budou přemístěny do nových poloh. Výměra položek 68 a 69 byla upravena.

Dotaz 868)

PS 06-01-02 – „ŽST Kladno, úprava SZZ“ – část definitivní: Na situačním schématu (č. přílohy 121) jsou zobrazeny návěstidla s jednou červeně vyznačenou návěstní svítilnou. Jedná se o návěstidla Sc13a, Sc11, Sc9, Sc7, Sc5a, Sc3a, Sc1a, Sc50a a Sc2a.

- Žádáme zadavatele o bližší zdůvodnění doplnění těchto návěstidel.
- V rámci, kterých položek soupisu prací je uvažováno s těmito případnými doplněními/úpravami?

Odpověď na dotaz č. 868:

- Stopznačka s DNS (poslední odjezdové návěstidlo) musí být předvěstěna horním žlutým světlem.
- V rámci předchozí stavby byla návěstidla dodána s kompletní výstrojí s horní žlutou svítilnou včetně zapojení do SZZ. Součástí tohoto PS je jejich zapracování do adresného SW.

Dotaz 869)

PS 53-01-02 – „Odbočka Jeneček, SZZ“ – část definitivní: V soupisu prací se nacházejí následující položky:

66	75C561 A	UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - DODÁVKA	KUS	2,000
67	75C567 A	UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - MONTÁŽ	KUS	2,000

Vzhledem k situačním schémátům definitivních stavů jsme pro uvedené položky nenašli uplatnění. Žádáme zadavatele o prověření účelu využití výše uvedených položek.

Odpověď na dotaz č. 869:

Položky 66 a 67 jsou nadbytečné a byly ze soupisu prací odstraněny.

Dotaz 870)

PS 02-01-01 – „ŽST Hostivice, SZZ“ – část definitivní: Na kabelovém schématu č. 182 je zobrazen kabel TZE-405-24Px1-380M. Tento kabel jsme v tabulce kabelů č. 183 nenalezli. Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu množství u odpovídajících položek kabelizace v soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 870:

Dokumentace byla upravena a je přílohou těchto dodatečných informací „D1112_PS020101_183_Tabkab_DI34.pdf“. Soupis prací byl upraven, změnila se výměra položek č. 27 a 31.

Dotaz 871)

PS 02-01-01 – „ŽST Hostivice, SZZ“ – část provizorní: V soupisu prací se nacházejí následující položky:

206	75I811 B	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN	KMVLÁKNO	0,180
207	75I81X B	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ	M	230,000
208	75I81Y B	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - DEMONTÁŽ	M	230,000
209	75I911 B	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	230,000
210	75I91X B	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	230,000
211	75I91Y B	OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ	M	230,000
212	75IH61 B	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN	KUS	4,000

Dle kabelových schémat a tabulek kabelů provizorních stavů se předpokládá vybudování optických kabelů v celkové délce 255 m (kabely č. 820 (2x) a č. 830). Žádáme zadavatele o prověření množství u výše uvedených položek.

Odpověď na dotaz č. 871:

Soupis prací byl upraven, změnila se výměra položek č. 206 až 211.

Dotaz 872)

PS 04-01-01 – „ŽST Jeneč, SZZ” – část provizorní: V soupisu prací se nacházejí následující položky:

176	75D141 B	KABELOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	2,000
177	75D147 B	KABELOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	2,000
178	75D148 B	KABELOVÁ SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000

Dle kabelových schémat provizorních stavů (č. přílohy 281 a 282) se předpokládá vybudování 4 ks kabelových skříní (KS01, K-J1, K-J2, KS2P). Žádáme zadavatele o prověření množství u výše uvedených položek.

Odpověď na dotaz č. 872:

Zřizují se kabelové skříně KS01 a KS2P. K-J1 a K-J2 jsou kontejnery mobilního provizorního SZZ.

Dotaz 873)

PS 05-01-01 – „Jeneč – Odb.Fialka, TZZ” – část provizorní: Dle kabelového schématu provizorního stavu (č. přílohy 281) se předpokládá vybudování kabelů P160, P466 a P470. Tyto kabely jsme nenalezli v tabulce kabelů (č. přílohy 282). Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu množství u souvisejících položek v soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 873:

Uvedené kabely se zřizují v rámci PS 04-01-01.

Dotaz 874)

PS 05-01-01 – „Jeneč – Odb.Fialka, TZZ” – část provizorní: Dle kabelových schémat provizorních stavů (č. přílohy 281) se předpokládá vybudování 3 ks kabelových skříní/objektů (KS2P, KO3, KO4). V soupisu prací postrádáme odpovídající položky pro vybudování těchto KS/KO. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č. 874:

Kabelová skříň KS2P se zřizuje v rámci PS 04-01-01. Kabelové objekty KO3 a KO4 jsou zřízeny v rámci definitivní části.

Dotaz 875)

PS 06-01-02 – „ŽST Kladno, úprava SZZ” – část definitivní: Při kontrole kabelového schématu (č. přílohy 182) a tabulky kabelů (č. přílohy 183) byl nalezen nesoulad v dimenzi/délce u následujících kabelů:

Kabel č.	Schéma kabelů	Tabulka kabelů
181	7P – 170m	7P – 130m
183	4P – 20m	3P – 20m
187	3P – 20m	4P – 20m
191	3P – 40m	7P – 40m
501	TZE - 7P – 510m	TZE - 7P – 580m

Žádáme zadavatele o prověření výše uvedených kabelů a o prověření množství u odpovídajících položek v soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 875:

Přílohy č. 182 a 282 byly uvedeny do souladu a jsou přílohou těchto dodatečných informací (D1114_PS060102_182_Schekab_DI34.pdf a D1114_PS060102_282_Tabkab_DI34.pdf). Soupis prací byl upraven, byla upravena výměra položek č. 20, 21, 23, 24.

Dotaz 876)

PS 06-01-02 – „ŽST Kladno, úprava SZZ“ – část definitivní: Dle kabelového schématu č. přílohy 182 se předpokládá vybudování kabelové skříně KS1a. Pro tuto KS jsme v soupisu prací nenalezli odpovídající položky. Žádáme zadavatele o prověření/doplnění.

Odpověď na dotaz č. 876:

Do soupis prací byly doplněny nové položky pro kabelovou skříň pod poř. č. 119 a 120.

Dotaz 877)

PS 06-01-02 – „ŽST Kladno, úprava SZZ“ – část provizorní: V soupisu prací se nacházejí následující položky:

109	75D151 B	KABELOVÝ OBJEKT - DODÁVKA	KUS	3,000
110	75D157 B	KABELOVÝ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	3,000
111	75D158 B	KABELOVÝ OBJEKT - DEMONTÁŽ	KUS	3,000

Dle kabelového schéma provizorních stavů (č. přílohy 281) se předpokládá vybudování 4ks KO. Žádáme zadavatele o prověření množství u výše uvedených položek.

Odpověď na dotaz č. 877:

Soupis prací byl upraven, byla upravena výměra položek č. 109, 110, 111.

Dotaz 878)

PS 53-01-01 – „Hostivice - Odbočka Jeneček, TZZ“: Při porovnání kabelové schéma (v.č. 181), tabulky kabelů (v.č. 182) a soupisu prací byl nalezen nesoulad u následujících položek:

	Množství ve výkazu	Vypočítáno
Pol. č. 22: KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁŘŮ - DODÁVKA	0,300	0,870
Pol. č. 23: KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁŘŮ - DODÁVKA	18,100	17,520
Pol. č. 24: ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁŘŮ - MONTÁŽ	0,300	0,870
Pol. č. 25: ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁŘŮ - MONTÁŽ	18,100	17,520

Žádáme zadavatele o prověření množství kabelů.

Odpověď na dotaz č. 878:

Soupis prací byl upraven, byla upravena výměra položek č. 22, 23, 24, 25.

Dotaz 879)

PS 53-01-02 – „Odbočka Jeneček, SZZ“ – část provizorní: Při kontrole kabelového schématu (č. přílohy 281) a tabulky kabelů (č. přílohy 282) bylo nalezeno následující:

- kabelu č. 412X má ve schématu a v tabulce rozdílnou délku (865m vs 100m).
 - tabulka kabelů neobsahuje kabely č. 103X a 403X (dle legendy „Prvky v 5b. SP“)
- Žádáme zadavatele o prověření a i případnou úpravu množství u souvisejících položek v soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 879:

Dokumentace byla upravena, upravená příloha 282 (D1116_PS530102_282_DI34.pdf) je součástí těchto dodatečných informací.

Dotaz 880)

PS 53-01-02 – „Odbočka Jeneček, SZZ“ – část provizorní: Dle kabelového schématu č. přílohy 281 se předpokládá vybudování kabelové skříně KSX. Pro tuto KS jsme v soupisu prací nenalezli odpovídající položky. Žádáme zadavatele o prověření/doplnění.

Odpověď na dotaz č. 880:

Soupis prací byl upraven, byly doplněny nové položky pro kabelovou skříň pod poř. č. 148, 149 a 150, dále byla upravena výměra položek č. 109, 110, 111.

Dotaz 881)

PS 04-01-01 – „ŽST Jeneč, SZZ” – část provizorní: Dle tabulky kabelů (č. přílohy 283) se předpokládá vybudování žlabů 13x20 v celkové délce 120 m. V soupisu prací jsme pro vybudování uvedených žlabů nenalezli odpovídající položku. Žádáme zadavatele prověření.

Odpověď na dotaz č. 881:

Soupis prací byl doplněn o novou položku pro kabelový žlab pod poř. č. 197.

Dotaz 882)

PS 04-01-01 – „ŽST Jeneč, SZZ” – část provizorní: Dle tabulky kabelů (č. přílohy 283) se předpokládá vybudování chráničky v celkové délce 207 m. V soupisu prací se nachází položka č. 130 „KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM” v množství 120 m. Žádáme zadavatele prověření.

Odpověď na dotaz č. 882:

Výměra položky 130 byla upravena na 207 m.

Dotaz 883)

PS 02-01-01 – „ŽST Hostivice, SZZ” – část definitivní: V TZ se uvádí následující:
„Stop značky Sc2, Sc6, Lc1, Lc2, Lc4, Lc3a a Sc1b budou mít z důvodu umístění nad trativodem atypický základ.”

V ZD postrádáme výkresy řešení atypických základů pro uvedená návěstidla. Pro řádné ocenění atypických základů je nutné znát způsob jejich provedení včetně rozměrů. Žádáme zadavatele o poskytnutí výkresů pro tyto atypické základy.

Odpověď na dotaz č. 883:

Informace o atypických základech je TZ uvedena hlavně z důvodu, aby bylo dbáno zvýšené opatrnosti při usazování typizovaného základu návěstidla případně byl typický základ návěstidla upraven v závislosti na výšce vedení trativodu. Pro stanovení cenové nabídky řešení základů nemá vliv. Dodávka základu návěstidla je vždy součástí položky dodávky návěstidla bez rozdílu konkrétního provedení základu.

Dotaz 884)

PS 04-01-01 – „ŽST Jeneč, SZZ”: V TZ se uvádí následující:
„Stop značky Sc1a, Sc1, Lc9, Se6 a Lc5 budou mít z důvodu umístění nad trativodem atypický základ.”

V ZD postrádáme výkresy řešení atypických základů pro uvedená návěstidla. Pro řádné ocenění atypických základů je nutné znát způsob jejich provedení včetně rozměrů. Žádáme zadavatele o poskytnutí výkresů pro tyto atypické základy.

Odpověď na dotaz č. 884:

Informace o atypických základech je TZ uvedena hlavně z důvodu aby bylo dbáno zvýšené opatrnosti při usazování typizovaného základu návěstidla případně byl typický základ návěstidla upraven v závislosti na výšce vedení trativodu. Pro stanovení cenové nabídky řešení základů nemá vliv. Dodávka základu návěstidla je vždy součástí položky dodávky návěstidla bez rozdílu konkrétního provedení základu.

Dotaz 885)

PS 53-01-02 – „Odbočka Jeneček, SZZ“ – část definitivní: V TZ se uvádí následující:

„Vjezdové návěstidlo S ve směru od Rudné u Prahy bude umístěno na atypickém základu, který bude vetknutý do konstrukce nástupiště, tak aby byla dodržena předepsaná osová vzdálenost návěstidla od provozované koleje 2,85m.“

Dle odpovědi zadavatele na dotaz č. 746 bude základ součástí dodávky a montáže návěstidla, tedy PS zab. zař. Ze ZD není zřejmý způsob provedení tohoto atypického základu, což je nutné pro jeho řádné ocenění.

- a) Žádáme zadavatele o poskytnutí výkresů pro tento atypický základ, tak aby byl zřejmý způsob uložení a rozměry.
- b) Jak je řešena koordinace se stavební částí? Bude konstrukce nástupiště připravena pro umístění tohoto atypického základu?

Odpověď na dotaz č. 885:

- a) Do TZ byl přidána příloha pro základ návěstidla, upravená příloha 101 (D1116_PS530102_101_TZ_A_DI34.pdf) je součástí těchto dodatečných informací.
- b) Základ je navržen do stávající konstrukce nástupiště

Dotaz 886)

PS 02-01-01 – „ŽST Hostivice, SZZ“ – část definitivní: Domníváme se, že v TZ chybí v článku 2.2.5 text, viz „Vnitřní výstroj elektronického stavědla bude zřízena na konečný stav stanice po realizaci stavby Zaokruhování Letiště Václava Havla. SW část stavědla ale tyto budoucí prvky obsahovat“. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu TZ.

Odpověď na dotaz č. 886:

TZ byla opravena a je součástí těchto dodatečných informací (příloha „D1112_PS020101_101_TZ_A_DI34.pdf“.

Dotaz 887)

PS 02-01-01 – „ŽST Hostivice, SZZ“ – část definitivní: V technické zprávě se uvádí následující:

„V případě, že by realizace následné stavby byla zpožděna bude nutné dopracovat v mezistaničním úseku Praha-Ruzyně – Hostivice TZZ 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 typu AH bez hradla na trati. Současně by to také znamenalo zřídit automatický vstup do řízené oblasti ETCS L2 ve směru od stávající ŽST Praha-Ruzyně spolu se zajištěním pokrytí signálem GSM-R.“

- A) Domníváme se právně, že případné dopracování TZZ není součástí této stavby?
- B) Pokud případně je, jak je s uvedeným dopracováním TZZ AH a zřízením automatického vstupu uvažováno v rámci soupisu prací?

Odpověď na dotaz č. 887:

TZZ AH v mezistaničním úseku Praha Ruzyně – Kladno je řešen v rámci provizorních stavu. Tedy do provizorního SZZ, úvazka do definitivního SZZ řešena není. Automatický vstup do oblasti ETCS - L2 není součástí stavby.

Dotaz 888)

PS 04-01-01 – „ŽST Jeneč, SZZ“: V technické zprávě se uvádí následující:

„Veškerá zabezpečovací zařízení budou v souladu TS 2/2007-Z vybaveny měřicí a stavovou diagnostikou. Diagnostické informace elektronického stavědla a přilehlých TZZ a PZZ budou přenášeny na diagnostický server a pracoviště dispečera železniční dopravní cesty v CDP Praha.“
Ve výkazu výměr postrádáme položky pro servisní diagnostické pracoviště (dle OTSKP pol. č. 75B221, 75B227). Žádáme zadavatele o prověření a doplnění položek do soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 888:

Požadované položky byl doplněny do soupisu prací pod poř. č. 195 a 196.

Dotaz 889)

Dotaz navazuje na odpověď zadavatele na dotaz č. 739. Zadavatel v této odpovědi uvádí, že šířka žlabů v mezistaničních úsecích je uvedena v koordinační situaci, ve které ale není uvedena/nelze vyčíst. Žádáme zadavatele o prověření a informaci o rozměrech žlabů v mezistaničních úsecích.

Odpověď na dotaz č. 889:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že z koordinačních situací opravdu nelze rozměry žlabů vyčíst. Rozměry žlabů jsou uvedeny v přílohách tabulek kabelů.

Sdělení zadavatele

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku č. 34 zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 4 dny je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny a je součtem lhůt dle ZZVZ § 99 odst. (2) – prodloužení o 3 dny + § 98 odst. (4) – prodloužení o 1 pracovní den. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 29/ 11/ 2024 nahrazeno: **03 / 12 / 2024** Čas **09:00**

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- 1) Výkaz výměr - Moder_trati_Ruzyne_Kladno_Zm25_241025
- 2) D1112_PS020101_101_TZ_A_DI34.pdf
- 3) D1112_PS020101_183_Tabkab_DI34.pdf
- 4) D1114_PS060102_182_Schekab_DI34.pdf
- 5) D1114_PS060102_282_Tabkab_DI34.pdf
- 6) D1116_PS530102_101_TZ_A_DI34.pdf
- 7) D1116_PS530102_282_DI34.pdf

V Praze

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel OJ Stavební správa západ
na základě Pověření č. 18-NM ze dne 30.09.2024
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)