

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		<div>Podpis:</div> <div>Datum:</div>	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor: Adresa: Zástupce investora: Adresa:	Správa železnic, státní organizace Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ Nerudova 1, 779 00 Olomouc	 SPRÁVA ŽELEZNIC
--	--	--

Zhotovitel díla: Adresa: Kontakt:	SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26, 611 36 Brno T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz	 SUDOP BRNO
Zhotovitel objektu: Adresa: Kontakt:	SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26, 611 36 Brno T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz	 SUDOP BRNO
Hlavní projektant (HIP): Ing. Radomír Hanák		Specialista: Bronislav Urbánek

Název stavby/akce:	Rekonstrukce mostu v km 133,610 na trati Retz - Kolín	Označení investora:
		S631900142
Název části:	Komunikace	Označení zhotovitele:
		23099-01
Název objektu/dílní části:	Stavební úpravy přemostované účelové komunikace	Označení části:
		D.2.1.8
Název přílohy:	Soupis prací	Označení objektu/komplexu:
		SO 05
Název dílní části přílohy:	-	Číslo přílohy:
		4.001
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -
Ing. Ivana Navrátilová	Ing. Ivana Navrátilová	Formáty: 4xA4
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Vysočina	Častohostice, Vesce u Mor. Budějovic	1201 12
		Stupeň dokumentace: DUSP + PDPS
		Smluvní datum zpracování: 23.07.2024

Označení investora:	Stupeň dokumentace: Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 9 0 0 1 4 2	- D U S P - D 2 1 8 1	- S O 0 5 X X X X	- X X	- 4 - 0 0 1 - 0 0 0	0

Prostor pro další informace

ASPE10



Firma: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

S Stavba: 23099 Rekonstrukce mostu v km 133,610 na trati Retz - Kolín - 04/2024
O Rozpočet: SO 05 Stavební úpravy přemostňované účelové komunikace

SO 05	0,00
-------	------

Typ	Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
							Jednotková	Celkem
0	1	2	3	4	5	6	9	10
SD		1		Zemní práce				0,00
P	1	12373A		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	96,000	0,00	0,00
PP								
VV				120*0,8=96,000 [A]				
				Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
TS								
P	2	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2	74,000	0,00	0,00
PP								
VV				54+20=74,000 [A]				

TS				Položka zahrnuje: - úpravu pláň včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x				
SD		2		Základy				0,00
P	3	21457		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	35,000	0,00	0,00
PP								
VV				70*0.5=35,000 [A] Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x				
TS								
SD		5		Komunikace				0,00
P	4	56324		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM	m2	12,000	0,00	0,00
PP								
VV				12=12,000 [A] výplň k opěrám a krajnice Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry				
TS								
P	5	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2	104,000	0,00	0,00
PP								
VV				104=104,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry				
TS								
P	6	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2	70,000	0,00	0,00
PP								
VV				110-40=70,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry				
TS								
P	7	564632		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM	m2	104,000	0,00	0,00
PP								
VV				104=104,000 [A]				

