

### LEGENDA BOURANÝCH MATERIÁLŮ

- ZDIVO Z CPP NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU, TLOUŠŤKA ZDIVA VIZ. KÓTY
- BOURANÝ KOMÍN
- STÁVAJÍCÍ BOURANÁ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

### POZNÁMKY NAVRHOVANÉ PRÁCE

05 ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ

### POZNÁMKY OBECNÉ

- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA DLE DOSTUPNÉ STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE, ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU A OBLÍDKY STAVBY.
- POZICE A ROZMĚRY PRVKŮ KROVU BYLY ODEČTENY ZE STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE. PŘI OBLÍDCE STAVBY BYLY ROZMĚRY DOSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ OVĚŘOVÁNY. TLOUŠŤKY KONSTRUKCÍ JSOU ZAKRESLENY DLE POSKYTNUTÉ STÁVAJÍCÍ PD A HODNOT NAMĚŘENÝCH NA STAVBĚ.
- SKLADBY PODLAH A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ JSOU PROVEDENY NA ZÁKLADĚ STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE, STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU A OBLÍDKY NA MÍSTĚ STAVBY. NEBYLO MOŽNÉ OVĚŘIT VEŠKERÉ KONSTRUKCE A SKLADBY BUDOU UPŘESNĚNY PO ODKRYTÍ V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ.
- FIRMA PROVÁDĚJÍCÍ DEMOLICI MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM DEMOLICE PROVÉST OBLÍDKU STAVBY A VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A DOZOREM STAVBY.
- PROJEKTANT UPOZORNUJE NA MOŽNOST ROZDÍLNÝCH ODLÍŠNOSTÍ SKLADEB, VZNIKLÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT NA STAVBĚ.
- BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ MUSÍ PROBÍHAT OD JEJÍ HORNÍ ČÁSTI.
- VYBOURANÝ MATERIÁL NESMÍ BÝT HROMAŽEN NA NÁSTUPÍSTÍCH, MATERIÁL BUDE PRŮBĚŽNĚ ODVÁŽEN.
- PŘED ZAPOČETÍM DEMOLICE MUSÍ BÝT VYTÝČENY VEŠKERÉ SÍTĚ V OKOLÍ OBJEKTU.
- PŘI PRACÍCH V MÍSTĚ NÁSTUPÍSTĚ NESMÍ VZNIKAT SKLÁDKY MATERIÁLU. MATERIÁL MUSÍ BÝT IHNEH PO PŘEVEZEN MIMO PROSTORY NÁSTUPÍSTĚ.
- NÁSTUPÍSTĚ ZŮSTANE V PROVOZU I V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ A STAVEBNÍ FIRMA MUSÍ ZAJISTIT BEZPEČNÝ POHYB OSOB V TĚCHTO PROSTORECH.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ STÁVAJÍCÍCH TECHNOLOGIÍ. PROVÁDĚCÍ FIRMA MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ PROVÉST OCHRANU TĚCHTO TECHNOLOGIÍ A VEDENÍ.
- PŘI OBLÍDCE STAVBY BYLY ZJIŠTĚNY NĚKTERÉ MATERIÁLY S OBSAHEM AZBESTU. LIKVIDACE TAKOVÉHO MATERIÁLU MUSÍ PROBÍHAT DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.
- V PRŮBĚHU STAVBY MUSÍ BÝT OCHRÁNĚNA KONSTRUKCE NÁSTUPÍSTĚ VČETNĚ PŘÍLEHLÝCH TECHNOLOGIÍ.
- V PRŮBĚHU CELÉ STAVBY MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA VIDITELNOST VEŠKERÝCH PRVKŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH PROVOZOSCHOPNOST DRÁHY.
- BUDE ZAJIŠTĚN NEPŘETRŽITÝ PŘÍSTUP SERVISNÍ ORGANIZACE K PROVOZOVANÝM ZAŘÍZENÍM.
- STAVEBNÍ FIRMA JE POVINNA POŠKOZENÉ, UŠPINĚNÉ KONSTRUKCE STAVEBNÍMI PRACEMI UVÉST DO PŮVODNÍHO STAVU NA VLASTNÍ NÁKLADY.
- UVEDENÉ KÓTY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR, PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNO VYCHÁZET ZE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ ZAMĚŘENÝCH NA STAVBĚ A TOMU PAK PŘÍPŮSOBIT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MUSÍ BÝT INFORMOVÁN PROJEKTANT, KTERÝ NAVRHNĚ DALŠÍ POSTUP.



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:


Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	<b>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1</b>	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: 009sek@spravazeleznic.cz	

Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno			<b>ŽELEZNIC</b>
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: 009sek@spravazeleznic.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Bc. Jiří Plesník	Specialista:	Ing. Jan Pokorný	

Název stavby/akce:	<b>Rekonstrukce výpravní budovy Hlinsko v Čechách</b>	Označení investora: S621900252
Název části:	Demolice	Zakázka: 2201
Název objektu/díle části:	<b>ŽST Hlinsko v Čechách, objekt na p.č. 3840</b>	Označení části: <b>D.2.2.5</b>
Název přílohy:	Pohledy	Označení objektu/komplexu: <b>SO 11-78-01</b>
Název díle části přílohy:	demolice	Číslo přílohy (typ/pořadí): <b>2. 007</b>
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Bc. Jiří Plesník	Měřítko: Formáty: 1:50 4xA4
Kraj:	Katastrální území: Hlinsko v Čechách [639303]	TUDU: 1611 E3
		Stupeň dokumentace: <b>PDPS</b>
		Smluvní datum zpracování: <b>30.11.2023</b>
Označení investora: S 6 2 1 9 0 0 2 5 2 = P D P S = D 2 2 0 5 = S 0 1 1 7 8 0 1 = X X = 2 = 0 0 7 = P 0 0 [Prostor pro další informace]		