




Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	10.01.2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Radek Kverek, DiS
P001	11.2022	Dokumentace k připomínkám	Radek Kverek, DiS

Adresa:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel stavby:	DMC Havlíčkův Brod s.r.o.			
Adresa:	Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod			
Kontakt:	T: +420 569 400 513 E: prijemni@dmchb.cz			
Zhotovitel objektu:	Signal Projekt s.r.o.			
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno			
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Pavel Bláha	Mgr. Radek Böhm	Ing. Milan Lukášek	Ing. Milan Lukášek	

Název stavby/akce:	Doplnění počítačů náprav na sudém zhlaví v žst. Bransouze			Označení (S-kód): S622200064
				Označení zhotovitele: 20-142-35-113
Název části:	Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)			Označení části: D.1.1.01
Název objektu:	SZZ Bransouze			Označení objektu/komplexu: PS 26-01-11
Název přílohy:	Výkaz výměr			Číslo přílohy: 4. 001
Název dílčí části přílohy:				Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		
Vysočina	Bransouze [609471]	120124		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DUSP+PDPS	11.2022	20 x A4		

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 2 2 0 0 0 6 4	D U S P	D 1 1 0 1	P S 2 6 0 1 1 1	X X	4	0 0 1 0 0 0

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 26-01-11				
Stavba: . Doplnění počítačů náprav na sudém zhlaví v žst. Bransouze							CELKEM: 0,00 Kč				
SO/PS: PS 26-01-11 SZZ Bransouze							Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu: D.1.1 Zabezpečovací zařízení							Klasifikace SO/PS:				
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:				
Majetek: SŽ							Označení (S-kód): 621900230				
Zahájení realizace SO/PS: 6/2022 Zpracovatel:							Cenová úroveň: 2022				
Ukončení realizace SO/PS: 12/2022 Signal Projekt s.r.o. Štěpán Mikš							Datum zpracování: 31.10.2022				
Doplnění počítačů náprav na sudém zhlaví v žst. Bransouze							ISPROFIN:				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 1 Zemní práce											
1	13183		OTSKP - 2022	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II	M3	120	0	0	447		
				<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - težení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a presvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelne nutné druhotné rozpojení odstrelené horniny - rucní vykopávky, odstranění korenu a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vc. prepažování (výjma štetových sten) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 							

Doplnění počítačů náprav na sudém zhlaví v žst. Bransouze										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
2	13283		OTSKP - 2022	HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	285	0	0	1140		
				položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - težení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a presvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelne nutné druhotné rozpojení odstředěné horniny - rucní vykopávky, odstranění kořenu a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vc. prepažování (výjma štetových sten) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)							
3	141733		OTSKP - 2022	PROTLACOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	84	0	0	2610		
				položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opevnění a vodící bloky a pod.)							
4	17411		OTSKP - 2022	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	15	0	0	134		
				položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vc. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vc. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - rucní hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)							
5	18120		OTSKP - 2022	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	1050	0	0	26		
				položka zahrnuje úpravu plánu včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.							
Součet		za Díl		Zemní práce							

Doplnění počítačů náprav na sudém zhlaví v žst. Bransouze										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 2 Kabelizace											
6	701005		OTSKP - 2022	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	36	0	0	695		
				1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: <u>Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce</u>							
7	702111		OTSKP - 2022	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VCETNE KRYTÚ SVETLÉ ŠÍRKY DO 120 MM	M	325	0	0	258		
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozmerení, upevnění, rezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevnovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: <u>Merí se metr délkový</u>							
8	702212		OTSKP - 2022	KABELOVÁ CHRÁNICKA ZEMNÍ DN PRES 100 DO 200 MM	M	108	0	0	182		
				1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdívkou o prurezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a zacištení omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Zpusob merení: <u>Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce</u>							
9	702312		OTSKP - 2022	ZAKRYTÍ KABELU VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍRKY PRES 20 DO 40 CM	M	700	0	0	13,2		
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozmerení, upevnění, zacištení, sváření, vrtání, rezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevnovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: <u>Udává se počet sad, které se skládají z predepsaných dílu, jež tvorí požadovaný celek, za každý započatý mesíc pronájmu</u>							
10	703754		OTSKP - 2022	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM, DO EI 90 MIN.	KUS	1	0	0	1720		
				Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vc. príslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy vcetne všech ostatních vedlejších nákladu.							
11	709110		OTSKP - 2022	PROVIZORNÍ ZAJIŠTENÍ KABELU VE VÝKOPI	KUS	36	0	0	111		
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozmerení, upevnění, rezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevnovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: <u>Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.</u>							

Doplnění počítačů náprav na sudém zhlaví v žst. Bransouze										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
12	709210		OTSKP - 2022	KRÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	12	0	0	684		
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozmerení, upevnění, rezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Měří se metr délkový							
13	741911		OTSKP - 2022	UZEMNOVACÍ VODIC V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	50	0	0	66		
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – merení, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spoju a při průchodu vodice nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodice - chránicky apod. 3. Zpusob merení: Měří se metr délkový							
14	742G11		OTSKP - 2022	KABEL NN DVOU- A TRÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	24	0	0	116		
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do zeme, chránicky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chránicky apod. 3. Zpusob merení: Měří se metr délkový							
15	742H12		OTSKP - 2022	KABEL NN CTYR- A PETIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	133	0	0	483		
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do zeme, chránicky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chránicky apod. 3. Zpusob merení: Měří se metr délkový							
16	742H13		OTSKP - 2022	KABEL NN CTYR- A PETIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	579	0	0	1020		
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do zeme, chránicky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chránicky apod. 3. Zpusob merení: Měří se metr délkový							
17	742L11		OTSKP - 2022	UKONČENÍ DVOU AŽ PETIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	4	0	0	1160		
				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelu pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.							

Doplnění počítačů náprav na sudém zhlaví v žst. Bransouze				ISPROFIN:						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
18	742L12		OTSKP - 2022	UKONČENÍ DVOU AŽ PETIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	6	0	0	2060	
				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelu pro montáž včetně veškerého příslušenství						
				2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce						
19	742L13		OTSKP - 2022	UKONČENÍ DVOU AŽ PETIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	2	0	0	3730	
				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelu pro montáž včetně veškerého příslušenství						
				2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce						
20	742P15		OTSKP - 2022	OZNACOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	18	0	0	52	
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství						
				2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce						
21	75A131		OTSKP - 2022	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ DO 12 PÁRU - DODÁVKA	KMPÁR	0.593	0	0	13800	
				1. Položka obsahuje: – dodání kabelu podle typu od výrobce včetně mimostaveništní dopravy						
				2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.						
22	75A141		OTSKP - 2022	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ PŘES 12 PÁRU - DODÁVKA	KMPÁR	9.248	0	0	8400	
				1. Položka obsahuje: – dodání kabelu podle typu od výrobce včetně mimostaveništní dopravy						
				2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.						
23	75A151		OTSKP - 2022	KABEL METALICKÝ SE STÍNENÍM DO 12 PÁRU - DODÁVKA	KMPÁR	9.245	0	0	26000	
				1. Položka obsahuje: – dodání kabelu podle typu od výrobce včetně mimostaveništní dopravy						
				2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.						

Doplnění počítačů náprav na sudém zhlaví v žst. Bransouze					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
24	75A161		OTSKP - 2022	KABEL METALICKÝ SE STÍNENÍM PRES 12 PÁRU - DODÁVKA	KMPÁR	2,584	0	0	11200	
				1. Položka obsahuje: – dodání kabelu podle typu od výrobce včetně mimostaveništní dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr						
25	75A217		OTSKP - 2022	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELU DO 12 PÁRU - MONTÁŽ	KMPÁR	0,593	0	0	16200	
				1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatažení koncu kabelu a svaření středu spojky – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – dodávka štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímk – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu a porizení všech potřebných materiálů, přesun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr						
26	75A227		OTSKP - 2022	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELU PRES 12 PÁRU - MONTÁŽ	KMPÁR	9,248	0	0	1470	
				1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatažení koncu kabelu a svaření středu spojky – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímk – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu a porizení všech potřebných materiálů, přesun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr						
27	75A237		OTSKP - 2022	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELU SE STÍNENÍM DO 12 PÁRU - MONTÁŽ	KMPÁR	9,245	0	0	16200	
				1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatažení koncu kabelu a svaření středu spojky – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímk – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu a porizení všech potřebných materiálů, přesun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr						

Doplnění počítačů náprav na sudém zhlaví v žst. Bransouze					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
28	75A247		OTSKP - 2022	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELU SE STÍNENÍM PRES 12 PÁRU - MONTÁŽ	KMPAR	2,584	0	0	9330	
				1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatažení koncu kabelu a svaření středu spojky – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu a porizení všech potřebných materiálů, presun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se o násobky páru vodičů na kilometr.						
29	75A311		OTSKP - 2022	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELU) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRU	KUS	21	0	0	3720	
				1. Položka obsahuje: – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z koncu žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
30	75A312		OTSKP - 2022	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELU) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PRES 12 PÁRU	KUS	6	0	0	7030	
				1. Položka obsahuje: – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z koncu žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						

Doplnění počítačů náprav na sudém zhlaví v žst. Bransouze					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
31	75A321		OTSKP - 2022	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRUMERU 1 MM2 DO 12 PÁRU	KUS	7	0	0	5390	
				1. Položka obsahuje: – dodávku spojky – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatažení koncu kabelu a svaření středu spojky – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu a porizení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, presun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:						
32	75A322		OTSKP - 2022	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRUMERU 1 MM2 PRES 12 PÁRU	KUS	1	0	0	9340	
				1. Položka obsahuje: – dodávku spojky – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatažení koncu kabelu a svaření středu spojky – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu a porizení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, presun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:						
33	75A420		OTSKP - 2022	OZNACENÍ KABELU ZNAKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	24	0	0	36	
				1. Položka obsahuje: – zhotovení objímky znakovací na průměr kabelu, vyražení znaku na objímku, připevnění objímky na kabel – výrobu objímek, použití mechanismu, dopravu k místu použití, mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:						
				Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce						
34	75B742		OTSKP - 2022	OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLVUM - JEDNOKOLEJNÁ TRAT BEZ TRAKCÍ	KM	0,898	0	0	59100	
				1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž ochrany (dle předpisu dodavatele) včetně potřebných skupinových pospojení, mezikolejnicových propojení a uzemnění - ochrana prepetová, tlumivka, rozvodnice, ocelová konstrukce, silové vodice, svorka, bocnice, koncovka, lano ocelové, tyč zemnicí; montáž pasivní ochrany pro omezení atmosférických vlivů – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:						
				Udává se délka v km chráněné trati						
35	75I221		OTSKP - 2022	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠTOVÝ BEZ PANCÍRE PRUMERU ŽILY 0,8 MM DO 5XN	KMCTYRKA	0,036	0	0	17500	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na porizení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:						
				Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmctvrkách.						

Doplnění počítačů náprav na sudém zhlaví v žst. Bransouze										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
36	75I22X		OTSKP - 2022	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠTOVÝ BEZ PANCÍRE PRUMERU ŽILY 0,8 MM - MONTÁŽ	M	12	0	0	39		
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průmerné) náklady na porizení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech							
37	75IH11		OTSKP - 2022	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍRE DO 40 ŽIL	KUS	2	0	0	1240		
				1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průmerné) náklady na porizení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
Součet za Díl				Kabelizace							
Díl: 3				Technologie							
38	75B111		OTSKP - 2022	VNITRNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELU - DODÁVKA	M	30	0	0	1860		
				1. Položka obsahuje: – dodávka kabelu vc. eventálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – kabely včetně pomocného materiálu – dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce							
39	75B117		OTSKP - 2022	VNITRNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELU - MONTÁŽ	M	30	0	0	8360		
				1. Položka obsahuje: – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vc. zapojení na stojany nebo skříně – montáž vnitřních kabelových rozvodu obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a součásti, případné použití mechanismu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce							
40	75B229		OTSKP - 2022	SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVÍŠTE, TECHNOLOGIE - ÚPRAVA	KUS	1	0	0	1529300		
				1. Položka obsahuje: – demontáž a montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitoru a dodávky potřebného materiálu – demontáž a montáž vybavení pro servisní pracoviště diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – úpravu programového vybavení – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření:							

Doplnění počítačů náprav na sudém zhlaví v žst. Bransouze										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
41	75B548		OTSKP - 2022	SKRIN (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DEMONTÁŽ	KUS	1	0	0	3550		
<div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– demontáž skříně (stojanu) volné vazby vystrojené, odpojení– demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu, včetně dopravy z místa demontáže do skladu– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none">– poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce</div>											
42	75B569		OTSKP - 2022	ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANU NEBO SKRINÍ	KUS	2	0	0	20100		
<div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– demontáž a montáž úprav reléových napájecích nebo kabelových stojanu, odpojení– demontáž a montáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a potřebným materiálem, případné použití mechanismu– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none">– poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce</div>											
43	75B711		OTSKP - 2022	PREPETOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJISTI - DODÁVKA	KUS	6	0	0	3640		
<div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– dodávka prepětové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu– dodávku prepětové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce</div>											
44	75B717		OTSKP - 2022	PREPETOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJISTI - MONTÁŽ	KUS	6	0	0	2860		
<div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž– montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce</div>											
45	75B871		OTSKP - 2022	ZARÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZARÍZENÍMI (32 PERIFERII) - DODÁVKA	KUS	5	0	0	642300		
<div>(Položku se doporučuje používat jen při rekonstrukcích.)</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– dodání kompletního zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení– porizování příslušného zařízení včetně pomocného materiálu a jeho dopravy do místa určení– dodávka základního SW a jeho dopravu do místa určení</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce</div>											

Doplnění počítačů náprav na sudém zhlaví v žst. Bransouze										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
46	75B877		OTSKP - 2022	ZARÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZARÍZENÍMI (32 PERIFERII) - MONTÁŽ	KUS	5	0	0	44000		
				1. Položka obsahuje: – usazení zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními na místě určení, zapojení – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu – instalace individuálního SW 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
47	75C527		OTSKP - 2022	STOŽÁROVÉ NÁVESTIDLO TRÍSVETLOVÉ - MONTÁŽ	KUS	1	0	0	47800		
				1. Položka obsahuje: – výkop jámy pro BETONOVÝ základ návěstidla – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – montáž stožárového návěstidla třísvetlového včetně transformátorové skříně na základ – montáž stožárového návěstidla třísvetlového se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a ukolejení, případné použití mechanismu, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
48	75C528		OTSKP - 2022	STOŽÁROVÉ NÁVESTIDLO TRÍSVETLOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	1	0	0	13200		
				1. Položka obsahuje: – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla třísvetlového, zasypaní jámy po základu návěstidla – demontáž stožárového návěstidla třísvetlového se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a ukolejení, případné použití mechanismu, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
49	75C537		OTSKP - 2022	STOŽÁROVÉ NÁVESTIDLO OD ČTYR SVETEL - MONTÁŽ	KUS	2	0	0	58100		
				1. Položka obsahuje: – výkop jámy pro BETONOVÝ základ návěstidla – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél včetně transformátorové skříně na základ – montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a ukolejení, případné použití mechanismu, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							

Doplnění počítačů náprav na sudém zhlaví v žst. Bransouze										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
50	75C538		OTSKP - 2022	STOŽÁROVÉ NÁVESTIDLO OD CTYR SVETEL - DEMONTÁŽ	KUS	2	0	0	15900		
				1. Položka obsahuje: – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel, zasypaní jámy po základu návěstidla – demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a ukolejení, případné použití mechanismu, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
51	75C721		OTSKP - 2022	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMENNÉ NÁVESTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	3	0	0	8210		
				1. Položka obsahuje: – dodávka vzdálenostního upozornovadla včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku vzdálenostního upozornovadla včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
52	75C727		OTSKP - 2022	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMENNÉ NÁVESTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	3	0	0	2770		
				1. Položka obsahuje: – vymerení místa umístění, sestavení a usazení vzdálenostního upozornovadla do jámy, úprava zeminou, oprava náteru – montáž vzdálenostního upozornovadla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
53	75C751		OTSKP - 2022	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVESTI "STANOVIŠTĚ SAMOSTATNĚ PŘEDVĚSTI", NÁVESTI "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVESTIDLA" - DODÁVKA	KUS	2	0	0	5940		
				1. Položka obsahuje: – dodávka návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
54	75C757		OTSKP - 2022	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVESTI "STANOVIŠTĚ SAMOSTATNĚ PŘEDVĚSTI", NÁVESTI "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVESTIDLA" - MONTÁŽ	KUS	2	0	0	878		
				1. Položka obsahuje: – vymerení místa umístění, sestavení a usazení návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka, oprava náteru – montáž návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							

Doplnění počítačů náprav na sudém zhlaví v žst. Bransouze					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
55	75C777		OTSKP - 2022	INFORMACNÍ BOD AVV - MONTÁŽ	KUS	1	0	0	9060	
				1. Položka obsahuje: – vymerení místa umístění, montáž informacního bodu AVV – montáž informacního bodu AVV včetně upevňovací soupravy se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce						
56	75C778		OTSKP - 2022	INFORMACNÍ BOD AVV - DEMONTÁŽ	KUS	1	0	0	2520	
				1. Položka obsahuje: – demontáž informacního bodu AVV podle typu daného položkou – demontáž informacního bodu AVV se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce						
57	75C8B8		OTSKP - 2022	VENKOVNÍ VÝSTROJ IZOLOVANÉ KOLEJNICE - DEMONTÁŽ	KUS	4	0	0	7590	
				1. Položka obsahuje: – demontáž venkovní výstroje izolované kolejnice včetně odpojení kabelových přívodů a lanových propojení – demontáž venkovní výstroje izolované kolejnice se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce						
58	75C911		OTSKP - 2022	SNÍMAC POCÍTACE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	5	0	0	83800	
				1. Položka obsahuje: – kompletní dodávka snímacího počítače náprav, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku snímacího počítače náprav a pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce						
59	75C917		OTSKP - 2022	SNÍMAC POCÍTACE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	9	0	0	16600	
				1. Položka obsahuje: – montáž snímacího počítače náprav včetně zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení – montáž snímacího počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.						

Doplnění počítačů náprav na sudém zhlaví v žst. Bransouze					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
60	75C918		OTSKP - 2022	SNIMAC POCÍTACE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	4	0	0	4880	
<div>1. Položka obsahuje: – demontáž snímacího počítače náprav včetně odpojení kabelových přívodů – demontáž snímacího počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce</div>										
61	75C931		OTSKP - 2022	SKRÍN S POCÍTACÍ NÁPRAV 8 BODU/7 ÚSEKU - DODÁVKA	KUS	1	0	0	1971100	
<div>1. Položka obsahuje: – dodávka skříně s počítačím náprav 8 bodu/7 úseku včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku skříně s počítačím náprav 8 bodu/7 úseku do stavedlové ústředny včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce</div>										
62	75C937		OTSKP - 2022	SKRÍN S POCÍTACÍ NÁPRAV 8 BODU/7 ÚSEKU - MONTÁŽ	KUS	1	0	0	73500	
<div>1. Položka obsahuje: – montáž skříně s počítačím náprav 8 bodu/7 úseku, osazení vnitřních prvků skříně, prezkoušení – montáž skříně s počítačím náprav 8 bodu/7 úseku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce</div>										
Součet za Díl Technologie										
Díl: 4 Zkoušky										
63	75E117		OTSKP - 2022	DOZOR PRACOVNÍKU PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZARÍZENÍ	HOD	80	0	0	661	
<div>1. Položka obsahuje: – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určí pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést – ztrátu času pracovníku provozovatele, který tento čas využijí ve prospěch provedené stavby 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce</div>										
64	75E127		OTSKP - 2022	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZARÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	64	0	0	999	
<div>1. Položka obsahuje: – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem – vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce</div>										

Doplnění počítačů náprav na sudém zhlaví v žst. Bransouze										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
65	75E137		OTSKP - 2022	PREZKOUSENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	16	0	0	2960		
				1. Položka obsahuje: – postavení vlakové cesty a kontrola návestního znaku, prezkoušení zmeny návestního znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žárovek – simulace jízdy vlaku – prezkoušení nouzového vybavení – prezkoušení vazeb na tratové zabezpečovací zařízení – kompletní zkoušky 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce							
66	75E167		OTSKP - 2022	OŽIVENÍ, ODZKOUSENÍ A ZPROVOZNENÍ ÚSEKOVÉHO OVLÁDÁNÍ ZA JEDEN ÚSEK	KUS	16	0	0	5720		
				1. Položka obsahuje: – příprava a provedení celkových zkoušek za 1 jízdní cestu do 30 výhybek – kompletní prezkoušení a regulaci 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce							
67	75E1B7		OTSKP - 2022	REGULACE A ZKOUSENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZARÍZENÍ	HOD	80	0	0	1090		
				1. Položka obsahuje: – zajištění a provedení činností urcenných položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení – provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce							
68	75E1C7		OTSKP - 2022	PROTOKOL UTZ	KUS	1	0	0	120600		
				1. Položka obsahuje: – protokol autorizovanou osobou podle požadavku CSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce							
Součet za Díl				Zkoušky							
Díl: 6				Napájení NN							
69	741413		OTSKP - 2022	ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRUMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 400 V, DO 63 A	KUS	1	0	0	1220		
				1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj v krytu vc. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce							

Doplnění počítačů náprav na sudém zhlaví v žst. Bransouze										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
70	741911	1	OTSKP - 2022	UZEMNOVACÍ VODIC V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	50	0	0	66		
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spoju a při průchodu vodice nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodice - chránicky apod. 3. Zpusob merení: Měří se metr délkový							
71	741C01		OTSKP - 2022	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘIPOJNICE	KUS	1	0	0	684		
				1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce							
72	741C07		OTSKP - 2022	VYVEDENÍ UZEMNOVACÍCH VODICU NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	1	0	0	424		
				1. Položka obsahuje: – vodivé připojení vodice na konstrukci – dělení, tvarování, spojování – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce							
73	742G11	1	OTSKP - 2022	KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2.5 MM2	M	15	0	0	116		
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do zeme, chránicky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – přichytky, spojky, koncovky, chránicky apod. 3. Zpusob merení: Měří se metr délkový							
74	742H12	1	OTSKP - 2022	KABEL NN CTYR- A PETIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	15	0	0	483		
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do zeme, chránicky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – přichytky, spojky, koncovky, chránicky apod. 3. Zpusob merení: Měří se metr délkový							
75	742L11	1	OTSKP - 2022	UKONČENÍ DVOU AŽ PETIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2.5 MM2	KUS	2	0	0	1160		
				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelu pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.							

Doplnění počítačů náprav na sudém zhlaví v žst. Bransouze										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
76	742L12	1	OTSKP - 2022	UKONČENÍ DVOU AŽ PETIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	2	0	0	2060		
				<div>1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelu pro montáž včetně veškerého příslušenství</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce</div>							
77	744231		OTSKP - 2022	KABELOVÁ SKRIN VENKOVNÍ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ PRO PREJEZDY	KUS	2	0	0	70000		
				<div>1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vc. upevňovacího materiálu – typová plastová pilířová lakovaná dle schválených technických podmínek, prázdná pro montáž výstroje elektro, telefonu a nouzových tlačítek včetně přívodky pro DA a příslušenství, veškerý podružný a pomocný materiál – provedení zkoušek, dodání predepsaných zkoušek, revizí a atestu</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce</div>							
78	744633		OTSKP - 2022	JISTIC TRÍPOLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A	KUS	2	0	0	858		
				<div>1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vc. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce</div>							
79	744C01		OTSKP - 2022	POMOCNÝ SPINAC K MODULÁRNÍMU PŘÍSTROJI DO 125 A	KUS	1	0	0	473		
				<div>1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vc. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce</div>							
80	744C02		OTSKP - 2022	NAPETOVÁ SPOUŠŤ K MODULÁRNÍMU PŘÍSTROJI DO 125 A	KUS	1	0	0	5600		
				<div>1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vc. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce</div>							
81	744Q12		OTSKP - 2022	SVODIC PRÉPETÍ TYP 1 (TRIDA B) 3-4 PÓLOVÝ	KUS	1	0	0	10700		
				<div>1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vc. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>							

Doplnění počítačů náprav na sudém zhlaví v žst. Bransouze										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
82	744R12		OTSKP - 2022	SVORKA OD 4 DO 16 MM2	KUS	8	0	0	42		
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce							
83	744R13		OTSKP - 2022	SVORKA OD 25 DO 50 MM2	KUS	8	0	0	346		
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce							
84	744Z05		OTSKP - 2022	DEMONTÁŽ JISTICE NEBO VYPINACE Z ROZVADECE NN	KUS	2	0	0	733		
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0) 3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce							
85	75IFC1		OTSKP - 2022	KABELOVÝ ZÁVER DO 20 ŽIL	KUS	1	0	0	1870		
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zarizení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zarizení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zarizení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průmerné) náklady na porizení potřebných materiálu včetně všech ostatních vedlejších nákladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce a práce							
86	75IFCX		OTSKP - 2022	KABELOVÝ ZÁVER - MONTÁŽ	KUS	1	0	0	750		
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zarizení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průmerné) náklady na porizení potřebných materiálu včetně všech ostatních vedlejších nákladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce							
Součet za Díl				Napájení NN							

Doplnění počítačů náprav na sudém zhlaví v žst. Bransouze										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 7 Odpady											
87	015240		OTSKP - 2022	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEBEZPEČNÝCH - 26 03 99 - ODPADY OBDOBÍ ROMONALNIMO ODPADU	T	0,8	0	0	1860		
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Zpusob merení: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění							
88	015621		OTSKP - 2022	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACI	T	0,5	0	0	1680		
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Zpusob merení: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění							
Součet za Díl Odpady											