




Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	10.01.2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Radek Kverek, DiS
P001	11.2022	Dokumentace k připomínkám	Radek Kverek, DiS

Adresa:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel stavby:	DMC Havlíčkův Brod s.r.o.			
Adresa:	Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod			
Kontakt:	T: +420 569 400 513 E: prijemni@dmchb.cz			
Zhotovitel objektu:	Signal Projekt s.r.o.			
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno			
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Pavel Bláha	Mgr. Radek Böhm	Ing. Milan Lukášek	Ing. Milan Lukášek	

Název stavby/akce:	Rekonstrukce přejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno - Jihlava			Označení (S-kód): S622000134
				Označení zhotovitele: 20-142-35-113
Název části:	Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)			Označení části: D.1.1.03
Název objektu:	PZZ km 178,860			Označení objektu/komplexu: PS 26-01-11
Název přílohy:	Výkaz výměr			Číslo přílohy: 4. 001
Název dílčí části přílohy:				Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		
Vysočina	Bransouze [609471]	120124		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DUSP+PDPS	11.2022	11 x A4		

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 2 0 0 0 1 3 4	D U S P	D 1 1 0 3	P S 2 6 0 1 1 1	X X	4	0 0 1 0 0 0

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 26-01-11				
Stavba: . Rekonstrukce přejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno - Jihlava							CELKEM: 0,00 Kč				
SO/PS: PS 26-01-11 PZZ km 178,860							Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu: D.1.1 Zabezpečovací zařízení							Klasifikace SO/PS:				
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:				
Majetek: SŽ							Označení (S-kód): 621900230				
Zahájení realizace SO/PS: 6/2022 Zpracovatel:							Cenová úroveň: 2022				
Ukončení realizace SO/PS: 12/2022 Signal projekt s.r.o. Štěpán Mikš							Datum zpracování: 31.10.2022				
<i>Rekonstrukce přejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno - Jihlava</i>							<i>ISPROFIN:</i>				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 1 Kabelizace											
1	709513		OTSKP - 2022	PODPOVNÉ A POMOČNÉ KONSTRUKCE ÚČELOVÉ Z PROFILU SVAROVANÉHO ČTÁ SROUBOVANÝCH S ROVNOUHLÝMI ÚHLYBY A ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM	KG	40	0	0	530		
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozmerení, upevnění, rezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
2	75IEC2		OTSKP - 2022	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA ZDI	KUS	1	0	0	45800		
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zarizení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zarizení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
3	75IECX		OTSKP - 2022	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1	0	0	7570		
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zarizení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průmerné) náklady na porizení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							

Rekonstrukce přejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno - Jihlava										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
4	75K421		OTSKP - 2022	MENIC NAPETÍ DC/DC DO 300W	KUS	1	0	0	7130		
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zaržení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zaržení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
5	75K42X		OTSKP - 2022	MENIC NAPETÍ DC/DC - MONTÁŽ	KUS	1	0	0	3440		
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zaržení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na porizení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
Součet za Díl				Kabelizace							
Díl: 3				Technologie							
6	75B111		OTSKP - 2022	VNITRNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELU - DODÁVKA	M	30	0	0	1860		
				1. Položka obsahuje: – dodávka kabelu vc. eventálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – kabely včetně pomocného materiálu – dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce							
7	75B117		OTSKP - 2022	VNITRNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELU - MONTÁŽ	M	30	0	0	8360		
				1. Položka obsahuje: – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vc. zapojení na stojany nebo skříně – montáž vnitřních kabelových rozvodu obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a součásti, případné použití mechanismu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce							
8	75B219		OTSKP - 2022	JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVÍŠTE (JOP), TECHNOLOGIE, NEZALOHOVANÉ - ÚPRAVA	KUS	1	0	0	311900		
				1. Položka obsahuje: – demontáž a montáž počítačového vybavení kanceláře – demontáž a montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitoru – demontáž a montáž vybavení pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0) – demontáž nábytku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							

Rekonstrukce přejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno - Jihlava										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
9	75B331		OTSKP - 2022	ÚPRAVA OVLÁDACÍHO STOLU, KONTROLNÍ SKRINE - DODÁVKA	KUS	2	0	0	37100		
<div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– dodání kompletního (max. 50 tlačítek a světelných bunek) vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení– porizení úprav ovládacího stolu (kontrolní skříne) včetně pomocného materiálu a jeho dopravy do místa určení</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce</div>											
10	75B337		OTSKP - 2022	ÚPRAVA OVLÁDACÍHO STOLU, KONTROLNÍ SKRINE - MONTÁŽ	KUS	2	0	0	42200		
<div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– provedení úprav (max. 50 tlačítek a světelných bunek) ovládacího stolu (kontrolní skříne) včetně zapojení– montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce</div>											
11	75B338		OTSKP - 2022	ÚPRAVA OVLÁDACÍHO STOLU, KONTROLNÍ SKRINE - DEMONTÁŽ	KUS	2	0	0	10100		
<div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– demontáž prvku z ovládacího stolu (kontrolní skříne) včetně odpojení– demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu, včetně dopravy z místa demontáže do skladu– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none">– poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)</div> <div>3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce</div>											
12	75B548		OTSKP - 2022	SKRIN (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DEMONTÁŽ	KUS	1	0	0	3550		
<div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– demontáž skřine (stojanu) volné vazby vystrojené, odpojení– demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu, včetně dopravy z místa demontáže do skladu– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none">– poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)</div> <div>3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce</div>											
13	75B569		OTSKP - 2022	ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NÁPAJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANU NEBO SKRINÍ	KUS	4	0	0	20100		
<div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– demontáž a montáž úprav reléových napájecích nebo kabelových stojanu, odpojení– demontáž a montáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a potřebným materiálem, případné použití mechanismu– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none">– poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)</div> <div>3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce</div>											

Rekonstrukce přejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno - Jihlava										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
14	75B6B1		OTSKP - 2022	USMERNOVAC 24 V/100 A - DODÁVKA	KUS	1	0	0	193100		
				1. Položka obsahuje: – dodání kompletního usmernovace podle typu vctne potrebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – porízení příslušného usmernovace, na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce							
15	75B6G7		OTSKP - 2022	USMERNOVAC - MONTÁŽ	KUS	1	0	0	8630		
				1. Položka obsahuje: – montáž usmernovace na místo určení, jeho připojení a prezkoušení – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce							
16	75B6M1		OTSKP - 2022	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/250 AH - DODÁVKA	KUS	1	0	0	188300		
				1. Položka obsahuje: – dodání kompletní baterie podle typu vctne potrebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – porízení příslušné baterie vctne pomocného materiálu, na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce							
17	75B6T7		OTSKP - 2022	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1	0	0	10300		
				1. Položka obsahuje: – montáž baterie na místo určení, její připojení, dobíť na plnou kapacitu a prezkoušení – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce							
18	75D111		OTSKP - 2022	SKŘIN LOGIKY RELÉOVÉHO PREJEZDOVÉHO ZABEZPECOVACÍHO ZARÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1	0	0	1044000		
				1. Položka obsahuje: – dodávka skřine logiky reléového prejezdového zabezpecovaciho zařízení, potrebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku skřinky místního ovládání prejezdového zabezpecovaciho zařízení vctne pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.							

Rekonstrukce přejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno - Jihlava										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
19	75D117		OTSKP - 2022	SKRIN LOGIKY RELÉOVÉHO PREJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZARÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1	0	0	25300		
				1. Položka obsahuje: – určení místa umístění, montáž skříně logiky reléového prejezdového zabezpečovacího zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelu, kontroly izolačního stavu, případný náter, prezkoušení – montáž skříně logiky reléového prejezdového zabezpečovacího zařízení a skřínky místního ovládání se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce							
20	75D131		OTSKP - 2022	BATERIOVÁ SKRIN - DODÁVKA	KUS	1	0	0	106100		
				1. Položka obsahuje: – dodávka bateriové skříně, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku bateriové skříně včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce							
21	75D137		OTSKP - 2022	BATERIOVÁ SKRIN - MONTÁŽ	KUS	1	0	0	6090		
				1. Položka obsahuje: – určení místa umístění, montáž bateriové skříně dle typu dané položkou – montáž bateriové skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce							
22	75D161		OTSKP - 2022	RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PŘEFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITRNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	1	0	0	513900		
				1. Položka obsahuje: – dodávka reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, doprava do staveništního skladu – dodávku reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce							
23	75D167		OTSKP - 2022	RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PŘEFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1	0	0	106000		
				1. Položka obsahuje: – určení místa umístění, usazení reléového domku na základy, montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, určení vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelu, kontroly izolačního stavu, případný náter, prezkoušení – montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, vnitřního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.							

Rekonstrukce přejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno - Jihlava										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
24	75D181		OTSKP - 2022	NAPÁJECÍ SKRÍN PREJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZARÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1	0	0	452000		
				<div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– dodávka napájecí skříně prejezdového zabezpečovacího zařízení, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu– dodávku napájecí skříně prejezdového zabezpečovacího zařízení včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce</div>							
25	75D187		OTSKP - 2022	NAPÁJECÍ SKRÍN PREJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZARÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1	0	0	11900		
				<div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– určení místa umístění, montáž napájecí skříně prejezdového zabezpečovacího zařízení dle typu dané položkou– montáž napájecí skříně prejezdového zabezpečovacího zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu, včetně dopravy ze skladu k místu montáže</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce</div>							
26	75D198		OTSKP - 2022	PRÍSTROJOVÁ SKRÍN V KOLEJIŠTI BEZ VNITRNÍ VÝSTROJE - DEMONTÁŽ	KUS	1	0	0	13300		
				<div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– demontáž přístrojové skříně v kolejišti bez vnitřní výstroje včetně odpojení– demontáž přístrojové skříně v kolejišti bez vnitřní výstroje se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu, včetně dopravy z místa demontáže do skladu– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none">– poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce</div>							
27	75D211		OTSKP - 2022	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKRÍN - DODÁVKA	KUS	1	0	0	398900		
				<div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– dodávka výstražníku se závorou 1 skřín podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu– dodávku výstražníku se závorou 1 skřín včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce</div>							
28	75D217		OTSKP - 2022	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKRÍN - MONTÁŽ	KUS	1	0	0	32200		
				<div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– výkop jámy pro BETONOVÝ základ výstražníku– usazení betonového základu, montáž výstražníku se závorou 1 skřín, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)– montáž výstražníku se závorou 1 skřín se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu, včetně dopravy ze skladu k místu montáže</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.</div>							

Rekonstrukce přejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno - Jihlava										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
29	75D228		OTSKP - 2022	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKRÍN - DEMONTÁŽ	KUS	2	0	0	7570		
				1. Položka obsahuje: – demontáž betonového základu, zasypání jámy po základu, demontáž výstražníku bez závory 1 skřín včetně odpojení kabelových přívodů – demontáž výstražníku bez závory 1 skřín se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
30	75D231		OTSKP - 2022	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKRÍNE - DODÁVKA	KUS	1	0	0	463600		
				1. Položka obsahuje: – dodávka výstražníku se závorou 2 skříně podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku výstražníku se závorou 2 skříně včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
31	75D237		OTSKP - 2022	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKRÍNE - MONTÁŽ	KUS	1	0	0	39700		
				1. Položka obsahuje: – výkop jámy pro BETONOVÝ základ výstražníku – usazení betonového základu, montáž výstražníku se závorou 2 skříně, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – montáž výstražníku se závorou 2 skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
Součet za Díl				Technologie							
Díl: 4				Zkoušky							
32	75E117		OTSKP - 2022	DOZOR PRACOVNÍKU PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZARÍZENÍ	HOD	80	0	0	661		
				1. Položka obsahuje: – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určí pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést – ztrátu času pracovníku provozovatele, který tento čas využije ve prospěch prováděné stavby 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce							
33	75E127		OTSKP - 2022	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZARÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	64	0	0	999		
				1. Položka obsahuje: – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem – vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.							

Rekonstrukce přejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno - Jihlava										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
34	75E137		OTSKP - 2022	PREZKOUEŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	16	0	0	2960		
				1. Položka obsahuje: – postavení vlakové cesty a kontrola návestního znaku, prezkoušení zmeny návestního znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žárovek – simulace jízdy vlaku – prezkoušení nouzového vybavení – prezkoušení vazeb na tratové zabezpečovací zařízení – kompletní zkoušky 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce							
35	75E167		OTSKP - 2022	OŽIVENÍ, ODZKOUEŠENÍ A ZPROVOZNENÍ USEKOVÉHO OVLADÁNÍ ZA JEDEN USEK	KUS	16	0	0	5720		
				1. Položka obsahuje: – příprava a provedení celkových zkoušek za 1 jízdní cestu do 30 výhybek – kompletní prezkoušení a regulaci 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce							
36	75E197		OTSKP - 2022	PŘIPRAVA A CELKOVÉ ZKOUEŠKY PREJEZDOVÉHO ZABEZPECOVACÍHO ZARÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	2	0	0	65500		
				1. Položka obsahuje: – regulování a aktivování automatického prejezdového zařízení – příprava a provedení celkových zkoušek prejezdového zab.zarízení – kompletní prezkoušení a regulaci 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce							
37	75E1B7		OTSKP - 2022	REGULACE A ZKOUEŠENÍ ZABEZPECOVACÍHO ZARÍZENÍ	HOD	80	0	0	1090		
				1. Položka obsahuje: – zajištění a provedení ciností urcenných položkou vctne dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení – provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce							
38	75E1C7		OTSKP - 2022	PROTOKOL UTZ	KUS	1	0	0	120600		
				1. Položka obsahuje: – protokol autorizovanou osobou podle požadavku CSN, vctne hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce							
Součet		za Díl		Zkoušky							

Rekonstrukce přejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno - Jihlava										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 5				Dopravní značení							
39	914122		OTSKP - 2022	DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PREMÍSTENÍM	KUS	10	0	0	394		
				položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místo určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky							
40	914123		OTSKP - 2022	DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	14	0	0	230		
				Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo							
41	914129		OTSKP - 2022	DOPRAV ZNACKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	310	0	0	10,2		
				položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití							
42	914412		OTSKP - 2022	DOPRAVNÍ ZNACKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PREMÍSTENÍM	KUS	3	0	0	892		
				položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místo určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky							
43	914413		OTSKP - 2022	DOPRAVNÍ ZNACKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	3	0	0	458		
				Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo							
44	914419		OTSKP - 2022	DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	93	0	0	31		
				položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití							
45	914441		OTSKP - 2022	DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT	KUS	3	0	0	11500		
				položka zahrnuje: - dodávka a montáž značek v požadovaném provedení							
46	915111		OTSKP - 2022	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	2	0	0	129		
				položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu							
47	915211		OTSKP - 2022	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	3	0	0	427		
				položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu							
Součet za Díl				Dopravní značení							

Rekonstrukce přejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno - Jihlava										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 7 Odpady											
48	015240		OTSKP - 2022	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEBO NEBEZPEČNOSTI - 26 03 99 - ODPADY OBOJNÝ KOMPOZITNÍ ODPADU	T	0,5	0	0	1860		
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytržitého v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění							
49	015650		OTSKP - 2022	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEBEZPEČNOSTI - 16 06 02 - NIKEL - KADMIKOVÉ BATERIE A AKUMULÁTORY	T	0,2	0	0	1090		
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytržitého v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění							
Součet za Díl Odpady											