




Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	15.4.2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Radek Kverek, DiS
P001	2.2021	Dokumentace k připomínkám	Radek Kverek, DiS

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel stavby:	DMC Havlíčkův Brod s.r.o.			
Adresa:	Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod			
Kontakt:	T: +420 569 400 513 E: prijemni@dmchb.cz			
Zhotovitel objektu:	Signal Projekt s.r.o.			
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno			
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Pavel Bláha	Mgr. Radek Böhm	Ing. Milan Lukášek	Ing. Milan Lukášek	

Název stavby/akce:	Výstavba PZS přejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec - Křižanov			Označení (S-kód): S621900240
				Označení zhotovitele: 21-025-30-113
Název části:	Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)			Označení části: D.1.1. 3
Název objektu:	PZZ km 16,839			Označení objektu/komplexu: PS 26-01-31
Název přílohy:	Výkaz výměr			Číslo přílohy: 4. 001
Název dílčí části přílohy:				Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		
Vysočina	Oslavička	1261 06		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DSP+PDPS	2.2021	10 x A4		

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 9 0 0 2 4 0	- D S P X	- D 1 1 0 3	- P S 2 6 0 1 3 1	- X X	- 4 - 0 0 1	- 0 0 0

[Prostor pro další informace]

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										PS 26-01-31		
Stavba: Výstavba PZS přejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec - Křižanov										CELKEM: 0,00 Kč		
SO/PS: PS 26-01-31 PZZ km 16,839										Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu
Kategorie monitoringu: D.1 Železniční zabezpečovací zařízení										Klasifikace SO/PS:		
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN:		
Majetek: SŽDC s.o.										Označení (S-kód): 621900230		
Zahájení realizace SO/PS: 6/2021 Zpracovatel:										Cenová úroveň: 2020		
Ukončení realizace SO/PS: 12/2021 Signal Projekt s.r.o. Ing. Milan Lukášek										Datum zpracování: 02.02.2021		
Výstavba PZS přejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec - Křižanov										ISPROFIN: 0		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
										Jednotková	Celkem	
Díl: 1 Zemní práce												
1	13183		2020_OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	45,000					0,00 Kč	
2	13283		2020_OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	531,000					0,00 Kč	
3	141733		2020_OTSKP	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	106,000					0,00 Kč	
4	17411		2020_OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	576,000					0,00 Kč	
5	18120		2020_OTSKP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	1 824,000					0,00 Kč	
Součet za Díl Zemní práce										0,00 Kč		
Díl: 2 Kabelizace												
6	701005		2020_OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	92,000					0,00 Kč	
7	702111		2020_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTŮ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	10,000					0,00 Kč	

FORMULÁŘ SO/PS

Výstavba PZS přejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec - Křižanov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
8	702212		2020_OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	106,000				0,00 Kč	
9	702312		2020_OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	1 642,000				0,00 Kč	
10	703754		2020_OTSKP	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM, DO EI 90 MIN.	KUS	1,000				0,00 Kč	
11	709110		2020_OTSKP	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	61,000				0,00 Kč	
12	709210		2020_OTSKP	KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	5,000				0,00 Kč	
13	709513		2020_OTSKP	PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM	KG	80,000				0,00 Kč	
14	741911		2020_OTSKP	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	50,000				0,00 Kč	
15	742P15		2020_OTSKP	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	14,000				0,00 Kč	
16	75A131		2020_OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	5,015				0,00 Kč	
17	75A141		2020_OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	0,848				0,00 Kč	
18	742G11		2020_OTSKP	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	28,000				0,00 Kč	
19	742H12		2020_OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	67,000				0,00 Kč	

FORMULÁŘ SO/PS

Výstavba PZS přejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec - Křižanov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
20	742L11		2020_OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	4,000				0,00 Kč	
21	742L12		2020_OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	6,000				0,00 Kč	
22	75A217		2020_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	5,015				0,00 Kč	
23	75A227		2020_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	0,848				0,00 Kč	
24	75A311		2020_OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	10,000				0,00 Kč	
25	75A312		2020_OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	4,000				0,00 Kč	
26	75A322		2020_OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	2,000				0,00 Kč	
27	75A410		2020_OTSKP	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	92,000				0,00 Kč	
28	75B742		2020_OTSKP	OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM - JEDNOKOLEJNÁ TRAŤ BEZ TRAKCÍ	KM	1,648				0,00 Kč	
29	75I221		2020_OTSKP	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN	KMČTYŘKA	0,042				0,00 Kč	
30	75I322		2020_OTSKP	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN	KMČTYŘKA	26,310				0,00 Kč	
31	75I22X		2020_OTSKP	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ	M	14,000				0,00 Kč	

FORMULÁŘ SO/PS

Výstavba PZS přejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec - Křižanov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
32	75I32X		2020_OTSKP	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ	M	1 754,000				0,00 Kč	
33	75IH11		2020_OTSKP	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL	KUS	2,000				0,00 Kč	
34	75IH22		2020_OTSKP	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL	KUS	4,000				0,00 Kč	
35	75I911		2020_OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	5 220,000				0,00 Kč	
36	75I91X		2020_OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	5 220,000				0,00 Kč	
37	75I961		2020_OTSKP	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	3,000				0,00 Kč	
38	75I962		2020_OTSKP	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	5 220,000				0,00 Kč	
39	75IA11		2020_OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	21,000				0,00 Kč	
40	75IA1X		2020_OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	KUS	21,000				0,00 Kč	
41	75IA51		2020_OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	4,000				0,00 Kč	
42	75IA5X		2020_OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ	KUS	4,000				0,00 Kč	
43	75IEC2		2020_OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA ZDI	KUS	1,000				0,00 Kč	

FORMULÁŘ SO/PS

Výstavba PZS přejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec - Křižanov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
44	75IECX		2020_OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
45	75K421		2020_OTSKP	MĚNIČ NAPĚTÍ 48 V DC/12, 24, 60 V DC DO 100 VA	KUS	1,000				0,00 Kč	
46	75K42X		2020_OTSKP	MĚNIČ NAPĚTÍ 48 V DC/12, 24, 60 V DC - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
47	75IF21		2020_OTSKP	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8	KUS	24,000				0,00 Kč	
48	75IF2X		2020_OTSKP	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ	KUS	24,000				0,00 Kč	
49	75IF51		2020_OTSKP	MONTÁŽNÍ RÁM 15+1	KUS	2,000				0,00 Kč	
50	75IF5X		2020_OTSKP	MONTÁŽNÍ RÁM 15+1 - MONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	
51	75IF31		2020_OTSKP	ZEMNÍČÍ SVORKOVNICE	KUS	2,000				0,00 Kč	
52	75IF3X		2020_OTSKP	ZEMNÍČÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	
53	75IFA1		2020_OTSKP	NOSNÍK BLESKOJISTEK	KUS	24,000				0,00 Kč	
54	75IFAX		2020_OTSKP	NOSNÍK BLESKOJISTEK - MONTÁŽ	KUS	24,000				0,00 Kč	
55	75IFB1		2020_OTSKP	BLESKOJISTKA	KUS	48,000				0,00 Kč	

Výstavba PZS přejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec - Křižanov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
56	75IFBX		2020_OTSKP	BLESKOJISTKA - MONTÁŽ	KUS	48,000				0,00 Kč	
Součet za Díl					Kabelizace					0,00 Kč	
Díl: 3					Vnitřní technologie						
57	75B111		2020_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	20,000				0,00 Kč	
58	75B117		2020_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	20,000				0,00 Kč	
59	75B219		2020_OTSKP	JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - ÚPRAVA	KUS	1,000				0,00 Kč	
60	75B6B1		2020_OTSKP	USMĚRŇOVAČ 24 V/100 A - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč	
61	75B6G7		2020_OTSKP	USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
62	75B6M1		2020_OTSKP	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/250 AH - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč	
63	75B6T7		2020_OTSKP	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
64	75B711		2020_OTSKP	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DODÁVKA	KUS	6,000				0,00 Kč	
65	75B717		2020_OTSKP	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ	KUS	6,000				0,00 Kč	
66	75B871		2020_OTSKP	ZAŘÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERÍÍ) - DODÁVKA	KUS	2,000				0,00 Kč	
67	75B877		2020_OTSKP	ZAŘÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERÍÍ) - MONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	

FORMULÁŘ SO/PS

Výstavba PZS přejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec - Křižanov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
68	75C911		2020_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	4,000				0,00 Kč	
69	75C917		2020_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	4,000				0,00 Kč	
70	75C931		2020_OTSKP	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - DODÁVKA	KUS	0,500				0,00 Kč	
71	75C937		2020_OTSKP	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - MONTÁŽ	KUS	0,500				0,00 Kč	
72	75D111		2020_OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč	
73	75D117		2020_OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
74	75D131		2020_OTSKP	BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč	
75	75D137		2020_OTSKP	BATERIOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
76	75D161		2020_OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč	
77	75D167		2020_OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
78	75D181		2020_OTSKP	NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč	
79	75D187		2020_OTSKP	NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	

FORMULÁŘ SO/PS

Výstavba PZS přejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec - Křižanov										
ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
80	75D211		2020_OTSKP	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč
81	75D217		2020_OTSKP	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč
82	75D231		2020_OTSKP	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍŇE - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč
83	75D237		2020_OTSKP	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍŇE - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč
Součet za Díl				Vnitřní technologie	0,00 Kč					
Díl: 4				Zkoušky						
84	75E117		2020_OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	72,000				0,00 Kč
85	75E127		2020_OTSKP	CELKOVÁ PROHLIDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	32,000				0,00 Kč
86	75E137		2020_OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	16,000				0,00 Kč
87	75E167		2020_OTSKP	OŽIVENÍ, ODZKOUŠENÍ A ZPROVOZNĚNÍ ÚSEKOVÉHO OVLÁDÁNÍ ZA JEDEN ÚSEK	KUS	16,000				0,00 Kč
88	75E197		2020_OTSKP	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	1,000				0,00 Kč
89	75E1B7		2020_OTSKP	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	72,000				0,00 Kč
90	75E1C7		2020_OTSKP	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000				0,00 Kč
91	75I12		2020_OTSKP	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	96,000				0,00 Kč

FORMULÁŘ SO/PS

Výstavba PZS přejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec - Křižanov										
ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
92	75IJ15		2020_OTSKP	MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA	ÚSEK	48,000				0,00 Kč
93	75IJ14		2020_OTSKP	MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK	KUS	45,000				0,00 Kč
Součet za Díl				Zkoušky						0,00 Kč
Díl: 5				Dopravní značení						
94	914122		2020_OTSKP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000				0,00 Kč
95	914123		2020_OTSKP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	14,000				0,00 Kč
96	914129		2020_OTSKP	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	310,000				0,00 Kč
97	914412		2020_OTSKP	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	3,000				0,00 Kč
98	914413		2020_OTSKP	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000				0,00 Kč
99	914419		2020_OTSKP	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	93,000				0,00 Kč
100	914441		2020_OTSKP	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT	KUS	3,000				0,00 Kč
Součet za Díl				Dopravní značení						0,00 Kč