



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:
NAŠE ZN: 1593/2014 - SSV
VYŘIZUJE: Ing. Hana Koničková
TEL.: +420 725 744 197
E-MAIL: konickova@szdc.cz
DATUM: 27.2.2014

Všem uchazečům

**Věc: Zvýšení kapacity tratě Týniště n/O. – Častolovice – Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n/O.
Dodatečné informace č. 11
Evidenční č. veřejné zakázky (Věstník veřejných zakázek): 377163**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, (dále jen „zadavatel“) k výše uvedené veřejné zakázce v souladu §49 odst. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), obdržel dotazy, na které odpovídá a odpovědi poskytuje všem dodavatelům.

Dotaz č. 41:

V 0. Etapě výstavby je dle POV počítáno se stavebními úpravami výpravní budovy. Pokud budou dodrženy stavební postupy stanovené zadavatelem, vzniká riziko poškození již opravené výpravní budovy při realizaci SO 04 – podchod pro pěší, konkrétně při beranění štětových stěn. Jak bude tato situace řešena?

Odpověď:

Změnit stavební postupy tak, aby se úpravy VB realizovaly až po výstavbě podchodu bohužel nejde, protože nejprve je potřeba vybudovat nové prostory do kterých se přestěhuje agenda z přístavku výpravní budovy, který se pak může odbourat a tím se teprve uvolní prostor pro výstavbu podchodu. Štětovnice dl. 8.0m (v místě výtahové šachty u VB a částí podchodu pod kolejí č. 5) je třeba provést v 1. etapě výstavby až po odbourání přístavku, zde hrozí největší riziko pro degradaci už provedených prací na výpravní budově. Dále ve druhé etapě by se měly zarážet u výpravní budovy (budoucí schodiště do podchodu) pouze štětovnice dl. 6.0m u těch se nepředpokládá beranění nárazovým beranidlem, ale pouze vibrací.

Pro případné nepředvídatelné okolnosti, které se mohou při stavbě vyskytnout (do nichž je možno zahrnout např. i případné opravy popraskaných omítek v budově způsobených právě beraněním štětovnic), je v rozpočtu SO 12 určena položka č. 332:


Položka č. 332 v rozpočtu SO12 – částí Arch. A stav. Tech. Řešení, A345 Objekt budovy 345.

Kód položky: 001020R01

Název položky: Nespecifikované práce nutné k řádnému dokončení díla- vliv koordinace na staveništi, stav konstrukcí po rozkrytí

Každopádně se doporučuje, alespoň tam, kde to bude možné, nechat práce na finálních povrchových úpravách vnitřních stěn a stropů výpravní budovy až do 4. etapy, když už bude výstavba podchodu zcela ukončena.

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Stavební správa východ
772 58 Olomouc, Nerudova 1
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(17)


Dr. Ing. Václav John
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Na základě Pověření č. 1606