



SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

středisko Bruntál

Zahradní II/19, 792 11 Bruntál

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: 20327/2/2021/Tu

AFRY CZ, s.r.o.

Magistrů 1275/13

140 00 Praha 4

VYŘIZUJE: Svatopluk Tuhovčák

TEL.: 555 539 532

E-MAIL: svatopluk.tuhovcak@ssmsk.cz

DATUM: 27. 09. 2021

Akce: „Výstavba PZS přejezdu P7707 v km 6,832 trati Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem“

Investor: Správa železnic, s. o.,

Stupeň PD: DUSP

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, obdržela Vaši žádost o vyjádření ke stavbě: „**Výstavba PZS přejezdu P7707 v km 6,832 trati Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem**“.

Stavba se dotýká silnice III/4514 (parc. č. 881/1, 933/1 vše v k. ú. Skrbovice), naše zájmy budou dotčeny rekonstrukcí stávající stavby žel. přejezdu P7707 (4514-2), v km silničního staničení cca 0,665, která je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje s právem hospodaření pro naši organizaci.


Dle PD bude stavba probíhat ve stávajícím ochranném pásmu dráhy na drážních i silničních pozemcích, na kterém se nachází i stavba silnice III/4514. Stavba obsahuje stavbu přejezdového zabezpečovacího zařízení s celými závory, kategorie PZS 3ZBI, včetně opravy spodku a svršku trati, rekonstrukci přejezdové konstrukce, rekonstrukce silnice a výstavbu technologického zařízení včetně přípojek.

Při stavbě bude provedena obnova živé vrstvy silnice III/4525 včetně obnovy jejího odvodnění, zároveň bude zajištěno plynulé najíždění na žel. přejez. Při stavbě dojde i k úpravě silnice o celkové délce 20,0 m. SSMSK požaduje provést skladbu silnice ve vrstvách ACP 16 v tl. 100 mm, ACL 16 v tl. 60 mm a finální vrstvy ACO 11 tl. 50 mm v niveletě na stávající povrch silnice, napojení jednotlivých vrstev na stávající povrch silnice bude proveden s odskoky o 1,0 m, spáry budou zalaty pružnou zálivkou. Zároveň dojde i k úpravě části účelové komunikace, která slouží pro odvoz dřeva, kterou požadujeme upravit, tak aby nedocházelo k natékání povrchových vod na silnici. Zároveň dojde ke zbudování zpevněné plochy k obsluze reléového domku, kterou požadujeme zpevnit vrstvou ACO 11 a upravit, tak aby nedocházelo k případnému natékání povrchových vod na silnici. SSMSK dále požaduje dodržet minimální krytí přípojek 1,2 m pod stavbou silnice i pod silničními pozemky.

Výstavba PZS přejezdu je navržena částečně na silničním pozemku (umístění obslužné plochy reléového domku). Z tohoto důvodu požadujeme před udělením souhlasu pro společné územní a stavební povolení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, PD bude doplněna o naše požadavky.

Před zahájením stavby nás investor nebo zhotovitel požádá o uzavření smlouvy o užívání silnice pro zvláštní užívání cca 30 dnů před zahájením prací. Po uzavření této smlouvy a provedení vypočtené úhrady budou předány silniční pozemky k realizaci prací.

S pozdravem



vedoucí střediska Bruntál

Organizace se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava zapsaná v OR KS Ostrava, odd. Pr., VI 988

IČO: 00095711

e-mail: ssmsk@ssmsk.cz

tel.: 555 539 546

DIČ: CZ00095711

www.ssmsk.cz

ID DS: jyt8nrč ú: 138771/0100