



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: 20924/1/2021/Tu

AFRY CZ, s.r.o.

Magistrů 1275/13

140 00 Praha 4

VYŘIZUJE: Svatopluk Tuhovčák

TEL.: 555 539 532

E-MAIL: svatopluk.tuhovcak@ssmsk.cz

DATUM: 27. 09. 2021

Akce: „Výstavba PZS přejezdu P7699 v km 0,696 trati Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem“

Investor: Správa železnic, s. o.,

Stupeň PD: DUSP

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, obdržela Vaši žádost o vyjádření ke stavbě: „Výstavba PZS přejezdu P7699 v km 0,696 trati Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem“.

Stavba se dotýká silnice III/4581 (parc. č. 1240, 1241 vše v k. ú. Milotice nad Opavou), naše zájmy budou dotčeny rekonstrukcí stávající stavby žel. přejezdu P7699 (4581-3), v km silničního staničení cca 1,240, která je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje s právem hospodaření pro naši organizaci.

Dle PD bude stavba probíhat ve stávajícím ochranném pásmu dráhy na drážních pozemcích i na silničních pozemcích, na kterých se nachází stavba silnice III/4581. Stavba obsahuje stavbu přejezdového zabezpečovacího zařízení s celými závorami, kategorie PZS 3ZBI, včetně opravy spodku a svršku trati, rekonstrukci přejezdové konstrukce, výstavbu žel. propustku, výstavbu technologického zařízení včetně přípojek a rekonstrukci silnice.

Při stavbě bude provedena obnova živичné vrstvy silnice III/4581 včetně obnovy jejího odvodnění, zároveň bude zajištěno plynulé najíždění na žel. přejezd. Při stavbě dojde i k úpravě silnice o celkové délce 24,0 m. SSMSK požaduje provést skladbu silnice ve vrstvách ACP 16 v tl. 100 mm, ACL 16 v tl. 60 mm a finální vrstvy ACO 11 tl. 50 mm v niveletě na stávající povrch silnice, napojení jednotlivých vrstev na stávající povrch silnice bude proveden s odskoky o 1,0 m, spáry budou zality pružnou zálivkou. Zároveň dojde ke zbudování zpevněné plochy k obsluze reléového domku, kterou požadujeme zpevnit vrstvou ACO 11 a upravit, tak aby nedochácelo k případnému natékání povrchových vod na silnici. SSMSK dále požaduje dodržet minimální krytí přípojek 1,2 m pod stavbou silnice i pod silničními pozemky.

Výstavba PZS přejezdu je navržena částečně na silničním pozemku (umístění obslužné plochy reléového domku). Z tohoto důvodu požadujeme před udělením souhlasu pro společné územní a stavební povolení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, PD bude doplněna o naše požadavky.

Před zahájením stavby nás investor nebo zhotovitel požádá o uzavření smlouvy o užívání silnice pro zvláštní užívání cca 30 dnů před zahájením prací. Po uzavření této smlouvy a provedení vypočtené úhrady budou předány silniční pozemky k realizaci prací.

S pozdravem

Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Bruntál
Zahradní II/19, 792 11 Bruntál

Ing. Jaroslav Kala
vedoucí střediska Bruntál