

Naše zn. 13522/2024-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 2/2

Vyřizuje Ing. Magdaléna Holá

Mobil +420 724 932 387  
E-mail holam@spravazeleznic.cz

Datum 2. prosince 2024

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2  
„**Rekonstrukce mostu v km 133,610 na trati Retz - Kolín**“

**Dotaz č. 6:**

Žádáme zadavatele o poskytnutí kompletního soupisu prací včetně všech stavebních objektů ve formátu XC4 nebo alespoň XLS.

**Odpověď:**

Zadavatel poskytuje kompletní soupis prací včetně všech stavebních objektů ve formátu xlsx:  
Rekapitulace

SO 01 Kolejové řešení

SO 02 Most v ev km 133,610

SO 03 Propustek v km133,608

SO 04 Přeložky drážních sdělovacích kabelů

SO 05 Stavební úpravy přemostňované účelové komunikace

SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy

SO 98-98 Všeobecný objekt

**Dotaz č. 7:**

V technické zprávě i výkresové dokumentaci SO 02 je uvedeno, že monolitické dno bude provedeno z betonu C35/45 – XC4, XF3, XA1 – C10,40 – D/max22 – S4. Ve výkresu 2.003 u SO 05 je uveden beton C50/60 – XC4, XF3, A1. Může zadavatel upřesnit třídu betonu monolitického dna?

**Odpověď:**

Třída betonu monolitického dna mostu je C35/45 – XC4, XF3, XA1 – C10,40 – D/max22 – S4, dle dokumentace mostu SO 02.

**Dotaz č. 8:**

V rámci „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1“ ze dne 13. 11. 2024 byly provedeny změny v objektu SO 01 - Kolejové řešení a byl aktualizován soupis prací pouze pro tento objekt, bez ostatních objektů a rekapitulace stavby. V Zadávací dokumentaci je uvedeno, že nabídka Uchazeče bude obsahovat oceněný soupis prací včetně rekapitulace za jednotlivé SO a PS. Dovolujeme si Zadavatele požádat o vydání kompletního aktualizovaného soupisu prací vč. rekapitulace.

**Odpověď:**

Zadavatel poskytuje kompletní soupis prací včetně všech stavebních objektů ve formátu xlsx - viz dotaz č. 6.

**Dotaz č. 9:**

V objektu SO 01 - Kolejové řešení je položka č. 10 NÁHRADNÍ VÝSADBY s popisem: „Ceny za náhradní výsadbu pro jednotlivé obce vychází z hodnoty ekologické újmy za pokácené dřeviny a jsou uvedeny v TZ“. Příslušná TZ uvádí celkovou částku za náhradní výsadbu 421.037,- Kč, bez bližší specifikace rostlin a jejich počtu.

Dovolujeme si Zadavatele požádat o konkrétní specifikaci rostlin a jejich počtů v rámci náhradní výsadby, nebo o informaci, zda má Uchazeč uvedenou položku chápat jako preliminář v hodnotě 421.037,- Kč.

**Odpověď:**

Vzhledem k tomu, že v rámci navrhované stavby není na pozemcích investora z důvodu dodržení bezpečnosti prostor pro výsadbu, nebyla konkrétní výsadba navržena. Z tohoto důvodu byla vypočtena a zahrnuta do rozpočtu ekologická újma za pokácené dřeviny dle všeobecně uznávané metodiky.

Orgán ochrany přírody uložil náhradní výsadbu v JES (č. j. MUMB/OŽP/22214/2024-Kr): Nařizuje výsadbu 30 ks vzrostlých listnatých stromků o obvodu kmínku min. 8-10 cm domácího původu, a to na pozemcích v k. ú. Vesce u Moravských Budějovic ve vlastnictví města Moravské Budějovice a 30 ks vzrostlých listnatých stromků o obvodu kmínku min. 8-10 cm domácího původu, a to na pozemcích v k. ú. Častohostice ve vlastnictví obce Častohostice. Následná péče o vysazené stromy se stanovuje na dobu pěti let.

**Dotaz č. 10:**

V objektu SO 02 Most v ev. km 133,610 našel Uchazeč rozpor mezi Soupisem prací a Projektovou dokumentací. V Soupise prací je pro zásyp mostní konstrukce uvedena položka číslo 17 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, Projektová dokumentace uvádí, že zásyp je proveden nesoudržnou zeminou. Dovolujeme si Zadavatele požádat o upřesnění materiálu, s jakým má Uchazeč v nabídce uvažovat.

**Odpověď:**

Jak je uvedeno v TZ, zásyp je aktivní součástí statického systému konstrukce a tvoří významnou část tuhosti objektu. Podrobný popis vhodných materiálů je součástí technologického předpisu dodavatele prefabrikátů. Položka v soupisu prací nejlépe odpovídá daným požadavkům a slouží i pro nacenění Uchazečem.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 9.12.2024 v 09:00 na den 10.12.2024 v 10:30.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Přílohy:**

- 23099 kolin-Retz\_ soupisy prací
- MěÚ MorBudějovice JES

V Olomouci dne 02.12.2024



**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace