

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O.**

Název PS, SO : **SO 09 - Elektrická přípojka NN k výtahům**
Projektant, firma : **ing. Petr Koza**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

XXX XX

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS, SO

SO 09

Datum zpracování : **1.5.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m1	Dozbrojení rozvaděče RO-P								
1	744CA	Jističe jednopólové do 125A (10kA)				0,000		0,00		0,00
2	744CABR	Jistič jednopólový 6A (10kA) - B	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
3	744CAC2R	Jistič jednopólový 16A (10kA) - B	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
4	744CCXR	Motorové spouštěče (10kA)				0,000		0,00		0,00
5	744CCXAR	Spouštěč třípólový 2-4A	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
6	744CCXBR	Spouštěč třípólový 4-6A	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
7	744GA	Stykače motorové				0,000		0,00		0,00
8	744CCDR	Jistič třípólový 32A (10kA) - B	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
9	744GAA	Stykač vzduchový 10A, 4kW, 400V AC 3	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
10	744KA	Svornice				0,000		0,00		0,00
11	744KAC	Řadová svornice nn vč. upevnění a štitku pro Cu/Al vodiče 0,5 - 6mm2	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
12	744KAE	Řadová svornice nn vč. upevnění a štitku pro Cu/Al vodiče 4 - 50mm2	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m1	Dozbrojení rozvaděče RO-P				0,000		0,00		0,00
Díl:	m2	Kabelové vedení								
21	742GE	Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace				0,000		0,00		0,00
22	742GEA2R	CYKY 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	140,000		0,000		0,00		0,00
23	742GF	Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace				0,000		0,00		0,00
24	742GFA5R	CYKY 5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	65,000		0,000		0,00		0,00
25	742GG	Kabel silový více-žilový Cu, plastová izolace				0,000		0,00		0,00
26	742GGG2R	CYKY 7 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	70,000		0,000		0,00		0,00
27	742JA	Ukončení kabelu nn v rozvaděči nebo na přístroji				0,000		0,00		0,00
28	742JAC1R	Ukončení žíly vodiče do 2.5 mm2	kus	69,000		0,000		0,00		0,00
29	742JAC2R	Ukončení žíly vodiče do 16 mm2	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
30	742KA	Pomocné práce pro montáž kabelu				0,000		0,00		0,00
31	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	60,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m2	Kabelové vedení				0,000		0,00		0,00
Díl:	m3	Montážní materiál								
41	741BB	Elektroinstalační krabice a rozvodky				0,000		0,00		0,00
42	741BBFR	Krabicová rozvodka z izol. do 6 mm2, IP54	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
43	741BF	Elektrické přímotopy				0,000		0,00		0,00
44	741BFB	Elektrický přímotopný konvektor 1100 - 2000W, s termostatem	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O.**

Název PS, SO : **SO 09 - Elektrická přípojka NN k výtahům**
Projektant, firma : **ing. Petr Koza**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

XXX XX

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS, SO

SO 09

Datum zpracování : **1.5.2013**

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
S	Celkem za m3	Montážní materiál				0,000		0,00		0,00

Díl:	m4	Pomocné práce a hodinové sazby								
51	747GA	Dokončovací práce				0,000		0,00		0,00
52	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	12,000		0,000		0,00		0,00
53	747GAAR	Připojení čerpadel a snímačů	hod	6,000		0,000		0,00		0,00
54	747GAC	Zkušební provoz	hod	6,000		0,000		0,00		0,00
55	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
56	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
57	747BA	Vyhotovení revizní zprávy				0,000		0,00		0,00
58	747BAA	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	kus	1,000						
59	747CA	Vydání průkazu způsobilosti				0,000		0,00		0,00
60	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m4	Pomocné práce a hodinové sazby				0,000		0,00		0,00