

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 10-01			
<b>Stavba:</b> 5003520090 Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel							<b>CELKEM:</b> 0,00 Kč			
<b>SO/PS:</b> SO 10-01 Lužice, návěštní lávka							<b>Vložit položku</b>	<b>Vložit Díl</b>	<b>Součet za Díl</b> včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu:							Klasifikace SO/PS:			
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:			
Majetek: Ostatní Správa železnic, státní organizace							Označení (S-kód):		S631800123	
Zahájení realizace SO/PS: 31.05.2023 Zpracovatel:							Cenová úroveň:			
Ukončení realizace SO/PS: 31.05.2023 Správa železnic, státní organizace							Datum zpracování:		16.06.2023	
5003520090 - Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel							ISPROFIN: 0			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>										
1	13173A		OTSKP - 2022	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	109,725	0	0		0,00 Kč
				$8,14 \times 5,4 + 8,17 \times (3,8 + 1,6 + 2 \times 2,65/2) = 109,725$ Celkem 109,725 = 109,725						
2	13173B		OTSKP - 2022	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	1 976,460	0	0		0,00 Kč
				$30 \times 65,882 = 1976,46$ Celkem 1976,46 = 1976,460						
3	17120		OTSKP - 2022	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	65,882	0	0		0,00 Kč
				$109,725 - 43,843 = 65,882$ Celkem 65,882 = 65,882						
4	17411		OTSKP - 2022	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	43,843	0	0		0,00 Kč
				$109,725 - 27,842 - 38,040 = 43,843$ Celkem 43,843 = 43,843						
5	17481		OTSKP - 2022	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	27,842	0	0		0,00 Kč
				$2,3 \times 0,9 \times (5,4 + 3,8 + 1,6 + 2,65) = 27,842$ Celkem 27,842 = 27,842						
6	18245		OTSKP - 2022	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍJ (ROHOŽÍ)	M2	50,760	0	0		0,00 Kč
				$3 \times 6 + 4 \times (3,8 + 1,6 + 2 \times 3) - 1,6 \times 2,8 - 2 \times 3,8 = 50,760$ Celkem 50,76 = 50,760						
<b>Součet za Díl Zemní práce</b>					<b>0,00 Kč</b>					
<b>Díl: 2 Zakládání</b>										
7	22694		OTSKP - 2022	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ	T	10,260	0	0		0,00 Kč
				$(2 \times 3,7 + 2 \times 5,4 + 3,8 + 1,6 + 2 \times 2,65) / 0,9 \times 6 \times 1,25 \times 0,0426 = 10,260$ Celkem 10,26 = 10,260						

SOUČASNOSTI - Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
8	22695A		OTSKP - 2022	VYDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	49,066	0	0		0,00 Kč	
				$(3,8+1,6+2+5,4)*3,20+5,4*1,2+2*0,813 = 49,066$ Celkem 49,066 = 49,066							
9	272325		OTSKP - 2022	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	38,040	0	0		0,00 Kč	
				$2*3,8*1,2+1,6*2,8*1,4+2,4*1,2*3,8+2,2*3,8*1,4 = 38,040$ Celkem 38,04 = 38,040							
10	272365		OTSKP - 2022	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 1050S, B500B	T	1,194	0	0		0,00 Kč	
				$0,004*38,040*7,85 = 1,194$ Celkem 1,194 = 1,194							
Součet za Díl					Zakládání					0,00 Kč	
Díl: 3					Svislé a kompletní konstrukce						
11	33394B		OTSKP - 2022	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z OCELI S 355	T	4,140	0	0		0,00 Kč	
				$2*10,35*0,200 = 4,140$ Celkem 4,14 = 4,140							
12	348173		OTSKP - 2022	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NATĚREM	KG	299,250	0	0		0,00 Kč	
				$(7*1,4+3*3,8+2*3*1,75)*8,4+7*0,2*0,2*0,015*7850 = 299,250$ Celkem 299,25 = 299,250							
Součet za Díl					Svislé a kompletní konstrukce					0,00 Kč	
Díl: 4					Vodorovné konstrukce						
14	42417B		OTSKP - 2022	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355	T	3,720	0	0		0,00 Kč	
				$12*0,310 = 3,720$ Celkem 3,72 = 3,720							
15	45731		OTSKP - 2022	VYROVŇAVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON	M3	1,672	0	0		0,00 Kč	
				$0,1*(2,4*3,8+2*3,8) = 1,672$ Celkem 1,672 = 1,672							
Součet za Díl					Vodorovné konstrukce					0,00 Kč	
Díl: 711					Izolace proti vodě						
17	711131		OTSKP - 2022	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NATĚRY	M2	61,800	0	0		0,00 Kč	
				$1,2*2*(2+3,8+2,4+3,8)+1,4*2*(1,6+2,8)+1,4*2*(2,2+3,8)+2*3,8-1,6*2,8+0,2*3,8 = 61,800$ Celkem 61,8 = 61,800							
Součet za Díl					Izolace proti vodě					0,00 Kč	
Díl: 741					Elektroinstalace - silnoproud						
18	74C361		OTSKP - 2022	ODTAH NOSNÉHO LAN A TROLEJE SPOLEČNÝ	KUS	6,000	0	0		0,00 Kč	
				$2*3 = 6$ Celkem 6 = 6,000							
19	7497351595		OTSKP - 2022	Montáž ukolujnění z průrazkou	KUS	2,000	0	0		0,00 Kč	

SU03520090 - Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				2*1=2 Celkem 2 = 2,000							
Součet za Díl				Elektroinstalace - silnoproud					0,00 Kč		
Díl: 9				Ostatní konstrukce, bourání							
16	93650		OTSKP - 2022	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ	KG	652,000	0	0		0,00 Kč	
				Prostupy základ 4*20 80,000 Konzoly pro technolog. boxy 2*100 200,000 Ochrany proti nebezpečí dotyku 2*9,3*20 372 Součet 652,000 Celkem 652 = 652,000							
Součet za Díl				Ostatní konstrukce, bourání					0,00 Kč		
Díl: OST				Ostatní							
21	015111R	901		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI včetně dopravy	T	118,588	0	0		0,00 Kč	
				EVIDENČNÍ POLOŽKA, NEOCEŇOVAT. Položka se oceňuje pouze pod SO 90-90 jako celek. 1,8*65,882 = 118,588 Celkem 118,588 = 118,588							
22	03610		OTSKP - 2022	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - ŽELEZIČNÍ	KPL	1,000	0	0		0,00 Kč	
				Pronájem – vůz dny 1000*3 = 3000,0 Pronájem lokomotiva 2500*8 = 20000,0 Celkem 1 = 1,000							
23	03630		OTSKP - 2022	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY	KPL	1,000	0	0		0,00 Kč	
				Jeřáb pronájem 6000*8 = 48000,0 Jeřáb doprava 500*2*125 = 125000,0 Celkem 196000,0 Celkem 1 = 1,000							
Součet za Díl				Ostatní					0,00 Kč		