

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								PS 15-04					
Stavba: 5003520090 Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel								CELKEM: 0,00 Kč					
SO/PS: PS 15-04 Tuklaty, úprava trafostanice 6/0,4kV								Vložit položku		Vložit Díl		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu:								Klasifikace SO/PS:					
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)								ISPROFIN:					
Majetek: Ostatní Správa železnic, státní organizace								Označení (S-kód): S631800123					
Zahájení realizace SO/PS: 03.05.2023 Zpracovatel:								Cenová úroveň:					
Ukončení realizace SO/PS: 03.05.2023 Správa železnic, státní organizace Titul Jméno Příjmení								Datum zpracování: 16.06.2023					
5003520090 - Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel								ISPROFIN: 0					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena				
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce									Jednotková	Celkem			
15	747212		OTSKP - 2022	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PRES 100 DO 500 TIS. KC	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč			
				1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vc. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku CSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.									
16	747301		OTSKP - 2022	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PŘÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRUKAZU ZPUSOBILOSTI	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč			
				1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.									
17	747701		OTSKP - 2022	DOKONCOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZARÍZENÍ	HOD	48,000	0	0		0,00 Kč			
				1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvadecích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.									
18	747706		OTSKP - 2022	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODU NN	HOD	16,000	0	0		0,00 Kč			

5003520090 - Zařízení pro monitoring sběrači elektrických hnacích vozidel										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – cenu za prozkoumání stávajích rozvodu nn, prirazení vývodových kabelu v rozvadeci nn k jejich zařízení a identifikaci způsobu napájení 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se cas v hodinách.							
19	747702		OTSKP - 2022	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STAVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKRÍNÍ/ROZVADECU	HOD	24,000	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – cenu za veškeré náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvadecu v prubehu výstavy (pro montáž nových i provizorních kabelu, drobné úpravy výstroje apod.) 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se cas v hodinách.							
20	747705		OTSKP - 2022	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	32,000	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se cas v hodinách.							
Součet za Díl				Všeobecné konstrukce a práce						0,00 Kč	
Díl: 745				Silnoproudá technologie							
1	745233		OTSKP - 2022	DEMONTÁŽ TRANSFORMÁTORU VN/NN DO 160 KVA	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0) 3. Zpusob merení: Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.							
2	745285		OTSKP - 2022	POJISTKOVÁ PATRONA VN	KUS	3,000	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, pomocný a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – predepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.							
3	745311		OTSKP - 2022	TRANSFORMÁTOR 3-F, 6/0,4 KV, VZDUCEM CHLAZENÝ DO 160 KVA	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč	

SU03520090 - Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, pomocný a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – uvedení do provozu, predepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.							
4	742551		OTSKP - 2022	KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 10-AXEKVC(V)E(Y) DO 70 MM2	M	12,000	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do zeme, chránicky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chránicky apod. 3. Způsob měření: Merí se metr délkový.							
5	744Z05		OTSKP - 2022	DEMONTÁŽ JISTICE NEBO VYPÍNACE Z ROZVADECE NN	KUS	3,000	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.							
6	702511		OTSKP - 2022	PRURAZ ZDIVEM (PRÍCKOU) ZDENÝM TLOUŠTKY DO 45 CM	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – veškerý montážní a pomocný materiál – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.							
7	703752		OTSKP - 2022	PROTIPOŽARNÍ UCPÁVKA STENOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN.	M2	2,000	0	0		0,00 Kč	
				Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vc. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
8	703512		OTSKP - 2022	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍRKY PRES 30 DO 60 MM	M	10,000	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, rezání, spojování apod. – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Merí se metr délkový.							
9	744R33		OTSKP - 2022	DIN LIŠTA - 0,5 M	KUS	4,000	0	0		0,00 Kč	

5003520090 - Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.							
10	742H12		OTSKP - 2022	KABEL NN CTYR- A PETIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	45,000	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do zeme, chránicky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chránicky apod. 3. Způsob měření: Merí se metr délkový.							
11	744J42		OTSKP - 2022	SILOVÝ KOMPLETNÍ PREPINAC 1-0-1 TRI-CTYRPÓLOVÝ PRES 32 DO 63 A	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vc. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.							
12	744633		OTSKP - 2022	JISTIC TRÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vc. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.							
13	744634		OTSKP - 2022	JISTIC TRÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 25 DO 40 A	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vc. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.							
14	744R12		OTSKP - 2022	SVORKA OD 4 DO 16 MM2	KUS	3,000	0	0		0,00 Kč	

SU03520090 - Zařízení pro monitoring sběraču elektrických hnacích vozidel										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.							
Součet		za Díl	Silnoproudá technologie							0,00 Kč	