






INVESTOR STAVBY:	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1				
OBJEDNATEL PROJEKTU:	Správa železnic, státní organizace, SSZ, Sokolovská 1955 / 278 190 00 Praha				
<div> Pracoviště: 113 Brno</div>	HIP:	Mgr. Petr Vorel		ZAK. ČÍSLO:	SOUPRAVA Č.:
	ODP.PROJ.:	Lukáš Krejsar, BA		20-091-10-113	
	NAVRHL:	Lukáš Krejsar, BA		DATUM:	
	KONTROLOVAL:	Lukáš Krejsar, BA		02/2021	
STAVBA: Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel				STUPEŇ: DUR	PŘÍLOHA 05
OBJEKT: PS 06-02 Horní Měcholupy, monitoring obložení ližin sběrače				ČÁST: D.1.2	
VÝKRES: Soupis prací					

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										PS 06-02	
Stavba: Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel										CELKEM: 0,00 Kč	
SO/PS: PS 06-02 Horní Měcholupy, monitoring obložení ližin sběrače										<div>Vložit položku</div> <div>Vložit Díl</div> <div>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</div>	
Kategorie monitoringu: D.2 Železniční sdělovací zařízení										Klasifikace SO/PS:	
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR										ISPROFIN:	
Majetek: SŽDC s.o.										Označení (S-kód):	
Zahájení realizace SO/PS: Zpracovatel:										Cenová úroveň: 2020	
Ukončení realizace SO/PS: Signal Projekt s.r.o.										Datum zpracování: 26.01.2021	
Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: ZP Zemní práce											
1	02730	1	OTSKP 2020	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000				0,00 Kč	
					Die technické zprávy a výkresových příloh (Vytváření stávajících inženýrských sítí v prostoru dotčeném zemními pracemi.).						
					Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
2	02910	1	OTSKP 2020	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000				0,00 Kč	
					Die technické zprávy a výkresových příloh (Vytváření projektovaných zařízení v prostoru dotčeném zemními pracemi.).						
					Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
3	13283	1	OTSKP 2020	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEZAPAŽ TR. II	M3	6,300				0,00 Kč	
					Die technické zprávy a výkresových příloh (Rýha pro uložení technologických kabelů pro technologie monitoringu obložení ližin sběrače.).						
					Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
4	R702901	1	R-OTSKP 2019	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LÓŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ V RÝZE DO Š. 35 CM, TL. VRSTVY 5 CM	M	20,000				0,00 Kč	
					Die technické zprávy a výkresových příloh (Kabelové lože v rýze pro uložení technologických kabelů pro technologie monitoringu obložení ližin sběrače.).						
					položka zahrnuje:						
					- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace se zeminou						
					- kompletní provedení prosátí zeminy						
					- ošetření prosáté zeminy						
					- ztížení prosátí zeminy ve stísněných prostorech a pod.						
					- ukládání a nošení prosáté zeminy						
					- úpravu, ochranu a očištění prosáté zeminy						
					- přírodní prosáté zeminy						
					- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení prosátí zeminy (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						
					Práce se udávají v metrech.						
5	702312	1	OTSKP 2020	ZAKRYTÍ KABELU VYŠTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	20,000				0,00 Kč	
					Die technické zprávy a výkresových příloh (Technologické kabely pro technologie monitoringu obložení ližin sběrače.).						
					Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
6	17411	1	OTSKP 2020	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	6,300				0,00 Kč	
					Die technické zprávy a výkresových příloh (Rýha pro uložení technologických kabelů pro technologie monitoringu obložení ližin sběrače.).						
					Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl										0,00 Kč	
Díl: DM Dodávky a montáže											
7	R00007	1	ZAMĚR PROJEKTU	MOLS - BOX SE SNÍMACÍ A VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKOU - DODÁVKA	KUS	2,000				0,00 Kč	
					Die technické zprávy a výkresových příloh (Box s kompletní sestavou snímací a vyhodnocovací jednotky včetně souvisejících prvků technologie monitoringu obložení ližin sběrače.).						
					1. Položka obsahuje:						
					– dodávku specifikovaného bloku, zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu						
					– dodávku specifikovaného HW a SW včetně potřebného drobného montážního materiálu a licencí						
					– dopravu a skladování						
					– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů						
					2. Položka neobsahuje:						
					X						
					3. Způsob měření:						
					Udává se v kusech.						
8	R00008	1	ZAMĚR PROJEKTU	MOLS - BOX SE SNÍMACÍ A VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKOU - MONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	
					Die technické zprávy a výkresových příloh (Box s kompletní sestavou snímací a vyhodnocovací jednotky včetně souvisejících prvků technologie monitoringu obložení ližin sběrače.).						
					1. Položka obsahuje:						
					– práce spojené s montáží specifikovaného bloku, zařízení specifikovaným způsobem						
					– práce spojené s instalací specifikovaného HW a SW specifikovaným způsobem						
					– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů						
					2. Položka neobsahuje:						
					X						
					3. Způsob měření:						
					Udává se v kusech.						
9	75C911	1	OTSKP 2020	SNÍMACÍ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	2,000				0,00 Kč	
					Die technické zprávy a výkresových příloh (Snímací přítomnosti a rychlosti nápravy pro technologii monitoringu obložení ližin sběrače.).						

Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel					ISPROFIN: 0					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
10	75C917	1	OTSKP 2020	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč
				<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh (Snímač přítomnosti a rychlosti nápravy pro technologii monitoringu obložení ližin sběrače.).</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
11	R75B772	1	R-OTSKP 2019	OCHRANNA OPATŘENÍ PROTI ATMOSFERICKÝM VLIVŮM - TRAT S TRAKCI	KUS	2,000				0,00 Kč
				<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh (Modul galvanického oddělení snímače přítomnosti a rychlosti nápravy.).</i>						
				1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž ochrany (dle předpisu dodavatele) včetně potřebných skupinových pospojování a uzemnění - ochrana přepětová, tlumička, rozvodnice, ocelová konstrukce, silové vodiče, svorka, bočnice, koncovka, lano ocelové, tyč zemnicí; montáž pasivní ochrany pro omezení atmosférických vlivů – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Udává se v počtech kusů.						
12	703233	1	OTSKP 2020	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRATĚNÝ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM	M	40,000				0,00 Kč
				<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh (Kabelový žlab včetně víka pro uložení napájecích kabelů, datových kabelů a metalických technologických kabelů pro technologii monitoringu obložení ližin sběrače na návěstní lávce.).</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
13	702211	1	OTSKP 2020	KABELOVÁ CHRANIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	30,000				0,00 Kč
				<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh (Ohebná dvouplášťová ochranná trubka pro uložení napájecích kabelů, datových kabelů a metalických technologických kabelů pro technologii monitoringu obložení ližin sběrače.).</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
14	702221	1	OTSKP 2020	KABELOVÁ CHRANIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM	M	210,000				0,00 Kč
				<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh (Ohebná ochranná UV stabilní trubka s vyšší mechanickou odolností pro uložení napájecích kabelů, datových kabelů a metalických technologických kabelů pro technologii monitoringu obložení ližin sběrače.).</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
15	75IE31	1	OTSKP 2020	SKŘÍŇ ROZVODNÁ PŘES 100 PÁRŮ	KUS	2,000				0,00 Kč
				<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh (Technologická skříň pro přechod kabelových chráničků ze zemní kabelové trasy na návěstní lávku.).</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
16	75IE3X	1	OTSKP 2020	SKŘÍŇ ROZVODNÁ PŘES 100 PÁRŮ - MONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč
				<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh (Technologická skříň pro přechod kabelových chráničků ze zemní kabelové trasy na návěstní lávku.).</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
17	R75I221	1	R-OTSKP 2019	TECHNOLOGICKÝ KABEL METALICKÝ - DODÁVKA	M	180,000				0,00 Kč
				<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh (Technologický metalický kabel pro technologii monitoringu obložení ližin sběrače.).</i>						
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně konektorů a potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Udává se v metrech.						
18	R75I81X	1	R-OTSKP 2019	TECHNOLOGICKÝ KABEL METALICKÝ - MONTÁŽ	M	180,000				0,00 Kč
				<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh (Technologický metalický kabel pro technologii monitoringu obložení ližin sběrače.).</i>						
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uchycení, zatažení, měření) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Udává se v metrech.						
19	R75IJ15	1	R-OTSKP 2019	TECHNOLOGICKÝ KABEL METALICKÝ - MĚŘENÍ	KUS	2,000				0,00 Kč
				<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh (Technologický metalický kabel pro technologii monitoringu obložení ližin sběrače.).</i>						
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením metalické kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem kabelů.						
20	R746672	1	R-OTSKP 2019	SERVISNÍ PRACOVISTĚ, STACIONÁRNÍ - SW KONFIGURACE	KUS	2,000				0,00 Kč
				<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh (Začlenění technologie monitoringu obložení ližin sběrače do stacionárního servisního pracoviště.).</i>						
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s instalací specifikovaného HW a SW specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Udává se v kusech.						
21	75L3D5	1	OTSKP 2020	HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU EXTENDER PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PC KVM (KLÁVESNICE, MYŠ, VIDEO)	KUS	2,000				0,00 Kč
				<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh (KVM extender do LAN v provedení Rx do boxu se snímači a vyhodnocovací jednotkou technologie monitoringu obložení ližin sběrače.).</i>						

Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel					ISPROFIN: 0					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
22	75L3DX	1	OTSKP 2020	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.	KUS	2,000				0,00 Kč
				HW PRO ŘÍZENÍ SYSTEMU - MONTÁŽ						
				<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh (KVM extender do LAN v provedení Rx do boxu se snímací a vyhodnocovací jednotkou technologie monitoringu obložení ližin sběrače.).</i> Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
23	R75N631	1	R-OTSKP 2019	OCHRANA DATOVÉ LINKY PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM	KUS	4,000				0,00 Kč
				<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh (Ochrana metalické datové linky pro připojení boxů se snímací a vyhodnocovací jednotkou technologie monitoringu obložení ližin do přenosového systému.).</i>						
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku, zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se v kusech.						
24	R75N63X	1	R-OTSKP 2019	OCHRANA DATOVÉ LINKY PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM - MONTÁŽ	KUS	4,000				0,00 Kč
				<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh (Ochrana metalické datové linky pro připojení boxů se snímací a vyhodnocovací jednotkou technologie monitoringu obložení ližin do přenosového systému.).</i>						
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikovaného bloku, zařízení specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se v kusech.						
25	742J29	1	OTSKP 2020	KABEL SĎELOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45	M	81,000				0,00 Kč
				<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh (Pro datové připojení boxů se snímací a vyhodnocovací jednotkou technologie monitoringu obložení ližin sběrače do přenosového systému.).</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
26	R744Y01	1	R-OTSKP 2019	ÚPRAVA ROZVODNICE NN	KUS	1,000				0,00 Kč
				<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh (Úprava rozvodnice v technologickém plátní.).</i>						
				1. Položka obsahuje: – práce spojené se specifikovanou montáží specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se v kusech.						
27	744Q21	1	OTSKP 2020	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TRÍDA B+C) 1-2 PÓLOVÝ	KUS	4,000				0,00 Kč
				<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh (Přepětová ochrana silového přívodu boxu se snímací a vyhodnocovací jednotkou technologie monitoringu obložení ližin sběrače.).</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
28	744612	1	OTSKP 2020	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A	KUS	2,000				0,00 Kč
				<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh (Pro jištění silového přívodu boxu se snímací a vyhodnocovací jednotkou technologie monitoringu obložení ližin sběrače.).</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
29	742G11	1	OTSKP 2020	KABEL NN DVOU- A TRÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	81,000				0,00 Kč
				<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh (Pro silové připojení boxu se snímací a vyhodnocovací jednotkou technologie monitoringu obložení ližin sběrače.).</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
30	742L11	1	OTSKP 2020	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	4,000				0,00 Kč
				<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh (Pro silové připojení boxu se snímací a vyhodnocovací jednotkou technologie monitoringu obložení ližin sběrače.).</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
31	742F12	1	OTSKP 2020	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	40,000				0,00 Kč
				<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh (Pro vyvedení přepětových ochran a datových přepětových ochran na uzemnění objektu.).</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
32	742K12	1	OTSKP 2020	UKONČENÍ JEDNOŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	16,000				0,00 Kč
				<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh (Pro vyvedení přepětových ochran a datových přepětových ochran na uzemnění objektu.).</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
33	R75L3EH	1	R-OTSKP 2019	SW VAZBA NA TECHNOLOGICKÝ SERVER DJÚV	KUS	2,000				0,00 Kč
				<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh (Zařízení technologie monitoringu obložení ližin sběrače do technologického serveru DJÚV. Instalace a konfigurace datového rozhraní pro přenos naměřených a diagnostických údajů.).</i>						
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného SW modulu včetně potřebného souvisejícího SW a licenci – dodávku souvisejícího SW příslušenství pro specifikovaný SW modul - náklady na mzdy - programátorské práce 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů, kompletní konstrukce nebo práce.						
34	R75O953	1	R-OTSKP 2019	KONFIGURACE DATOVÉ SÍTĚ INFRASTRUKTURY SŽDC	KPL	1,000				0,00 Kč
				<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh (Konfigurace aktivních prvků, konfigurace zabezpečení sítě, konfigurace přenosových zařízení.).</i>						

Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: - odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat - náklady na mzdy - programátorské práce 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů, kompletní konstrukce nebo práce.							
35	75094J	1	OTSKP 2020	DDTS ZDC, INTEGRACE JINEHO TLS	KUS	2,000					0,00 Kč
				Dle technické zprávy a výkresových příloh (Integrace boxu se snímači a vyhodnocovací jednotkou technologie monitoringu obložení ližin sběrače do DDTS.). Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
36	75094E	1	OTSKP 2020	DDTS ZDC, INTEGRACE NAPAJEČÍHO ZDROJE	KUS	2,000					0,00 Kč
				Dle technické zprávy a výkresových příloh (Integrace napájecího zdroje boxu se snímači a vyhodnocovací jednotkou technologie monitoringu obložení ližin sběrače do DDTS.). Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
37	750956	1	OTSKP 2020	DDTS ZDC, KONFIGURACE PŘENOSU DAT JEDNOTLIVÝCH TLS	KUS	4,000					0,00 Kč
				Dle technické zprávy a výkresových příloh (Konfigurace přenosů dat ze snímačů a vyhodnocovací jednotky technologie monitoringu obložení ližin sběrače a napájecích zdrojů do DDTS.). Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
38	750961	1	OTSKP 2020	DDTS ZDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS	KUS	4,000					0,00 Kč
				Dle technické zprávy a výkresových příloh (Integrace snímačů a vyhodnocovacích jednotek technologie monitoringu obložení ližin sběrače a napájecích zdrojů do DDTS.). Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
39	750959	1	OTSKP 2020	DDTS ZDC, ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA	HOD	24,000					0,00 Kč
				Dle technické zprávy a výkresových příloh (Závěrečné přezkoušení začlenění snímačů a vyhodnocovacích jednotek technologie monitoringu obložení ližin sběrače a napájecích zdrojů do DDTS.). Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
40	029611	1	OTSKP 2020	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	24,000					0,00 Kč
				Dle technické zprávy a výkresových příloh (Dozor správce dotčené infrastruktury.). Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
41	R75L3J4	1	R-OTSKP 2019	ŠEFMONTÁŽE, ZKOUŠENÍ, OŽIVENÍ	KUS	2,000					0,00 Kč
				Dle technické zprávy a výkresových příloh (Technologie monitoringu obložení ližin sběrače.). 1. Položka obsahuje: - šefmontáže, zkoušení, oživení - náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů, kompletní konstrukce nebo práce.							
42	R75N712	1	R-OTSKP 2019	KALIBRACE SNÍMAČI JEDNOTKY MĚŘICÍM VOZEM	KUS	2,000					0,00 Kč
				Dle technické zprávy a výkresových příloh (Kalibrace snímači jednotky technologie monitoringu obložení ližin sběrače.). 1. Položka obsahuje: – kompletní kalibrační měření a vyhodnocení přítlaku sběrače měřicím vozem – vystavení měřicích protokolů – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
43	75L3I2	1	OTSKP 2020	ZÁSKOLENÍ OBSLUHY NA MÍSTĚ, INSTALACE, DOPRAVA PŘES 200 KM	KUS	1,000					0,00 Kč
				Dle technické zprávy a výkresových příloh (Školení obsluhy a údržby technologií monitoringu obložení ližin sběrače.). Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
44	74F323	1	OTSKP 2020	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000					0,00 Kč
				Dle technické zprávy a výkresových příloh (Protokol UTZ.). Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
45	747301	1	OTSKP 2020	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PŘÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRUKAZU ZPUSOBILOSTI	KUS	1,000					0,00 Kč
				Dle technické zprávy a výkresových příloh (Průkaz způsobilosti UTZ.). Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
46	747213	1	OTSKP 2020	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000					0,00 Kč
				Dle technické zprávy a výkresových příloh (Výchozí revize elektrického zařízení.). Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
47	747214	1	OTSKP 2020	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč	KUS	27,000					0,00 Kč
				Dle technické zprávy a výkresových příloh (Kompletní revize instalovaných technologií.). Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
48	R02943	1	R-OTSKP 2019	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE	KPL	1,000					0,00 Kč
				Dle technické zprávy a výkresových příloh (Projektová dokumentace zhotovitele.). 1. Položka obsahuje: - projektová dokumentace zhotovitele							
49	02940	1	OTSKP 2020	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000					0,00 Kč
				Dle technické zprávy a výkresových příloh (Úprava kabelové knihy.). Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
50	029113	1	OTSKP 2020	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000					0,00 Kč

Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel					ISPROFIN: 0					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				Dle technické zprávy a výkresových příloh (Geodetické zaměření zařízení instalovaných v rámci tohoto PS.).						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
51	R02950	1	R-OTSKP 2019	BOZP	KPL	1,000				0,00 Kč
				Dle technické zprávy a výkresových příloh (BOZP.).						
				1. Položka obsahuje:						
				- koordinace subdodavatele s koordinátorem BOZP						
Součet za Díl					Dodávky a montáže					0,00 Kč