






INVESTOR STAVBY:	Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1				
OBJEDNATEL PROJEKTU:	Správa železnic, státní organizace, SSZ, Sokolovská 1955 / 278 190 00 Praha				
Zpracovatel části D.2.3.1  Heršpická 758/13, 619 00 Brno	HIP:	Mgr. Petr Vorel, signalprojekt		ZAK. ČÍSLO:	SOUPRAVA Č.:
	ODP.PROJ.:	Jiří Košíček		20-091-10-113	
	NAVRHL:	Jiří Košíček		DATUM:	
	KONTROLOVAL:	Ing. Pavel Odehnal		02/2021	
STAVBA:				STUPEŇ:	PŘÍLOHA
Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel				DUR	
OBJEKT: SO 07-02 Jistebník, úpravy trakčního vedení				ČÁST:	
VÝKRES: Soupis prací				D.2.3	5

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 07-02			
Stavba: 2020-075 Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel							CELKEM:			
SO/PS: SO 07-02 Jistebník, úpravy trakčního vedení							Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu:							Klasifikace SO/PS:			
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:			
Majetek:							Označení (S-kód):			
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:			Cenová úroveň:			
Ukončení realizace SO/PS:							Datum zpracování:			
2020-075 - Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel							ISPROFIN:			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
Díl: 74C Vodiče TV									Jednotková	Celkem
1	74C121R	R	FSKP ŽS 2020	PŘÍPLATEK ZA HLINÍKOVOU KONZOLU S VODOROVNOU L1 NEBO SIK A 2x PLASTOVÝ ISOLÁTOR	KUS	4,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i> 1. Položka obsahuje: – příplatek za hliníkový materiál – příplatek za 2 plastové izolátory 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
2	74C134		FSKP ŽS 2020	VÝŠKOVÁ A SMĚROVÁ REGULACE KONZOLY NEBO SIK	KUS	4,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i> 1. Položka obsahuje: – uvolnění a montáž stávajících závěsů troleje a nosného lana vč. potřebných mechanismů, pomůcek a měření 2. Položka neobsahuje: – závěs TV 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
3	74C135		FSKP ŽS 2020	SVISLÝ POSUN KONZOLY NA STOŽÁRU	KUS	4,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i> 1. Položka obsahuje: – demontáž a montáž konzoly vč. mechanismů a měření – definitivní regulaci konzoly 2. Položka neobsahuje: – konzolu a upevňovací materiál 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
4	74C231	R	FSKP ŽS 2020	TRUBKOVÝ ZÁVĚS ZV	KUS	4,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i> 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
5	74C632		FSKP ŽS 2020	PŘÍPEVNĚNÍ KONZOLY ZV, NV, OV PRO "V" ZÁVĚS NA STOŽÁR	KUS	4,000				

2020-075 - Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				viz. soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
6	74C643		FSKP ŽS 2020	V ZÁVĚS 1-2 LAN ZV, NV, OV	KUS	4,000				
				viz. soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
7	74C655		FSKP ŽS 2020	PŘIPOJENÍ ZV, NV, OV 1-2 LANA NA TV	KUS	4,000				
				viz. soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
8	74C810		FSKP ŽS 2020	UPEVNĚNÍ KONZOLY - STŘEDOVÉ, STRANOVÉ	KUS	8,000				
				viz. soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
9	74C923		FSKP ŽS 2020	NEPŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VYZTUŽNÝCH DVOJIC) - 1 VODIČ	KUS	1,000				
				viz. soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
10	74C973		FSKP ŽS 2020	ÚPRÁVY STÁVAJÍCÍHO TV - PROVIZORNÍ STAVY ZA 100 M ZPROVOZNOVANÉ SKUPINY	KUS	4,000				
				viz. soupis sestavení						

2020-075 - Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – veškeré další práce a úpravy na stávajícím TV, nutné ke zprovoznění TV 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
11	74C974		FSKP_ŽS_2020	AKTUALIZACE KSU A TP DLE KOLEJOVÝCH POSTUPŮ ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY	KUS	2,000				
				viz. soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – veškeré další práce na aktualizaci KSU a TP po každém stavebním postupu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
12	74C976		FSKP_ŽS_2020	ZPRACOVÁNÍ KSU A TP PRO ÚČELY ZAVEDENÍ DO PROVOZU ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY	KUS	2,000				
				viz. soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – veškeré další práce pro zpracování a odsouhlasení KSU a TP při uvádění do provozu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
13	74CF11		FSKP_ŽS_2020	TAŽNÉ HNAČÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO VODIČE - MONTÁŽ)	HOD	15,000				
				viz. soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – kolejové mechanismy pro výstavbu trakčního vedení – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.						
Součet za Díl				Vodiče TV						
Díl: 74G				Demontáže TV						
14	74F437		FSKP_ŽS_2020	DEMONTÁŽ KONZOL ZV NEBO OV VČETNÉ ZÁVESŮ	KUS	8,000				
				viz. polohový plán						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
15	74F456		FSKP_ŽS_2020	DEMONTÁŽ PROUDOVÝCH PROPOJENÍ PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH	KUS	4,000				
				viz. polohový plán						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
Součet za Díl				Demontáže TV						
Díl: 74H				Doprava na skládku, veškeré manipulace a poplatek za uložení na skládku						

2020-075 - Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel				ISPROFIN:						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
16	015270R	R	FSKP_ŽS_2020	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A VEŠKERÉ MANIPULACE - 17 01 03 IZOLÁTORY PORCELÁNOVÉ	T	0,088				
				<i>přepočet kubatury na tuny - izolátor 11kg</i>						
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu vč. dopravy na skládku a veškeré manipulace 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
Součet za Díl				Doprava na skládku, veškeré manipulace a poplatek za uložení na skládku						
Díl: 74I				Zkoušky a revize						
17	74F313		FSKP_ŽS_2020	MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TV	KUS	2,000				
				<i>viz. technická zpráva</i>						
				1. Položka obsahuje:						
				– měření elektrických parametrů TV pro zpracování revize						
				– dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět						
				2. Položka neobsahuje:						
				X						
				3. Způsob měření:						
				Měří se projeté kilometry při měření, tj. bez režijních jízd.						
18	74F314		FSKP_ŽS_2020	MĚŘENÍ DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ U VODIVÉ KONSTRUKCE	KUS	1,000				
				<i>viz. technická zpráva</i>						
				1. Položka obsahuje:						
				– měření elektrických parametrů TV pro zpracování revize						
				– dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět						
				2. Položka neobsahuje:						
				X						
				3. Způsob měření:						
				Měří se projeté kilometry při měření, tj. bez režijních jízd.						
19	747611		FSKP_ŽS_2020	MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO	KUS	1,000				
				<i>viz. technická zpráva</i>						
				1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
20	74F321		FSKP_ŽS_2020	PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI	KUS	2,000				
				<i>viz. technická zpráva</i>						
				1. Položka obsahuje:						
				– vyhotovení dokladu právníkou osobou o trolejových vedeních a trakčních zařízeních						
				2. Položka neobsahuje:						
				X						
				3. Způsob měření:						
				Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
21	74F322		FSKP_ŽS_2020	REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	2,000				
				<i>viz. technická zpráva</i>						
				1. Položka obsahuje:						
				– revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení						
				2. Položka neobsahuje:						
				X						
				3. Způsob měření:						
				Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
22	74F323		FSKP_ŽS_2020	PROTOKOL UTZ	KUS	2,000				
				<i>viz. technická zpráva</i>						

2020-075 - Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – protokol autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
23	74F332		SKP ŽS 2020	VYKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE	HOD	1,000					
				počet výluk viz. technická zpráva * 1h/výluku							
				1. Položka obsahuje: – zajištění pracoviště správcem TV (zkratování TV), zajištění přejezdů správcem TV vč. nájmu pracovníků a použitých mechanismů nutných k výkonu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.							
Součet		za Díl		Zkoušky a revize							